บันทึกคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

วันที่ ๒๓ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานผลการกำหนดราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายด้านหน้าและด้านข้าง บริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลหน้าสตน หมู่ที่ ๓

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลหน้าสตน

ตามคำสั่งเทศบาลตำบลหน้าสตน ที่ ๖๗/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง สำหรับการจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายด้านหน้าและด้านข้าง บริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลหน้าสตน หมู่ที่ ๓ ตำบลหน้าสตน และคณะกรรมการฯ ได้รับทราบคำสั่งในวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ความละเอียดทราบแล้วนั้น

บัดนี้คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ร่วมกันพิจารณาราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายด้านหน้าและด้านข้างบริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลหน้าสตน หมู่ที่ ๓ ตำบลหน้าสตน อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช รายละเอียดโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๗๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๗๕ ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างตามสภาพพื้นที่ปริมาณไม่น้อยกว่า ๓๖.๔๐ ลบ.ม. ตามรายละเอียดแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. และแบบแปลนเทศบาลตำบลหน้าสตนกำหนด สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ ๓ ตำบลหน้าสตน อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช งบประมาณราคากลาง ๘๖๓,๕๑๒.๗๐.- บาท (แปดแสนเหกหมื่นสามพันห้าร้อยสิบสองบาทเจ็ดสิบสตางค์) ซึ่งได้ดำเนินการสืบ/ราคา อ้างอิงราคาจากหน่วยงานต่าง ๆ และจากผู้มีอาชีพรับจ้างโดยตรงแล้ว ตลอดถึงราคาจากท้องตลาดในพื้นที่ เพื่อประกอบในการพิจารณากำหนดราคาโครงการดังกล่าวเสร็จสิ้นแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ ตามรายการประมาณราคากลางที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติและดำเนินการต่อไป

(ลงชื่อ) _____ ประธานกรรมการ
(นายนุกูล ปล้องคง)

(ลงชื่อ) _____ กรรมการ
(นายโกศล คงแก้ว)

(ลงชื่อ) _____ กรรมการ
(นายวิใจ บุญจันทร์)

-ความเห็นเจ้าหน้าที่

-เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

(นายเกษตร กาญชนะ)
เจ้าหน้าที่
๒๓/ก.พ./๖๕

- ความเห็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่

-เพื่อโปรดพิจารณา

(นางภรณ์พนา เพ็ชรคงทอง)
หัวหน้าเจ้าหน้าที่
๒๓/ก.พ./๖๕

-ความเห็นปลัดเทศบาล

-เห็นสมควรอนุมัติ

(นายประทีป คงตุก)
ปลัดเทศบาลตำบลหน้าสตน
๒๓/กพ./๖๕

- ความเห็นผู้บริหารท้องถิ่น

-อนุมัติ

(นายอรรถพล นิยมเดชา)
นายกเทศมนตรีตำบลหน้าสตน
๒๓/ก.พ./๖๕

แบบ บก.๑

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายด้านหน้าและด้านข้างบริเวณสำนักงาน ทต.หน้าสตน

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่างเทศบาลตำบลหน้าสตน
อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

งบประมาณ ๗๖๓,๐๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดแสนหกหมื่นสามพันบาทถ้วน)

๔. ลักษณะงานโดยสังเขป

-ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๗๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๗๕ ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างตามสภาพพื้นที่ปริมาณไม่น้อยกว่า ๓๖.๔๐ ลบ.ม. ตามรายละเอียดแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. และแบบแปลนเทศบาลตำบลหน้าสตนกำหนด สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ ๓ ตำบลหน้าสตน อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช

๕. ราคากลาง คำนวณ ณ วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

ราคากลาง ๘๖๓,๕๑๒.๗๐.- บาท (แปดแสนเหกหมื่นสามพันห้าร้อยสิบสองบาทเจ็ดสิบสตางค์)

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ แบบ ปร.๔

๖.๒ แบบ ปร.๕

๖.๓ แบบสรุปราคางานก่อสร้าง

๖.๔ เอกสารประกอบที่มาของราคากลาง

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายนุกูล ปล้องคง	ตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
๗.๒ นายโกศล คงแก้ว	ตำแหน่งวิศวกรโยธาชำนาญการ	กรรมการ
๗.๓ นายวิใจ บุญจันทร์	ตำแหน่งนายช่างโยธาอาวุโส	กรรมการ

สรุปผลการประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ *เทศบาลตำบลหน้าสตน*

ประเภท *งานทาง (ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายด้านหน้าและด้านข้างสำนักงาน ทต.หน้าสตน)*

เจ้าของโครงการ *เทศบาลตำบลหน้าสตน*

สถานที่ดำเนินการ *หมู่ที่ 3 ตำบลหน้าสตน อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช*

ฝ่ายออกแบบและประมาณราคา *กองช่าง เทศบาลตำบลหน้าสตน*

ตามแบบ *เลขที่ ...../...../2565*

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 *จำนวน 1 แผ่น* **เมื่อ** *23 กุมภาพันธ์ 2565*

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	615,355.19	1.3984	860,512.70	
	ป้ายโครงการ	3,000.00	1.0000	3,000.00	
	เงื่อนไข			-	
	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %			-	
	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 %			-	
	- เงินประกันผลงาน 0 %			-	
	- ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %			-	
สรุป	รวมราคาค่าดำเนินการทั้งสิ้น			863,512.70	
	คิดเป็นราคาค่าก่อสร้าง			**863,512.70**	
	ตัวอักษร	**แปดแสนหกหมื่นสามพันห้าร้อยสิบสองบาทเจ็ดสิบสตางค์**			

ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร 1,275.00 ตร.ม.

เฉลี่ยราคาประมาณ 677.26 บาท/ตร.ม.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว เห็นชอบให้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง

ลงชื่อ ..... ประธานกรรมการ
(นายนุกูล ปล้องคง)

ลงชื่อ ..... กรรมการ
(นายโกศล คงแก้ว)

ลงชื่อ ..... กรรมการ
(นายวิใจ บุญจันทร์)

บัญชีรายละเอียดปริมาณงาน

รายการประมาณราคา	*งานต้นทุนค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก*
โครงการ	*ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายด้านหน้าและด้านข้างบริเวณสำนักงานเทศบาล*
สถานที่ดำเนินการ	*หมู่ที่ 3 ตำบลหน้าสตน อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช*
รายละเอียดโครงการ	*ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 175 เมตร หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 875 ม^2 ไหล่ทางหินคลุกกว้างตามสภาพพื้นที่*
	หรือปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 36.40 ม^3. รายละเอียดตามแบบมาตรฐานทางหลวงสำหรับ อปท.และแบบแปลน ทต.หน้าสตนกำหนด
ประมาณการเมื่อวันที่	*23 กุมภาพันธ์ 2565* **ตามแบบ** *เลขที่ ...../...../2565*

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Fn	ราคาต่อหน่วย x Fn	ราคากลาง
1	งานถากถางขนาดเบา	1,275.00	ตร.ม.	1.76	2,244.00	1.3984	2.46	3,138.01
2	งานวางท่อระบายน้ำ pe Ø 200 มม.pe100 pn 6 (SDR26)	21.00	เมตร	945.80	19,861.80	1.3984	1,322.61	27,774.74
3	งานรื้อคันทางเดิมถมบดทับวัสดุคัดเลือก(ลบ.ม.แน่น)	90.35	ลบ.ม	648.17	58,562.16	1.3984	906.40	81,893.32
4	งานทรายรองพื้นปรับระดับ	43.75	ลบ.ม	1,229.20	53,777.50	1.3984	1,718.91	75,202.46
5	งานผิวทางคอนกรีตหนา 0.15 ซม.	875.00	ตร.ม.	485.88	425,145.00	1.3984	679.45	594,522.77
6	- รอยต่อเผื่อขยายตัวตามขวาง (Expansion joint)	15.00	ม.	222.91	3,343.65	1.3984	311.72	4,675.76
7	- รอยต่อเผื่อหดตัวตามขวาง (Contraction joint)	70.00	ม.	120.79	8,455.30	1.3984	168.91	11,823.89
8	- รอยต่อตามยาว (Longitudinal joint)	175.00	ม.	72.43	12,675.25	1.3984	101.29	17,725.07
9	งานไหล่ทางหินคลุก(ลบ.ม.แน่น)	36.40	ลบ.ม.	859.63	31,290.53	1.3984	1,202.11	43,756.68
	รวมราคาค่าต้นทุน				**615,355.19**			**860,512.70**