บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลหน้าสตน (กองคลัง) โทร.๐-๗๕๘๖-๖๐๑๖

ที่ นศ. ๕๖๖๐๒/ **วันที่** ๑๕ กันยายน ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานผลการกำหนดราคากลางปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายเพิ่มพูนพัมนา หมู่ที่ ๗,๘

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลหน้าสตน

ตามคำสั่งเทศบาลตำบลหน้าสตน ที่ ๓๕๓/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๕ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางสำหรับการจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.๑๗๖-๑๑ สายเพิ่มพูนพัฒนา หมู่ที่ ๗,๘ บ้านหน้าศาล,บ้านเกาะยาว ตำบลหน้าสตนและคณะกรรมการฯ ได้รับทราบคำสั่งในวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๕ ความละเอียดทราบแล้วนั้น

บัดนี้คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ร่วมกันพิจารณาราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.๑๗๖-๑๑ สายเพิ่มพูนพัฒนา หมู่ที่ ๗,๘ บ้านหน้าศาล,บ้านเกาะยาว ตำบลหน้าสตน อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช รายละเอียดโครงการ เสริมผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๑๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔,๔๐๐ ตารางเมตร เสริมไหล่ทางหินคลุกปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๒๑๔.๕๐ ลูกบาศก์เมตร ตามรายละเอียดแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. และแบบแปลนเทศบาลตำบลหน้าสตนกำหนด สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ ๗,๘ ตำบลหน้าสตน อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช **ราคากลาง** ๔,๓๖๑,๒๗๘.๘๘ บาท (-สี่ล้านสามแสนหกหมื่นหนึ่งพันสองร้อยเจ็ดสิบแปดบาทแปดสิบแปดสตางค์-) ซึ่งได้ดำเนินการสืบ/ราคา อ้างอิงราคาจากหน่วยงานต่าง ๆ และจากผู้มีอาชีพรับจ้างโดยตรงแล้ว ตลอดถึงราคาจากท้องตลาดในพื้นที่ เพื่อประกอบในการพิจารณากำหนดราคาโครงการดังกล่าวเสร็จสิ้นแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ ตามรายการประมาณราคากลางที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติและดำเนินการต่อไป

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ
(นายนุกูล ปล้องคง)

(ลงชื่อ) กรรมการ (นายโกศล คงแก้ว)

(ลงชื่อ) กรรมการ (นายวิใจ บุญจันทร์)

-ความเห็นเจ้าหน้าที่

- เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ.

(นายเศษตร กาญชนะ)
เจ้าหน้าที่
๑๕/ก.ย./๖๕

- ความเห็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่

-เพื่อโปรดพิจารณา

(นางภรณ์พนา เพ็ชรคงทอง)
หัวหน้าเจ้าหน้าที่
๑๕/ก.ย./๖๕

-ความเห็นปลัดเทศบาล

-เห็นควรอนุมัติ

(นายประทีป คงตุก)
ปลัดเทศบาลตำบลหน้าสตน
๑๕/ก.ย./๖๕

- ความเห็นผู้บริหารท้องถิ่น

อนุมัติ

(นายอรรถพล นิยมเดชา)
นายกเทศมนตรีตำบลหน้าสตน
๒๐/ก.ย./๖๕

แบบ บก.๑

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง

ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลต์คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.๑๗๖-๑๑ สายเพิ่มพูนพัฒนา หมู่ที่ ๗,๘ บ้านหน้าศาล,บ้านเกาะยาว

๑. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่างเทศบาลตำบลหน้าสตน
อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

งบประมาณ ๔,๐๓๗,๑๐๐.๐๐ บาท (สี่ล้านสามหมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป

-ปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลต์คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.๑๗๖-๑๑ สายเพิ่มพูนพัฒนา หมู่ที่ ๗,๘ บ้านหน้าศาล,บ้านเกาะยาว ตำบลหน้าสตน อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช รายละเอียดโครงการ เสริมผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๑๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔,๔๐๐ ตารางเมตร เสริมไหล่ทางหินคลุกปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๒๑๔.๕๐ ลูกบาศก์เมตร ตามรายละเอียดแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. และแบบแปลนเทศบาลตำบลหน้าสตนกำหนด สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ ๗,๘ ตำบลหน้าสตน อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช

๔. ราคากลาง คำนวณ ณ วันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๕

ราคากลาง ๔,๓๖๑,๒๗๘.๘๘ บาท (-สี่ล้านสามแสนหกหมื่นหนึ่งพันสองร้อยเจ็ดสิบแปดบาทแปดสิบแปดสตางค์-)

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ แบบตามแบบสรุปราคากลางค่าก่อสร้างและบัญชีรายละเอียดปริมาณงาน

๖.๒ เอกสารประกอบที่มาของราคากลาง

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายนุกูล ปล้องคง	ตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
๗.๒ นายโกศล คงแก้ว	ตำแหน่งวิศวกรโยธาชำนาญการ	กรรมการ
๗.๓ นายวิใจ บุญจันทร์	ตำแหน่งนายช่างโยธาอาวุโส	กรรมการ

แบบ บก. 01

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.๑๗๖-๑๑ สายเพิ่มพูนพัฒนา หมู่ที่ ๗,๘ บ้านหน้าศาล,บ้านเกาะยาว ตำบลหน้าสตน กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๑๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔,๔๐๐ ตารางเมตร เทศบาลตำบลหน้าสตน อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติก คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.176-11 สายเพิ่มพูนพัฒนา หมู่ที่ 7,8 บ้านหน้าศาล , บ้านเกาะยาว ตำบลหน้าสตน อำเภอหัวไทร

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลหน้าสตน / เทศบาลตำบลหน้าสตน

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 4,037,100.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป เสริมผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต กว้าง 4.00 ม.ยาว 1,100 เมตร หนา 0.05 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,400 ม2 เสริมไหล่ทางหินคลุกปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 214.50 ลบ.ม. ตามแบบมาตรฐานทางหลวงสำหรับ อปท.ท1-07และแบบแปลนเทศบาลตำบลหน้าสตนกำหนด

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ..... เป็นเงิน 4,361,278.88 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 นุกูล ปล้องคง ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง ผู้อำนวยการกองช่าง

7.2 วิใจ บุญจันทร์ กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาอาวุโส

7.3 โกศล คงแก้ว กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาชำนาญการ

โกศล คงแก้ว

14 กันยายน 2565 15:12:14

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.๑๗๖-๑๑ สายเพิ่มพูนพัฒนา หมู่ที่ ๗,๘ บ้านหน้าศาล,บ้านเกาะยาว ตำบลหน้าสตน กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๑๙๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔,๔๐๐ ตารางเมตร เทศบาลตำบลหน้าสตน อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสราง เทศบาลตำบลหนาสตน/เทศบาลตำบลหนาสตน

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
	1. งานดิน (EARTHWORK)							
	1.1 งานถางป่าและขุดตอ							
1	1.1.1 งานถางป่าและขุดตอ ขนาดเบา (CLEARING AND GRUBBING)	ตร.ม.	4,400.000	1.85	8,140.00	1.3984	2.58	11,382.97
	2. งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES)							
2	2.1 งานรื้อไหล่ทางเดิมและก่อสร้างใหม่ หนา.....ซม. (SCARIFICATION & RECONSTRUCTION OF EXISTING BASE)(ชั้นพื้นทางหินคลุก/กรวดโม่)	ตร.ม.	1,100.000	15.62	17,182.00	1.3984	21.84	24,027.30
	2.2 งานไหล่ทาง (BASE COURSES)							
	2.2.1 งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES)							
	2.2.1.1 งานไหล่ทาง (SHOULDER)							
3	2.2.1.1.1 งานไหล่ทางวัสดุมวลรวม (SOIL AGGREGATE SHOULDER)	ลบ.ม.	220.000	440.36	96,879.20	1.3984	615.79	135,475.87

โกศล คงแก้ว

14 กันยายน 2565 15:13:56

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.๑๗๖-๑๑ สายเพิ่มพูนพัฒนา หมู่ที่ ๗,๘ บ้านหน้าศาล,บ้านเกาะยาว ตำบลหน้าสตน กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๑๙๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔,๔๐๐ ตารางเมตร เทศบาลตำบลหน้าสตน อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสราง เทศบาลตำบลหนาสตน/เทศบาลตำบลหนาสตน

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
4	2.2.2 งานไหล่ทางหินคลุก (CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE TYPE BASE)	ลบ.ม.	214.500	783.30	168,017.85	1.3984	1,095.36	234,956.16
	3. ปรับปรุงผิวทาง							
	3.1 งานปรับระดับผิวทาง (SURFACE COURSES)							
	3.1.1 งานไพรม์โค้ต และแทคโค้ต (PRIME COAT & TACK COAT)							
5	3.1.1.1 งานลาดแอสฟัลต์แทคโค้ต (TACK COAT)(ชั้น 1) ปูแผ่นใยสังเคราะห์	ตร.ม.	4,400.000	39.80	175,120.00	1.3984	55.65	244,887.80
6	3.1.1.2 งานลาดแอสฟัลต์แทคโค้ต (TACK COAT) (ชั้น 2) ปูแอสฟัลต์คอนกรีต 5 ซม.	ตร.ม.	4,400.000	17.45	76,780.00	1.3984	24.40	107,369.15
	3.1.2 งานเสริมแผ่นใยสังเคราะห์							
	3.1.2.1 งานป้องกันเชิงลาด (SLOPE PROTECTION)							
7	3.1.2.1.1 งานป้องกันโดยใช้แผ่นใยสังเคราะห์ (GEOTEXTILE SLOPE PROTECTION)	ตร.ม.	4,400.000	38.57	169,708.00	1.3984	53.93	237,319.66

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.๑๗๖-๑๑ สายเพิ่มพูนพัฒนา หมู่ที่ ๗,๘ บ้านหน้าศาล,บ้านเกาะยาว ตำบลหน้าสตน กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๑๘๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔,๔๐๐ ตารางเมตร เทศบาลตำบลหน้าสตน อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานกอสราง เทศบาลตำบลหนาสตน/เทศบาลตำบลหนาสตน

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
	3.2 งานผิวทาง (SURFACE COURSES)							
	3.2.1 งานแอสฟัลต์คอนกรีต (ASPHALT CONCRETE)							
8	3.2.1.1 งานปรับระดับด้วยแอสฟัลคอนกรีต (ASPHALT CONCRETE LEVELLING COURSE)(กรณีแทคโค้ต)	ตัน	317.460	2,728.82	866,291.19	1.3984	3,815.98	1,211,421.60
9	3.2.1.2 งานชั้นผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา.....ซม. (ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE)	ตร.ม.	4,400.000	328.58	1,445,752.00	1.3984	459.48	2,021,739.59
	4. งานเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS)							
	4.1 งานตีเส้นจราจร (MARKINGS)							
10	4.1.1 THERMOPLASTIC PAINT ระดับ 1(YELLOW & WHITE)	ตร.ม.	247.500	292.28	72,339.30	1.3984	408.72	101,159.27
	4.2 ไฟสัญญานจราจรกระพริบแบบโซล่าเซลล์							

โกศล คงแก้ว

14 กันยายน 2565 15:13:56

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.๑๗๖-๑๑ สายเพิ่มพูนพัฒนา หมู่ที่ ๗,๘ บ้านหน้าศาล,บ้านเกาะยาว ตำบลหน้าสตน กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๑๘๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔,๔๐๐ ตารางเมตร เทศบาลตำบลหน้าสตน อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานกอสราง เทศบาลตำบลหนาสตน/เทศบาลตำบลหนาสตน

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
11	4.2.1 งานเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS) 4.2.1.1 งานสัญญาณไฟกระพริบ (FLASHING SIGNALS) 4.2.1.1.1 ชุดสัญญาณไฟกระพริบ (พลังงานแสงอาทิตย์) (FLASHING SIGNALS (SOLAR CELL))	EACH	2.000	11,277.00	22,554.00	1.3984	15,769.75	31,539.51
							รวมราคากลาง	4,361,278.88

โกศล คงแก้ว

14 กันยายน 2565 15:13:56

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.๑๗๖-๑๑ สายเพิ่มพูนพัฒนา หมู่ที่ ๗,๘ บ้านหน้าศาล,บ้านเกาะยาว ตำบลหน้าสตน กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๑๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔,๔๐๐ ตารางเมตร เทศบาลตำบลหน้าสตน อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลหน้าสตน/เทศบาลตำบลหน้าสตน

(นุกูล ปล้องคง)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(วิใจ บุญจันทร์)
กรรมการกำหนดราคากลาง

(โกศล คงแก้ว)
กรรมการกำหนดราคากลาง

โกศล คงแก้ว
14 กันยายน 2565