บันทึกคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

วันที่ ๑ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖

เรื่อง รายงานผลการกำหนดราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายชุมชนบ้านบางทราย หมู่ที่ ๔

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลหน้าสตน

ตามคำสั่งเทศบาลตำบลหน้าสตน ที่ ๓๓๑/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๕ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง สำหรับการจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายชุมชนบ้านบางทราย หมู่ที่ ๔ ตำบลหน้าสตน และคณะกรรมการฯ ได้รับทราบคำสั่งในวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ ความละเอียดทราบแล้วนั้น

บัดนี้คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ร่วมกันพิจารณาราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายชุมชนบ้านบางทราย หมู่ที่ ๔ ตำบลหน้าสตน อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช รายละเอียดโครงการก่อสร้าง **จุดที่ ๑** ระยะทางจากบ้านนางไพรัช เอียดสังข์-สามแยก ผิวจราจรกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๑๓๘ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๘๓ ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างตามสภาพพื้นที่หรือปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๒๗.๖๐ ลูกบาศก์เมตร **จุดที่ ๒** ระยะทางจากบ้านนายเกษม สองเมืองสุข-นายเอื้อน สองเมืองสุข ผิวจราจรกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๑๐๒ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๕๗ ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างตามสภาพพื้นที่หรือปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๒๐.๔๐ ลูกบาศก์เมตร รายละเอียดตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. และรายละเอียดแผนผังเทศบาลตำบลหน้าสตนกำหนด สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ ๔ ตำบลหน้าสตน อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช งบประมาณราคากลาง ๙๑๘,๘๒๐.๔๙ บาท (เก้าแสนหนึ่งหมื่นแปดพันแปดร้อยยี่สิบบาทสี่สิบเก้าสตางค์) ซึ่งได้ดำเนินการสืบ/ราคา อ้างอิงราคาจากหน่วยงานต่าง ๆ และจากผู้มีอาชีพรับจ้างโดยตรงแล้ว ตลอดถึงราคาจากท้องตลาดในพื้นที่ เพื่อประกอบในการพิจารณากำหนดราคาโครงการดังกล่าวเสร็จสิ้นแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ ตามรายการประมาณราคากลางที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติและดำเนินการต่อไป

(ลงชื่อ) _____ ประธานกรรมการ
(นายนุกูล ปล้องคง)

(ลงชื่อ) _____ กรรมการ
(นายโกศล คงแก้ว)

(ลงชื่อ) _____ กรรมการ
(นายวิใจ บุญจันทร์)

-ความเห็นเจ้าหน้าที่

- เพื่อโปรดพิจารณา

(นายเกษตร กาญชนะ)
เจ้าหน้าที่
๑/ก.ย./๖๖

- ความเห็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่

- เพื่อโปรดพิจารณา

(นางภรณ์พนา เพ็ชรคงทอง)
หัวหน้าเจ้าหน้าที่
๑/ก.ย./๖๖

-ความเห็นปลัดเทศบาล

- เห็นควรอนุมัติ

(นายประทีป คงตุก)
ปลัดเทศบาลตำบลหน้าสตน
๑/กันยา/๖๖

- ความเห็นผู้บริหารท้องถิ่น

อนุมัติ

(นายอรรถพล นิยมเดชา)
นายกเทศมนตรีตำบลหน้าสตน
๑/กันยา/๖๖

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายชุมชนบ้านบางทราย หมู่ที่ ๔

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่างเทศบาลตำบลหน้าสตน
อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

งบประมาณ ๙๒๖,๐๐๐.๐๐ บาท (เก้าแสนสองหมื่นหกพันบาทถ้วน)

๔. ลักษณะงานโดยสังเขป

-จุดที่ ๑ ระยะทางจากบ้านนางไพรัช เอียดสังข์-สามแยก ผิวจราจรกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๑๓๘ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๘๓ ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างตามสภาพพื้นที่หรือปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๒๗.๖๐ ลูกบาศก์เมตร **จุดที่ ๒** ระยะทางจากบ้านนายเกษม สองเมืองสุข-นายเอื้อน สองเมืองสุข ผิวจราจรกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๑๐๒ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๕๗ ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างตามสภาพพื้นที่หรือปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๒๐.๔๐ ลูกบาศก์เมตร รายละเอียดตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. และรายละเอียดแผนผังเทศบาลตำบลหน้าสตนกำหนด สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ ๔ ตำบลหน้าสตน อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช

๕. ราคากลาง คำนวณ ณ วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๖

ราคากลาง ๙๑๘,๘๒๐.๔๙ บาท (เก้าแสนหนึ่งหมื่นแปดพันแปดร้อยยี่สิบบาทสี่สิบเก้าสตางค์)

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ แบบ ปร.๔

๖.๒ แบบ ปร.๕

๖.๓ แบบสรุปราคางานก่อสร้าง

๖.๔ เอกสารประกอบที่มาของราคากลาง

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายนุกูล ปล้องคง	ตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
๗.๒ นายโกศล คงแก้ว	ตำแหน่งวิศวกรโยธาชำนาญการ	กรรมการ
๗.๓ นายวิใจ บุญจันทร์	ตำแหน่งนายช่างโยธาอาวุโส	กรรมการ

สรุปผลการประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ	*เทศบาลตำบลหน้าสตน*
ประเภท	*งานทาง*
เจ้าของโครงการ	*เทศบาลตำบลหน้าสตน*
สถานที่ดำเนินการ	*สายโสายชุมชนบ้านบางทราย หมู่ที่ 4 ตำบลหน้าสตน อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช*
ฝ่ายออกแบบและประมาณราคา	*กองช่าง เทศบาลตำบลหน้าสตน*
ตามแบบ	*ทต.หน้าสตน เลขที่ 56603/.... / 2566*
ประมาณราคาตามแบบ ปร.4	*จำนวน 1 แผ่น* **เมื่อ** *1 กันยายน 2566*

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	651,644.02	1.4054	915,820.50	
2	งานป้ายโครงการ	3,000.00	1.0000	3,000.00	
3	เงื่อนไข			-	
	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %			-	
	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %			-	
	- เงินประกันผลงาน 0 %			-	
	- ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %				
สรุป	รวมราคาค่าดำเนินการทั้งสิ้น			918,820.50	
	คิดเป็นราคาค่าก่อสร้าง			**918,820.49**	
	ตัวอักษร	**เก้าแสนหนึ่งหมื่นแปดพันแปดร้อยยี่สิบบาทสี่สิบเก้าสตางค์**			

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว
เห็นชอบให้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง

ลงชื่อ .....ประธานกรรมการ
(นายนุกูล ปล้องคง)

ลงชื่อ .....กรรมการ
(นายโกศล คงแก้ว)

ลงชื่อ .....กรรมการ
(นายวิใจ บุญจันทร์)



บัญชีรายละเอียดปริมาณงาน

โครงการ	*ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายชุมชนบ้านบางทราย*
สถานที่ดำเนินการ	*หมู่ที่ 4 ตำบลหน้าสตน อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช*
รายละเอียดโครงการ	***จุดที่ 1 ระยะทางจากบ้านนางไพรัช เอียดสังข์ - สามแยก***
	ผิวจราจรกว้าง 3.50 เมตร ยาว 138.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 483.00 ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างตามสภาพพื้นที่
	หรือปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 27.60 ลูกบาศก์เมตร
	จุดที่ 2 ระยะทางจากบ้านนายเกษม สองเมืองสุข - นายเอื้อน สองเมืองสุข
	ผิวจราจรกว้าง 3.50 เมตร ยาว 102.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 357.00 ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างตามสภาพพื้นที่
	หรือปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 20.40 ลูกบาศก์เมตร รายละเอียดตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. และรายละเอียดแผนผัง ทต.หน้าสตนกำหนด
ประมาณการเมื่อวันที่	*1 กันยายน 2566* **ตามแบบ** *ทต.หน้าสตน เลขที่ 56603/.... / 2566*

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ราคาต้นทุน	Fn	ราคาต่อหน่วย x Fn	ราคากลาง (บาท)
1	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม (ถากถางขนาดเบา)	840.00	ตร.ม.	1.82	1,528.80	1.4054	2.56	2,148.58
2	งานรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(หินคลุก)	840.00	ตร.ม.	15.25	12,810.00	1.4054	21.43	18,003.17
3	งานพื้นทาง(หินคลุก)พร้อมบดทับ	96.00	ลบ.ม.	930.34	89,312.64	1.4054	1,307.50	125,519.98
4	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	42.00	ลบ.ม.	1,245.34	52,304.28	1.4054	1,750.20	73,508.44
5	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 ม.	840.00	ตร.ม.	507.82	426,568.80	1.4054	713.69	599,499.79
6	รอยต่อเผื่อขยายตัวตามขวาง Expansion Joint	14.00	ม.	200.28	2,803.92	1.4054	281.47	3,940.63
7	รอยต่อเผื่อหดตัวตามขวาง Contraction Joint	66.50	ม.	109.27	7,266.46	1.4054	153.57	10,212.28
8	รอยต่อตามยาว Longitudinal Joint	240.00	ม.	68.72	16,492.80	1.4054	96.58	23,178.98
9	งานไหล่ทางหินคลุก	48.00	ลบ.ม.	886.59	42,556.32	1.4054	1,246.01	59,808.65
	รวมราคาค่าต้นทุน				**651,644.02**			**915,820.50**