

ประกาศเทศบาลตำบลนาสาร

เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง

โครงการปรับปรุงถนนสายมะม่วงแถว-สายชลประทานนาท่า (หมู่ที่ ๒ – หมู่ที่ ๗) ตำบลนาสาร

อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน ๑ สาย โดยวิธีคัดเลือก

.....

ตามที่กองช่าง เทศบาลตำบลนาสาร มีความประสงค์จะดำเนินการจ้างปรับปรุงถนนสายมะม่วงแถว-สายชลประทานนาท่า (หมู่ที่ ๒ – หมู่ที่ ๗) ตำบลนาสาร อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน ๑ โครงการ สภาพเดิม กม.๐+๐๐๐-กม.๐+๖๔๕ เป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๖๔๕.๐๐ เมตร พื้นที่รวม ๒,๕๘๐.๐๐ ตารางเมตร ผิวจราจรมีสภาพชำรุดและเกิดปัญหาน้ำท่วมขัง โดยการยกระดับพื้นทางเดินด้วยวัสดุดินลูกรัง กว้าง ๖.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร ระยะทาง ๖๔๕.๐๐ เมตร พร้อมเกลี่ยปรับแต่งระดับบดอัดแน่น และก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กปูทับผิวทางเดิม ผิวจราจรคอนกรีตกว้าง ๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ระยะทาง ๖๔๕.๐๐ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๓,๒๒๕.๐๐ เมตร ตีเส้นแบ่งทิศทางการจราจรกว้าง ๑๐.๐๐ เซนติเมตร พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๑๖๒.๐๐ ตารางเมตร ติดตั้งป้ายจราจร จำนวน ๘ ป้าย พร้อมลงวัสดุไหล่ทางด้วยหินคลุกกว้างเฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐ เมตร และวางท่อ คสล. Ø ๐.๘๐ เมตร (มอก. ชั้น ๓) พร้อมบ่อพักระยะทาง ๕๕๓.๐๐ เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตำบลนาสารกำหนด จำนวน ๑ โครงการ ภายในวงเงินงบประมาณ ๔,๔๗๙,๐๐๐.๐๐ บาท (-สี่ล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน-) งบประมาณงบประมาณรายจ่ายงบกลาง เงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพื่อดำเนินโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค นั้น

ราคากลางในการจัดจ้างปรับปรุงถนนสายมะม่วงแถว-สายชลประทานนาท่า (หมู่ที่ ๒ – หมู่ที่ ๗) ตำบลนาสาร อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน ๑ โครงการ ตามที่คณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้างและคณะกรรมการกำหนดราคากลางคำนวณได้ คือ ๔,๖๑๗,๙๑๙.๒๔ บาท (-สี่ล้านหกแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยสิบเก้าบาทยี่สิบสี่สตางค์-) รายละเอียดการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง การคำนวณราคากลาง แหล่งที่มาของราคากลาง ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

(ลงชื่อ)

(นายพยงค์ สงวนถ้อย)

นายกเทศมนตรีตำบลนาสาร

แบบ บก. 01

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

   จ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนสายมะม่วงแถว-สายซลประทานนาท่า (หมู่ที่ 2 - หมู่ที่ 7) ตำบลนาสาร อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวิธีคัดเลือก / จ้างปรับปรุงถนนสายมะม่วงแถว-สายซลประทานนาท่า (หมู่ที่ 2 - หมู่ที่ 7) ตำบลนาสาร อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลนาสาร / เทศบาลตำบลนาสาร

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 4,479,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

   โดยสังเขป งานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 17 ก.ย. 2564 เป็นเงิน 4,617,919.24 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

   6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

   7.1 วิติ รองพินิจ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง ผู้อำนวยการกองช่าง

   7.2 จารุเกียรติ มาลารัตน์ กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาอาวุโส

   7.3 ชรินทร์ธร จันทร์พร้อย กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาชำนาญการ

ชรินทร์ธร จันทร์พร้อย

14 กันยายน 2564 20:19:19

กองคลัง
เลขที่รับ 823
วันที่รับ 17 ก.ย. 2564
เวลา 12.00 น.

งานพัสดุ 17 ก.ย. 2564

งานพัสดุและทรัพย์สิน
เลขที่รับ
วันที่รับ 17 ก.ย. 2564
เวลา

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง เทศบาลตำบลนาสาร (งานก่อสร้าง)
ที่ นศ ๕๖๔๐๓.๑/๒๗๒ **วันที่** ๑๔ กันยายน ๒๕๖๔
เรื่อง ขออนุมัติเห็นชอบราคากลางงานก่อสร้าง
เรียน นายกเทศมนตรีตำบลนาสาร (ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ)

ตามคำสั่งเทศบาลตำบลนาสาร ที่ ๔๐๙/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๔ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้างและคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการปรับปรุงถนนคสล.สายมะม่วง แถว-สายชลประทานนาท่า (หมู่ที่2 -หมู่ที่7) บ้านมะม่วงตลอด-บ้านทุ่งปรัง ตำบลนาสาร อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยการยกระดับพื้นทางเดิมด้วยวัสดุดินลูกรังกว้าง ๖.๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม.ระยะทาง ๖๔๕.๐๐.ม. พร้อมเกลี่ยปรับแต่งระดับบดอัดแน่น และก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กปูทับผิวทางเดิม ผิวจราจรคอนกรีตกว้าง ๕.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. ระยะทาง ๖๔๕.๐๐ม. หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๓,๒๒๕.๐๐ ตารางเมตร , ตีเส้นแบ่งทิศทางการจราจร กว้าง ๑๐ ซม. พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๑๖๒.๐๐ ตร.ม ,ติดตั้งป้ายจราจรจำนวน ๘ ป้าย พร้อมลงวัสดุไหล่ทางด้วยหินคลุกกว้างเฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐ม. และวางท่อคสล. Ø ๐.๘๐ม.(มอก.ชั้น๓) พร้อมบ่อพักระยะทาง ๕๕๓.๐๐ม. พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลน ทต.นาสาร จำนวน ๑ โครงการ วงเงินงบประมาณ ๔,๔๗๙,๐๐๐.-บาท (- สี่ล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน -) งบประมาณรายจ่ายงบกลาง เงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ โดยให้ดำเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๒๑ วรรคสาม และตามประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนประกอบการ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีกำหนดราคากลาง ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งที่อ้างถึง นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการได้ร่วมกันพิจารณาจัดทำและกำหนดราคากลางโครงการดังกล่าวข้างต้น แล้วเสร็จในวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๔ ซึ่งราคากลางที่กำหนดขึ้นมาใหม่มีการเปลี่ยนแปลง เพิ่มขึ้น จากวงเงินงบประมาณที่กำหนดไว้คือ ๔,๔๗๙,๐๐๐.-บาท ดังนั้นราคากลางในการจัดจ้างครั้งนี้คือ ๔,๖๑๗,๙๑๙.๒๔.-บาท (-สี่ล้านหกแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยสิบเก้าบาทยี่สิบสี่สตางค์-) รายละเอียดการจัดทำและการคำนวณราคากลาง พร้อมแหล่งที่มาของราคากลาง ปรากฏตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบราคากลางต่อไป

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ
(นายวิติ รองพินิจ)

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นายจารุเกียรติ มาลารัตน์)

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นายชรินทร์ธร จันทร์พร้อย)

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลนาสาร
คณะกรรมการตามคำสั่ง ที่ ๔๐๙/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๖ ก.ย ๖๔ ได้กำหนดราคากลาง โครงการปรับปรุงถนนคสล.สายมะม่วง แถว-สายชลประทานนาท่า (หมู่ที่๒ -หมู่ที่๗) ต.นาสาร อ.พระพรหม จ.นครศรีธรรมราช จำนวน ๑ โครงการ แล้วเสร็จเมื่อวันที่ ๑๗ ก.ย ๖๔ ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาเห็นชอบต่อไป

(นางอรุชา ตามภานนท์)
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ/เจ้าหน้าที่
๑๗ กันยายน ๒๕๖๔

(นายชัยรัตน์ นาทะชัย)
รองปลัดเทศบาล ปฏิบัติราชการแทน
ปลัดเทศบาลตำบลนาสาร
17 ก.ย. 2564

(นางเพ็ญศรี นิลวานิช)
หัวหน้าเจ้าหน้าที่ 17 ก.ย. 2564

(นายพยงค์ สงวนถ้อย)
นายกเทศมนตรีตำบลนาสาร
17 ก.ย. 2564

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนสายมะม่วงแถว-สายชลประทานนาท่า (หมู่ที่ 2 - หมู่ที่ 7) ตำบลนาสาร อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวิธีคัดเลือก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลนาสาร/เทศบาลตำบลนาสาร

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
	1. งานดินและงานไหล่ทาง							
	1.1 งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES)							
	1.1.1 งานไหล่ทาง (SHOULDER)							
1	1.1.1.1 งานไหล่ทางวัสดุมวลรวม (SOIL AGGREGATE SHOULDER)	ลบ.ม.	129.000	319.40	41,202.60	1.3984	446.64	57,617.71
	1.2 งานดิน (EARTHWORK)							
	1.2.1 งานดินคันทาง (EMBANKMENT)							
2	1.2.1.1 งานดินถมคันทาง (EARTH EMBANKMENT)	ลบ.ม.	195.390	156.32	30,543.36	1.3984	218.59	42,711.83
	2. งานรองพื้นทางและพื้นทาง							
	2.1 งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES)							
	2.1.1 งานรองพื้นทาง (SUBBASES)							
3	2.1.1.1 งานรองพื้นทางวัสดุมวลรวม (SOIL AGGREGATE SUBBASE)	ลบ.ม.	580.500	234.30	136,011.15	1.3984	327.64	190,197.99

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนสายมะม่วงแถว-สายชลประทานนาท่า (หมู่ที่ 2 - หมู่ที่ 7) ตำบลนาสาร อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวิธีคัดเลือก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลนาสาร/เทศบาลตำบลนาสาร

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
	2.1.2 งานวัสดุรองใต้ผิวทางคอนกรีต (MATERIALS TO CONTROL PUMPING UNDER CONCRETE PAVEMENT)							
4	2.1.2.1 งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต (SAND CUSHION UNDER CONCRETE PAVEMENT)	ลบ.ม.	161.250	1,090.86	175,901.17	1.3984	1,525.45	245,980.19
	3. งานผิวทาง							
	3.1 งานผิวทาง (SURFACE COURSES)							
	3.1.1 งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)							
5	3.1.1.1 ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา .....ซม.(PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)(ใช้ตะแกรงเหล็ก)	ตร.ม.	3,225.000	319.18	1,029,355.50	1.3984	446.34	1,439,450.73
6	3.1.1.2 รอยต่อเผื่อขยายตามขวาง (EXPANSION JOINT)	เมตร	60.000	177.17	10,630.20	1.3984	247.75	14,865.27

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนสายมะม่วงแถว-สายชลประทานนาท่า (หมู่ที่ 2 - หมู่ที่ 7) ตำบลนาสาร อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวิธีคัดเลือก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลนาสาร/เทศบาลตำบลนาสาร

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
7	3.1.1.3 รอยต่อเผื่อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT)	เมตร	260.000	84.15	21,879.00	1.3984	117.67	30,595.59
8	3.1.1.4 รอยต่อตามยาว (LONGITUDINAL JOINT)	เมตร	645.000	61.86	39,899.70	1.3984	86.50	55,795.74
	4. งานตีเส้นจราจร							
	4.1 งานเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS)							
	4.1.1 งานตีเส้นจราจร (MARKINGS)							
9	4.1.1.1 THERMOPLASTIC PAINT ระดับ 1(YELLOW & WHITE)	ตร.ม.	162.000	260.00	42,120.00	1.3984	363.58	58,900.60
	5. งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก							
	5.1 งานโครงสร้าง (STRUCTURES)							
10	5.1.1 งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก (R.C.PIPE CULVERTS) ขนาด 0.40 ม.	ม.	4.000	1,087.93	4,351.72	1.3984	1,521.36	6,085.44
11	5.1.2 งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก (R.C.PIPE CULVERTS) ขนาด 0.60 ม.	ม.	9.000	1,647.12	14,824.08	1.3984	2,303.33	20,729.99
12	5.1.3 งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก (R.C.PIPE CULVERTS) ขนาด 0.80 ม.	ม.	501.000	2,206.65	1,105,531.65	1.3984	3,085.77	1,545,975.45

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนสายมะม่วงแถว-สายชลประทานนาท่า (หมู่ที่ 2 - หมู่ที่ 7) ตำบลนาสาร อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวิธีคัดเลือก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลนาสาร/เทศบาลตำบลนาสาร

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
13	6. งานตัดดิน (EARTH EXCAVATION) 7. งานกำแพงปากท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก 7.1 งานเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS) 7.1.1 งานโครงสร้างเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS STRUCTURES) 7.1.1.1 กำแพงปากท่อคอนกรีตเสริมเหล็กสำหรับท่อกลมคอนกรีตเหล็กเสริม (กำแพงปีก) (R.C.HEADWALL FOR R.C.PIPE CULVERT (WING WALL))	ลบ.ม.	1.000	22.05	22.05	1.3984	30.83	30.83
14	7.1.1.1.1 กำแพงปากท่อสำหรับท่อกลมคอนกรีต 1-0.80 ม. (CONCRETE HEADWALL FOR R.C.P 1 - 0.80 M.) (1-HDWL) S = 2 : 1 (DWG.NO.DS104) 8. งานบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก 8.1 งานเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS)	EACH	1.000	5,113.46	5,113.46	1.3984	7,150.66	7,150.66

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนสายมะม่วงแถว-สายชลประทานนาท่า (หมู่ที่ 2 - หมู่ที่ 7) ตำบลนาสาร อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวิธีคัดเลือก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลนาสาร/เทศบาลตำบลนาสาร

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
15	8.1.1 งานโครงสร้างเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS STRUCTURES) 8.1.1.1 อ่างรับน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (R.C.MANHOLES) 8.1.1.1.1 อ่างรับน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กชนิด A สำหรับท่อขนาด 0.60 ม.พร้อมฝาบ่อพัก (R.C. MANHOLE TYPE A FOR R.C.P. 0.60 M.) (DWG. NO. DS-407) ขนาด 0.85 x 0.85 ม. สูงเฉลี่ย 1.50 ม. ท่อ 0.60 M. เข้า ออก STEEL GRATING 0.25 x 1.10 ม. 9. งานทางเชื่อมคสล. หนาเฉลี่ย 15 ซม. 9.1 งานผิวทาง (SURFACE COURSES) 9.1.1 งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)	EACH	47.000	12,035.59	565,672.73	1.3984	16,830.56	791,036.74

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนสายมะม่วงแถว-สายชลประทานนาท่า (หมู่ที่ 2 - หมู่ที่ 7) ตำบลนาสาร อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวิธีคัดเลือก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลนาสาร/เทศบาลตำบลนาสาร

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
16	9.1.1.1 ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา .....ซม.(PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)(ใช้ตะแกรงเหล็ก)	ตร.ม.	86.000	319.18	27,449.48	1.3984	446.34	38,385.35
	11. งานป้ายจราจร							
17	11.1 ป้ายแนะนำ น-1 รวมเสาป้าย 1 ต้น	ป้าย	1.000	4,730.00	4,730.00	1.3984	6,614.43	6,614.43
18	11.2 ป้ายแนะนำ น-1/1(ขนาดป้ายจราจร2)รวมเสาป้าย1 ต้น	ป้าย	1.000	2,430.00	2,430.00	1.3984	3,398.11	3,398.11
19	11.3 ป้ายเตือน ต-13(ขนาดป้ายจราจร1)รวมเสาป้าย1ต้น	ป้าย	2.000	1,870.00	3,740.00	1.3984	2,615.00	5,230.01
20	11.4 ป้ายเตือน ต-14(ขนาดป้ายจราจร1)รวมเสาป้าย1ต้น	ป้าย	2.000	1,870.00	3,740.00	1.3984	2,615.00	5,230.01
21	11.5 ป้ายเตือน ต-75(ขนาดป้ายจราจร1)รวมเสาป้าย1ต้น	ป้าย	2.000	1,870.00	3,740.00	1.3984	2,615.00	5,230.01
	12. งานติดตั้ง Guard Ral							
22	12.1 Guard Ral	เมตร	12.000	1,950.00	23,400.00	1.3984	2,726.88	32,722.56
	13. งานขุดย้ายแนวท่อประปา (ท่อmain) + เชื่อมท่อ							

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนสายมะม่วงแถว-สายชลประทานนาท่า (หมู่ที่ 2 - หมู่ที่ 7) ตำบลนาสาร อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวิธีคัดเลือก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลนาสาร/เทศบาลตำบลนาสาร

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
23	13.1 งานขุดย้ายแนวท่อประปา (ท่อmain) + เชื่อมท่อ	L.S	1.000	10,000.00	10,000.00	1.3984	13,984.00	13,984.00
							รวมราคากลาง	4,617,919.24

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนสายมะม่วงแถว-สายชลประทานนาท่า (หมู่ที่ 2 - หมู่ที่ 7) ตำบลนาสาร อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวิธีคัดเลือก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลนาสาร/เทศบาลตำบลนาสาร

(วิติ รองพินิจ)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(จารุเกียรติ มาลารัตน์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(ชรินทร์ธร จันทร์พร้อย)

กรรมการกำหนดราคากลาง

ชรินทร์ธร จันทร์พร้อย

14 กันยายน 2564