

ประกาศเทศบาลตำบลนาสาร

เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.๑๒๔-๐๕ สายนายริ่น-ทุ่งไสคา หมู่ที่ ๖ บ้านห้วยพระ ตำบลนาสาร อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน ๑ สาย โดยวิธีคัดเลือก

.....

ตามที่กองช่าง เทศบาลตำบลนาสาร มีความประสงค์จะดำเนินการจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ. ๑๒๔-๐๕ สายนายริ่น-ทุ่งไสคา หมู่ที่ ๖ บ้านห้วยพระ ตำบลนาสาร อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช สภาพเดิม เป็นถนนหินคลุก โดยทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๔๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างเฉลี่ย ข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๙๖๐.๐๐ ตารางเมตร และติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย ตามรายละเอียดแบบแปลนเทศบาลตำบลนาสารกำหนด จำนวน ๑ สาย ภายในวงเงินงบประมาณ ๕๓๘,๑๐๐.- บาท (-ห้าแสนสามหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน-) งบประมาณ งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (เงินเหลือจ่าย) ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค นั้น

ราคากลางในการจัดจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.๑๒๔-๐๕ สายนายริ่น-ทุ่งไสคา หมู่ที่ ๖ บ้านห้วยพระ ตำบลนาสาร อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน ๑ สาย ตามที่คณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้างและคณะกรรมการกำหนดราคากลางคำนวณได้ คือ ๕๕๓,๖๓๙.๔๓ บาท (-ห้าแสนห้าหมื่นสามพันหกร้อยสามสิบเก้าบาทสี่สิบสามสตางค์) รายละเอียดการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง การคำนวณราคากลาง แหล่งที่มาของราคากลาง ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

(ลงชื่อ)

(นายพยงค์ สงวนถ้อย)

นายกเทศมนตรีตำบลนาสาร

แบบ บก.๐๑

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. **ชื่อโครงการการ** ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ. ๑๒๔-๐๕ สายนายริ่น-ทุ่งไสคา หมู่ที่ ๖ บ้านห้วยพระ ตำบลนาสาร อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช

๒. **หน่วยงานเจ้าของโครงการ** กองช่าง เทศบาลตำบลนาสาร

๓. **วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร**
เป็นเงิน ๕๓๘,๑๐๐.- บาท (ห้าแสนสามหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)

๔. **ลักษณะงาน (โดยสังเขป)** โดยทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๔๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างเฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๙๖๐.๐๐ ตารางเมตร และติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย ตามรายละเอียดแบบแปลนเทศบาลตำบลนาสารกำหนด จำนวน ๑ สาย

๕. **ราคากลางคำนวณ ณ วันที่** 17 ก.ย. 2564
เป็นเงิน ๕๕๓,๖๓๙.๔๓ บาท (ห้าแสนห้าหมื่นสามพันหกร้อยสามสิบเก้าบาทสี่สิบสามสตางค์)

๖. **บัญชีประมาณการราคากลาง**
๖.๑ แบบสรุปราคากลาง งานก่อสร้างทาง

๗. **รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง**
๖.๑ นายวิติ รองพินิจ ประธานกรรมการ
๖.๒ นายชรินทร์ธร จันทร์พร้อย กรรมการ
๖.๓ นายจารุเกียรติ มาลารัตน์ กรรมการ

งานพัสดุ
๑๖ ก.ย. ๒๕๖๔

กองคลัง
เลขที่รับ 818
วันที่รับ ๑๖ ก.ย. ๒๕๖๔
เวลา ..... น.

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง เทศบาลตำบลนาสาร (งานก่อสร้าง)

ที่ นศ ๕๖๔๐๓.๑/ ๒๗๗ วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๔

งานพัสดุและทรัพย์สิน
เลขที่รับ 695
วันที่รับ 16 ก.ย. 2564

เรื่อง ขออนุมัติเห็นชอบการจัดทำและกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลนาสาร ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

ตามคำสั่งเทศบาลตำบลนาสาร ที่ ๓๘๗/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๔ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ. ๑๒๔-๐๕ สายนายริ่น – ทุ่งไสคา หมู่ที่ ๖ บ้านห้วยพระ ตำบลนาสาร อำเภอพระพรหม โดยทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๔๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างเฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๙๖๐.๐๐ ตารางเมตร และติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย ตามรายละเอียดแบบแปลนของเทศบาลตำบลนาสารกำหนด จำนวน ๑ โครงการ วงเงินงบประมาณ ๕๓๘,๑๐๐.๐๐ บาท งบประมาณที่เหลือจ่ายจากการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยให้ดำเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๒๑ วรรคสาม และตามประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนประกอบการ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีกำหนดราคากลาง ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งที่อ้างถึง นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการได้ร่วมกันพิจารณาจัดทำและกำหนดราคากลางโครงการดังกล่าวข้างต้น แล้วเสร็จในวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๔ ซึ่งราคากลางที่กำหนดขึ้นมาใหม่มีการเปลี่ยนแปลง เพิ่มขึ้น จากวงเงินงบประมาณที่กำหนดไว้ คือ ๕๓๘,๑๐๐.๐๐.-บาท ดังนั้นราคากลางในการจัดจ้างครั้งนี้คือ ๕๕๓,๖๓๙.๔๓.-บาท (ห้าแสนห้าหมื่นสามพันหกร้อยสามสิบเก้าบาทสี่สิบสามสตางค์) รายละเอียดการจัดทำและการคำนวณราคากลาง พร้อมแหล่งที่มาของราคากลาง ปรากฏตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติและเห็นชอบราคากลางต่อไป

(ลงชื่อ) ..... ประธานกรรมการ
(นายวิติ รองพินิจ)

(ลงชื่อ) ..... กรรมการ
(นายชรินทร์ธร จันทร์พร้อย)

(ลงชื่อ) ..... กรรมการ
(นายจารุเกียรติ มาลารัตน์)

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลนาสาร

ตามคำสั่ง ทต.นาสาร ที่ 387/2564 ลว. 3 ก.ย. 2564 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้างและคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.124-05 สายนายริ่น-ทุ่งไสคา หมู่ที่ 6 บ้ายห้วยพระ ตำบลนาสาร อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 1 สาย นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้จัดทำราคากลางงานก่อสร้างโครงการดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2564 เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติเห็นชอบราคากลางงานก่อสร้างต่อไป

(นางเพ็ญศรี นิลวานิช)
หัวหน้าเจ้าหน้าที่
17 ก.ย. 2564

(นายพยงค์ สงวนถ้อย)
นายกเทศมนตรีตำบลนาสาร
17 ก.ย. 2564

(นางอรชา ตามกานนท์)
16 ก.ย. 2564
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

(นายชัยรัตน์ นาทะชัย)
รองปลัดเทศบาล ปฏิบัติราชการแทน
ปลัดเทศบาลตำบลนาสาร
17 ก.ย. 2564

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลนาสาร อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประเภทงาน งานทาง

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนายริ่น-ทุ่งไสคา

ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทางก่อสร้าง 240.00 เมตร

ไหล่ทางหินคลุกกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 960.00 ตารางเมตร

หน่วยงานดำเนินการ เทศบาลตำบลนาสาร อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช

ตามแบบแปลนเลขที่ - จำนวน - แผ่น

ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณการเมื่อวันที่ 15 กันยายน 2564 ตามแบบเลขที่ - ระยะเวลาดำเนินการ 60 วัน

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน (บาท)	Factor-F	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	395,909.20	1.3984	553,639.43	FactorFภายใต้เงื่อนไข - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 5% - ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% - พื้นที่ฝนตกชุก 2
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			553,639.43	ระยะเวลาก่อสร้าง
	คิดเป็นเงินประมาณ			553,639.43	60 วัน
(ตัวอักษร)	ห้าแสนห้าหมื่นสามพันหกร้อยสามสิบเก้าบาทสี่สิบสามสตางค์				

เฉลี่ยราคาถนน ประมาณ 576.71 บาท /ตารางเมตร

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายวิติ รองพินิจ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายชรินทร์ธร จันทร์พร้อย)

วิศวกรโยธาชำนาญการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายจารุเกียรติ มาลารัตน์)

นายช่างโยธาอาวุโส

คณะกรรมการพิจารณาราคากลาง

ลงชื่อ.....ตรวจสอบ

(นายวิติ รองพินิจ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....เห็นชอบ

(นายชัยรัตน์ นาทะชัย)

รองปลัดเทศบาล ปฏิบัติราชการแทน

ปลัดเทศบาลตำบลนาสาร

ลงชื่อ.....ตรวจสอบ

(นายพยงค์ สงวนถ้อย)

นายกเทศมนตรีตำบลนาสาร

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ปร.4 แผนที่ 1/1

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลนาสาร อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนายริ่น-ทุ่งไสคา

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 6 ตำบลนาสาร อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช

ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 240.00 เมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร

พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 960.00 ตารางเมตร

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 15 กันยายน 2564 ตามแบบเลขที่ - ระยะเวลาดำเนินการ 60 วัน

ลำดับ	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย X F_N	ราคากลาง
1	งานปรับเกรดพื้นทางเดิม	1,200.00	ตร.ม.	1.78	2,136.00	1.3984	2.49	2,986.98
2	งานดินถมคันทาง	130.00	ลบ.ม.	229.47	29,831.10	1.3984	320.89	41,715.81
2	ทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	48.00	ลบ.ม.	753.37	36,161.76	1.3984	1,053.51	50,568.61
3	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา 0.15 ม.	960.00	ตร.ม.	315.54	302,913.60	1.3984	441.24	423,594.38
4	รอยต่อเผื่อขยายตามขวาง(EXPANSION JOINT)	16.00	ม.	123.04	1,968.68	1.3984	172.06	2,753.00
5	รอยต่อเผื่อหดตามขวาง(CONTRACTION JOINT)	76.00	ม.	78.48	5,964.62	1.3984	109.75	8,340.93
6	งานไหล่ทางหินคลุก	48.00	ลบ.ม.	352.78	16,933.44	1.3984	493.33	23,679.72
							TOTAL	**553,639.43**

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง	395,909.20	
ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง	1.3984	
ป้ายโครงการก่อสร้าง (เหล็ก)	-	
คิดเป็นงบประมาณ	553,639.43	
ราคาเฉลี่ยประมาณ	576.71	บาท/ตร.ม.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายวิติ รองพินิจ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายชรินทร์ธร จันทร์พร้อย)

วิศวกรโยธาชำนาญการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายจารุเกียรติ มาลารัตน์)

นายช่างโยธาอาวุโส

คณะกรรมการพิจารณาราคากลาง

ลงชื่อ.....ตรวจสอบ

(นายวิติ รองพินิจ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....เห็นชอบ

(นายชัยรัตน์ นาทะชัย)

รองปลัดเทศบาล ปฏิบัติราชการแทน

ปลัดเทศบาลตำบลนาสาร

ลงชื่อ.....อนุมัติ

(นายพยงค์ สงวนถ้อย)

นายกเทศมนตรีตำบลนาสาร

ภายใต้เงื่อนไข

- หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 2536 ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2560 เรื่อง แจ้งประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง
- ราคาวัสดุก่อสร้าง สนง.ปลัดกระทรวงพาณิชย์ กรุงเทพมหานคร,นครศรีฯ,สงขลา เดือน สิงหาคม 2564
- ราคาน้ำมันไขล่าที่อำเภอเมือง ลิตรละ 29.00-29.99