ประมาณราคาค่าก่อสร้างก่อสร้าง

ที่ทำการอำเภอพระพรหม อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช

โครงการขุดลอกกำจัดวัชพืชและตะกอนดินคลองบางท่าหวาน

สถานที่ก่อสร้าง คลองบางท่าหวาน หมู่ที่ ๘ ตำบลข้างช้าย อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช

ปริมาณงาน ขุดลอกวัชพืชและดินตะกอนคลองท่าหวาน**ช่วงแรก** ต้องการขุดลอกปากกว้าง ๔.๐๐ เมตร ท้องกว้าง ๓.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๒.๐๐ เมตร ยาว ๒๕๐ เมตร

ช่วงที่สอง ต้องการขุดลอกปากกว้าง ๔.๕๐ เมตร ท้องกว้าง ๓.๕๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๒.๐๐ เมตร ยาว ๓๓๕ เมตร

ช่วงที่สาม ต้องการขุดลอกปากกว้าง ๖.๐๐ เมตร ท้องกว้าง ๕.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๒.๐๐ เมตร ยาว ๑,๑๙๐ เมตร ปริมาตรขุดลอกทั้งโครงการไม่น้อยกว่า ๕,๓๖๗ ลบ.ม.

ประมาณราคาวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐/ราคาน้ำมันดีเซล ๒๗.๐๐ - ๒๗.๙๙ บาท/ลิตร

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ราคางานต้นทุน (บาท)		Factor F	ราคากลาง (บาท)		หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	ราคาต้นทุน		หน่วยละ	จำนวนเงิน	
๑	งานขุดลอกวัชพืชด้วยรถขุด	๕,๓๖๗.๐๐	ลบ.ม.	๒๗.๕๓	๑๔๗,๗๕๓.๕๑	๑.๓๗๕๒	๓๗.๘๖	๒๐๓,๑๙๐.๖๓	ขุดลอกดินตะกอนและวัชพืช พร้อมแต่งคันคลอง
					รวมค่างานต้นทุนทั้งสิ้น	๑๔๗,๗๕๓.๕๑		รวมค่างานเป็นเงิน	๒๐๓,๑๙๐.๖๓
								ราคาปรับลดรวมเป็นเงิน สองแสนบาทถ้วน	๒๐๐,๐๐๐.๐๐

- คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ) ..... ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.ชำนาญการ) ประธานกรรมการ

(นายประดิษฐ์ ชูเมือง)

(ลงชื่อ) ..... ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.ชำนาญการ) กรรมการ

(นางสาวอิงอ่อน นภาพันธ์)

(ลงชื่อ) ..... ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน กรรมการ

(นายเอกชัย มาศเมฆ)