

ด ๑

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ที่ทำการปกครองอำเภอปากพนัง กลุ่มงานบริหารงานปกครอง
ที่ นศ ๐๗๑๘/ วันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๓
เรื่อง ขออนุมัติราคากลางโครงการปรับปรุงห้องน้ำที่ว่าการอำเภอปากพนัง

.....

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช

๑. เรื่องเดิม

ตามที่จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยที่ทำการปกครองอำเภอปากพนัง ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการปรับปรุงห้องน้ำที่ว่าการอำเภอปากพนัง นั้น

๒. ข้อเท็จจริง

บัดนี้อำเภอปากพนัง ได้รับหลักฐานราคากลางโครงการปรับปรุงห้องน้ำที่ว่าการอำเภอปากพนัง แล้ว

๓. ข้อเสนอ

เห็นควรดำเนินการจัดจ้างต่อไป

(นางสาวจิราพร ศรีวิรัตน์)
เจ้าหน้าที่

(นายณรงค์ บัวแก้ว)
หัวหน้าเจ้าหน้าที่

(นายเกรียงศักดิ์ รักษ์ศรีทอง)
นายอำเภอปากพนัง ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ที่ทำการปกครองอำเภอปากพนัง กลุ่มงานบริหารงานปกครอง

ที่ .....วันที่ .....4 มีนาคม 2563.....

เรื่อง รายงานการกำหนดราคากลางโครงการปรับปรุงห้องน้ำที่ว่าการอำเภอปากพนัง

เรียน นายอำเภอปากพนัง

เรื่องเดิม

ตามคำสั่งจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ 22/2563 ลงวันที่ 16 มกราคม 2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคา โครงการปรับปรุงห้องน้ำ ที่ว่าการอำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช ภายในวงเงินงบประมาณ 499,500 บาท (สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) ให้ดำเนินการคำนวณราคากลางโดยการคำนวณจากรูปแบบรายการและรายงานผลการคำนวณราคากลางพร้อมทั้งแบ่งงวดงานให้อำเภอทราบ นั้น

ข้อเท็จจริง

บัดนี้ ข้าพเจ้าคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ดำเนินการคำนวณราคากลางโครงการปรับปรุงห้องน้ำที่ว่าการอำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช ภายในวงเงินงบประมาณ 499,500 บาท (สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) จำนวนงวดงาน 2 งวดงาน และกำหนดงานแล้วเสร็จ ภายใน 90 วัน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

(ลงชื่อ) ..... ประธานกรรมการ

(นายณรงค์ บัวแก้ว)

(ลงชื่อ) ..... กรรมการ

(นายสิทธิยา เงินคีรี)

(ลงชื่อ..... กรรมการ/เลขานุการ

(นายกิตติชัย อินทมะโน)

แบบ ปร.6

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ ที่ว่าการอำเภอปากพนัง

☐	ประเภท	ปรับปรุงห้องน้ำที่ว่าการอำเภอปากพนัง					
☐	สถานที่ก่อสร้าง ที่ว่าการอำเภอปากพนัง						
☐	หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ						
☐	แบบเลขที่			เอกสารเลขที่	พื้นที่	-	ตร.ม.
☐	ประมาณราคาตามแบบ ปร.4+ปร.5	จำนวน	2	แผ่น	จำนวนชั้น	2.00	ชั้น
☐	ราคาค่าวัสดุ สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์	จังหวัดนครศรีธรรมราช			ประจำเดือน	ก.พ.63	
☐	ราคาค่าแรงงานตามบัญชีค่าแรงงาน/ค่าดำเนินการ สำหรับถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้างเดือน					ต.ค.-60	
☐	คำนวนราคากลางเมื่อวันที่ 4 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2563						

หลักเกณฑ์การกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง หนังสือกระทรวงการคลังที่ กค.0421.5 / ว.27 ลว. 30 มีนาคม 2555

หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0421.5/ว399 ลงวันที่ 15 ตุลาคม 2558

หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.3/ว.412 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2559

หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.3/ว364 ลงวันที่ 15 กันยายน 2559

หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.3/ว83 ลงวันที่ 15 มีนาคม 2560

FACTOR - F งานอาคาร เงื่อนไข - เงินล่วงหน้าจ่าย = 0% , -เงินประกันผลงานหัก = 0% , - ดอกเบี้ยเงินกู้ = 6% ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม = 7%

ลำดับ	รายการ	ราคาค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่างานส่วนที่ 1 ค่าวัสดุและค่าแรงงานหมวดงานก่อสร้าง (ทุน)	486,197.68	
	ราคารวมค่า Factor-F 1.3074		
2	ค่างานส่วนที่ 2 หมวดงานครุภัณฑ์สั่งซื้อหรือจัดซื้อ	13,375	
	ราคาร่วมค่า ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7%		
3	ค่างานส่วนที่ 3 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (ถ้ามี)	-	
รวมเงิน (1)+(2)+(3)		499,572.68	
ดิดเป็นเงินทั้งสิ้นโดยประมาณ	สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน	499,500.00	
☐	พื้นที่ถนน ตร.ม. เฉลี่ยราคา		บาท/ตร.ม.

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นายณรงค์ บัวแก้ว)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายสิทธิยา เงินคีรี)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายกิตติชัย อินทมะโน)

แบบ ปร.5 (ก)

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ ที่ว่าการปากพนัง

☐	กลุ่มงาน/งาน						
☐	**ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงห้องน้ำที่ว่าการอำเภอปากพนัง**						
☐	สถานที่ก่อสร้าง **ที่ว่าการอำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช**						
☐	แบบเลขที่			เอกสารเลขที่	พื้นที่	-	ตร.ม.
☐	หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	ที่ว่าการอำเภอปากพนัง					
☐	แบบ ปร.4 ที่แนบ	จำนวน	1	หน้า	จำนวนชั้น	2.00	ชั้น
☐	คำนวณราคาเมื่อวันที่ 4 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2563				ระยะเวลาดำเนินการ 90 วัน		

FACTOR - F งานอาคาร เงื่อนไข - เงินล่วงหน้าจ่าย = 0% , -เงินประกันผลงานหัก = 0% , - ดอกเบี้ยเงินกู้ = 6% ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม = 7%

ลำดับ	รายการ		ค่างานต้นทุน	ภาษี	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่างานส่วนที่ 1 ค่าวัสดุและค่าแรงงานหมวดงานก่อสร้าง (ทุน)		371,881.35	1.3074	486,197.68	
2	ค่างานส่วนที่ 2 หมวดงานครุภัณฑ์สั่งซื้อหรือจัดซื้อ		12,500.00	0.0700	13,375.00	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F					
	เงินล่วงหน้าจ่าย	0%				
	เงินประกันผลงานหัก	0%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้	6%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	7%				
	รวมเงิน (1)+(2)+(3)				499,572.68	
	คิดเป็นเงินทั้งสิ้นโดยประมาณ	**สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน**			**499,500.00**	
☐	พื้นที่	ตร.ม.	เฉลี่ยราคา		บาท/ตร.ม.	

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นายณรงค์ บัวแก้ว)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายสิทธิยา เงินคีรี)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายกิตติชัย อินทมะโน)

บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคา

โครงการก่อสร้าง ปรับปรุงห้องน้ำที่ว่าการอำเภอปากพนัง แบบเลขที่

ปริมาณงาน ปรับปรุงห้องน้ำชาย-หญิง ทั้งชั้นบนชั้นล่าง และห้องน้ำห้องทำงานนายอำเภอ พร้อมจัดซื้อปั๊มน้ำและถังเก็บขนาด 1,000 ลิตร ของที่ว่าการอำเภอปากพนัง

สถานที่ก่อสร้าง ที่ว่าอำเภอปากพนัง คำนวนราคากลางเมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2563 เอกสารเลขที่

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
	4.10 ที่ใส่กระดาษชำระ	12	อัน	450.00	5,400.00	70.00	840.00	6,240.00
	4.11 สต๊อปวาล์วสามทาง	12	อัน	130.00	1,560.00	35.00	420.00	1,980.00
	4.12 สต๊อปวาล์วตรง	12	อัน	95.00	1,140.00	35.00	420.00	1,560.00
	4.13 เทปพันเกลียว	5	ม้วน	20.00	100.00	-	-	100.00
	4.14 กาวประสานท่อ 250 กรัม	5	กระป๋อง	173.83	869.15	-	-	869.15
	4.14 ชุดลูกบิดประตู	13	ชุด	280.00	3,640.00	50.00	650.00	4,290.00
	รวมหมวดงานที่ 4							**139,869.15**
5	**งานไฟฟ้าและงานทาสี**							
	5.1 เปลี่ยนชุดโคมไฟดาวไลท์ขนาด 4 นิ้วหลอด LED 9w	22	ชุด	450.00	9,900.00	115.00	2,530.00	12,430.00
	5.2 สายไฟ ขนาด 2x1.5	1	ม้วน	752.34	752.34	-	-	752.34
	5.3 เทปพันสายไฟ	2	ม้วน	25.00	50.00	-	-	50.00
	5.4 งานทาสีน้ำอคิลิค	122	ตร.ม.	60.00	7,320.00	30.00	3,660.00	10,980.00
	รวมหมวดงานที่ 5							**24,212.34**
	รวมค่าแรงงานและค่าวัสดุ (ค่างานต้นทุน)							**371,881.35**
6	**งานครุภัณฑ์จัดซื้อ**							
	6.1 ปั๊มน้ำ ขนาด 120 W พร้อมอุปกรณ์	1	ชุด	-	-	8,500.00	8,500.00	6,500.00
	6.2 ถังเก็บน้ำพลาสติกทั่วไป ขนาด 1,000 ลิตร	1	ถัง	-	-	6,000.00	6,000.00	6,000.00
	รวมหมวดงานครุภัณฑ์จัดซื้อ							**12,500.00**

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายณรงค์ บัวแก้ว)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายสิทธิยา เงินคีรี)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายกิตติชัย อินทมะโน)

บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคา

โครงการก่อสร้าง ปรับปรุงห้องน้ำที่ว่าการอำเภอปากพนัง แบบเลขที่

ปริมาณงาน **ปรับปรุงห้องน้ำชาย-หญิง ทั้งชั้นบนชั้นล่าง และห้องน้ำห้องทำงานนายอำเภอ พร้อมจัดซื้อปั๊มน้ำและถังเก็บขนาด 1,000 ลิตร ของที่ว่าการอำเภอปากพนัง**

สถานที่ก่อสร้าง ที่ว่าอำเภอปากพนัง คำนวนราคากลางเมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2563 เอกสารเลขที่

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
	ส่วนที่ 1 ค่าวัสดุและค่าแรงงานหมวดงานก่อสร้าง (ทุน)							
	(ยกเว้นค่าวัสดุและค่าแรงงานหรือทุนซึ่งยังไม่รวมค่าอำนวยการ ดอกเบี้ย กำไร และภาษี)							
1	**งานรื้อถอนและทำความสะอาด**							
	1.1 งานทุบรื้อเคาเตอร์เดิมออก รวมขนไป	13.2	ตร.ม.	-	-	50.00	660.00	660.00
	1.2 งานรื้อสุขภัณฑ์เดิมออก(โถส้วม,โถปัสสาวะ,อ่าง)	30	ชุด	-	-	140.00	4,200.00	4,200.00
	1.3 งานรื้อกระเบื้องผนังเดิมออก	218	ตร.ม.	-	-	50.00	10,900.00	10,900.00
	1.4 งานรื้อกระเบื้องพื้นเดิมออก	70	ตร.ม.	-	-	50.00	3,500.00	3,500.00
	1.5 งานรื้อระบบประปาเดิมออก	1	งาน	-	-	1,000.00	1,000.00	1,000.00
	รวมหมวดงานที่ 1							**20,260.00**
2	**งานผนังและพื้น**							
	2.1 งานปูกระเบื้องผนังกระเบื้อง30x60 cm.(รวมยาแนว)	218	ตร.ม.	370.00	80,660.00	189.00	41,202.00	121,862.00
	2.2 งานปูกระเบื้องพื้น กระเบื้อง30x60 cm.(รวมยาแนว)	74	ตร.ม.	370.00	27,380.00	184.00	13,616.00	40,996.00
	2.3 งานปูกระเบื้องเคาเตอร์ กระเบื้อง 60x60 cm.(สีดำ)	13.2	ตร.ม.	420.00	5,544.00	189.00	2,494.80	8,038.80
	2.4 งานก่ออิฐบล็อกท๊อปหลังชักโครก และโถปัสสาวะ	18.65	ตร.ม.	100.00	1,865.00	80.00	1,492.00	3,357.00
	2.5 งานฉาบท๊อปหลังชักโครก และโถปัสสาวะ	18.65	ตร.ม.	100.00	1,865.00	82.00	1,529.30	3,394.30
	รวมหมวดงานที่ 2							**177,648.10**
3	**งานสุขาภิบาล**							
	3.1 ท่อ PVC Ø 1/2 นิ้ว ชั้น 8.5	10	ท่อน	39.25	392.50	-	-	392.50
	3.2 ท่อ PVC Ø 2 นิ้ว ชั้น 8.5	10	ท่อน	163.55	1,635.50	-	-	1,635.50
	3.3 ข้องอ PVC Ø 1/2 นิ้ว ชั้น 8.5	35	อัน	6.54	228.90	-	-	228.90
	3.4 ข้องอ PVC Ø 2 นิ้ว ชั้น 8.5	18	อัน	35.05	630.90	-	-	630.90
	3.5 สามทาง PVC Ø 1/2 นิ้ว ชั้น 8.5	36	อัน	7.95	286.20	-	-	286.20
	3.6 สามทาง PVC Ø 2 นิ้ว ชั้น 8.5	16	อัน	44.86	717.76	-	-	717.76
	3.7 เกลียวในทองเหลือง PVC Ø 1/2 นิ้ว	40	อัน	25.00	1,000.00	-	-	1,000.00
	3.8 ค่าแรงเดินระบบประปาใหม่	1	งาน	-	-	5,000.00	5,000.00	5,000.00
	รวมหมวดงานที่ 3							**9,891.76**
4	**งานสุขภัณฑ์**							
	4.1 โถชักโครก พร้อมอุปรณ์	13	ชุด	3,000.00	39,000.00	450.00	5,850.00	44,850.00
	4.2 อ่างล้างหน้าแบบฝังในเคาเตอร์ พร้อมอุปรณ์	13	ชุด	2,200.00	28,600.00	450.00	5,850.00	34,450.00
	4.3 โถปัสสาวะชาย พร้อมอุปรณ์	6	ชุด	2,000.00	12,000.00	450.00	2,700.00	14,700.00
	4.4 ก๊อกอ่างล้างหน้า	12	ชุด	450.00	5,400.00	-	-	5,400.00
	4.5 ก๊อก (ล้างห้องน้ำ)	2	อัน	120.00	240.00	20.00	40.00	280.00
	4.6 กระจกเงา	2	บาน	1,500.00	3,000.00	200.00	400.00	3,400.00
	4.7 สายชำระ	12	อัน	250.00	3,000.00	35.00	420.00	3,420.00
	4.8 ราวแขวนผ้า	13	อัน	350.00	4,550.00	700.00	9,100.00	13,650.00
	4.9 ฝาดักกลิ่นรูน้ำทิ้ง	24	อัน	120.00	2,880.00	75.00	1,800.00	4,680.00

124,830

แบบ บก. ๐๑

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ปรับปรุงห้องน้ำที่ว่าการอำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอปากพนัง

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๙๙,๕๐๐.-บาท

๓. ลักษณะงาน

ปรับปรุงห้องน้ำที่ว่าการอำเภอปากพนัง

.....

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๓ เป็นเงิน ๔๙๙,๕๐๐.-บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ ปร.๔.....

๕.๒ ปร.๕.....

๕.๓ ปร. ๖.....

๕.๔ .....

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายณรงค์ บัวแก้ว ปลัดอำเภอ(เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ)

๖.๒ นายสิทธิยา เงินคีรี ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.ป่าระกำ

๖.๓ นายกิตติชัย อินทมะโน ช่างโยธาชำนาญงาน อบต.ป่าระกำ