แบบ บก. 01

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

   จ้างก่อสร้างซ่อมแซมถนน คสล.สายบ้านทุ่งชน-สะพานต้นเลียบพร้อมก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง ม.7 ตำบลหัวตะพาน อำเภอท่าศาลา โดยวิธีคัดเลือก / ซ่อมแซมถนน คสล.สายบ้านทุ่งชน-สะพานต้นเลียบพร้อมก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง ม.7 ตำบลหัวตะพาน อำเภอท่าศาลา

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลหัวตะพาน / องค์การบริหารส่วนตำบลหัวตะพาน

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 6,155,800.00 บาท

4. ลักษณะงาน

   โดยสังเขป จ้างก่อสร้างซ่อมแซมถนน คสล.สายบ้านทุ่งชน-สะพานต้นเลียบพร้อมก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 15 กันยายน 2564 เป็นเงิน 6,155,269.19 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

   6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

   7.1 นพพร รัตนรักษ์ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง หัวหน้าสำนักงานปลัด อบต.

   7.2 กมล วิทยอภิบาลกุล กรรมการกำหนดราคากลาง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

   7.3 เกื้อกูล พรหมสุวรรณ์ กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

นพพร รัตนรักษ์

15 กันยายน 2564 09:40:41

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างซ่อมแซมถนน คสล.สายบ้านทุ่งชน-สะพานต้นเลียบพร้อมก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง ม.7 ตำบลหัวตะพาน อำเภอท่าศาลา โดยวิธีคัดเลือก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหัวตะพาน/องค์การบริหารส่วนตำบลหัวตะพาน

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
	1. งานทาง							
1	1.1 งานรื้อพื้นทางเดิม	ตร.ม.	300.000	25.00	7,500.00	1.3984	34.96	10,488.00
2	1.2 งานถมดินบริเวณที่ถูกน้ำกัดเซาะ	ลบ.ม.	1,600.000	329.37	526,992.00	1.3984	460.59	736,945.61
3	1.3 ทรายรองพื้นทาง	ลบ.ม.	15.000	400.00	6,000.00	1.3984	559.36	8,390.40
4	1.4 เหล็กตะแกรงไวเมทต์	ตร.ม.	300.000	33.50	10,050.00	1.3984	46.84	14,053.92
5	1.5 คอนกรีต 240 ksc.	ลบ.ม.	45.000	2,355.14	105,981.30	1.3984	3,293.42	148,204.24
6	1.6 ค่าแรงเทคอนกรีต	ลบ.ม.	45.000	306.00	13,770.00	1.3984	427.91	19,255.96
7	1.7 ไม้แบบ 50 %	ตร.ม.	15.000	200.00	3,000.00	1.3984	279.68	4,195.20
8	1.8 ค่าแรงไม้แบบ 100 %	ตร.ม.	7.500	115.00	862.50	1.3984	160.81	1,206.12
9	1.9 เหล็กเสริม RB 19 มม.	กก.	35.550	23.97	852.13	1.3984	33.51	1,191.61
10	1.10 วัสดุอุดรอยต่อ	ลิตร	3.000	19.54	58.62	1.3984	27.32	81.97
11	1.11 วัสดุหินคลุกถมไหล่ทาง	ลบ.ม.	9.000	458.20	4,123.80	1.3984	640.74	5,766.72
12	1.12 ค่าเกรดเกลี่ยดินถมพร้อมบดอัดแน่น	ลบ.ม.	1,600.000	48.40	77,440.00	1.3984	67.68	108,292.09
	2. งานก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง							

นพพร รัตนรักษ์

15 กันยายน 2564 09:43:48

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างซ่อมแซมถนน คสล.สายบ้านทุ่งชน-สะพานต้นเลียบพร้อมก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง ม.7 ตำบลหัวตะพาน อำเภอท่าศาลา โดยวิธีคัดเลือก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหัวตะพาน/องค์การบริหารส่วนตำบลหัวตะพาน

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
13	2.1 งานปรับแต่งคันดิน	ตร.ม.	500.000	3.77	1,885.00	1.3984	5.27	2,635.98
14	2.2 งานขุดดินปรับระดับ	ลบ.ม.	350.000	25.00	8,750.00	1.3984	34.96	12,236.00
15	2.3 กล่องตาข่ายเกรเบี้ยน 1.00x2.00x0.50 เมตร ขนาดลวด 2.7	กล่อง	100.000	990.00	99,000.00	1.3984	1,384.41	138,441.60
16	2.4 กล่องตาข่ายเกรเบี้ยน 1.00x2.00x1.00 เมตร ขนาดลวด 2.7 มม.	กล่อง	800.000	1,280.00	1,024,000.00	1.3984	1,789.95	1,431,961.60
17	2.5 หินใหญ่ 15/30	ลบ.ม.	1,900.000	561.38	1,066,622.00	1.3984	785.03	1,491,564.20
18	2.6 ผ้าใยสังเคราะห์	ตร.ม.	1,800.000	85.00	153,000.00	1.3984	118.86	213,955.20
19	2.7 ค่าแรงบรรจุหินกล่องเกรเบี้ยน	ลบ.ม.	1,900.000	200.00	380,000.00	1.3984	279.68	531,392.00
20	2.8 งานดินถมหลังกล่องเกรเบี้ยน	ลบ.ม.	3,000.000	300.00	900,000.00	1.3984	419.52	1,258,560.00
21	2.9 หินย่อย 3/4	ลบ.ม.	20.000	588.20	11,764.00	1.3984	822.53	16,450.77
							รวมราคากลาง	6,155,269.19

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างซ่อมแซมถนน คสล.สายบ้านทุ่งชน-สะพานต้นเลียบพร้อมก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง ม.7 ตำบลหัวตะพาน อำเภอท่าศาลา โดยวิธีคัดเลือก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหัวตะพาน/องค์การบริหารส่วนตำบลหัวตะพาน

(นพพร รัตนรักษ์)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(กมล วิทยอภิบาลกุล)
กรรมการกำหนดราคากลาง

(เกื้อกูล พรหมสุวรรณ์)
กรรมการกำหนดราคากลาง

นพพร รัตนรักษ์
15 กันยายน 2564