คู่ฉบับ

ประกาศการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
โครงการปรับปรุงและซ่อมแซมถนนสายคูนา ๑,๓,๔ หมู่ที่ ๑,๓ ตำบลขนาบนาก

๑.ชื่อโครงการ: โครงการปรับปรุงและซ่อมแซมถนนสายคูนา ๑,๓,๔ หมู่ที่ ๑,๓ ตำบลขนาบนาก
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลขนาบนาก อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

๒.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๕๓๔,๐๐๐.- บาท (-ห้าแสนสามหมื่นสี่พันบาทถ้วน-)

๓.ลักษณะงานโดยสังเขป

โดยดำเนินการสภาพเดิมเป็นถนนกว้าง ๔.๐๐ เมตร ความยาว ๑,๔๕๐ เมตร โดยใช้วัสดุหินคลุกทำผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ความยาว ๑,๔๕๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร โดยใช้หินคลุกจำนวนไม่น้อยกว่า ๘๗๐ ลบ.ม. พร้อมเกลี่ยเรียบตลอดสาย พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย (ตามแบบ อบต.กำหนด)

๔.ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เป็นเงิน ๕๓๔,๐๐๐.-บาท(-ห้าแสนสามหมื่นสี่พันบาทถ้วน-)

๕.บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ สรุปผลการกำหนดราคากลาง (แบบ ปร.๕)

๕.๒ การประมาณราคาค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๔)

๖.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายสมศักดิ์	ตระบันพฤกษ์	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
๖.๒ นางสาวดาริน	เหมทานนท์	ตำแหน่ง นิติกร	กรรมการ
๖.๓ นายยุทธการ	นวลย่อง	ตำแหน่ง นายช่างโยธา	กรรมการ

ประกาศ ณ วันที่ ๑ เดือน สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๐

(ลงชื่อ).....นายก อบต.ขนาบนาก
(นายณัฏภัทร อ่อนศรีทอง)

.....พิมพ์/ร่าง
.....ตรวจ

สรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ ปรับปรุงและซ่อมแซมถนนสายคูนา 1,3,4

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1,3 ตำบลขนาบนาก อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

หน่วยงาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลขนาบนาก

ประมาณราคา เมื่อวันที่ 11 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2560

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่างานต้นทุน (บาท)		F	ราคาต่อหน่วย X F	ราคากลาง
				ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน			
1	งานปรับเกลี่ยพื้นทางเดิม	ตร.ม.	5,800	3.54	20,532.00	1.4019	4.96	28,783.81
2	ค่าวัสดุหินคลุก	ลบ.ม.	870	415.00	361,050.00	1.4019	581.79	506,156.00
3	งานปรับเกลี่ยวัสดุหินคลุก	ตร.ม.	5,800	3.54	20,532.00	1.4019	4.96	28,783.81
	ราคากลาง (บาท)							**534,939.81**
	คิดเป็นราคางบประมาณ							**534,000.00**
	(ห้าแสนสามหมื่นสี่พันบาทถ้วน)							

① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง	402,114.00
② ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	-
③ ค่าดำเนินการ+กำไร+ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT 7%) ในรูปของ Factor F	1.4019

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลขนาบนาก
ที่ ๑๕๒ / ๒๕๖๐ ลงวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบ
และให้ยึดถือประมาณราคา ๕๓๔,๐๐๐.- บาท เป็นราคากลาง จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ) ..... ประธานกรรมการ

(นายสมศักดิ์ ตระบันพฤกษ์)
ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ) ..... กรรมการ

(นางสาวดาริน เหมทานนท์)
นิติกร

(ลงชื่อ) ..... กรรมการ

(นายยุทธการ นวลย่อง)
นายช่างโยธา