

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งใหญ่
เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลาดยางโดยการปูทับแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายวัดประสานมิตร – สามแยกบ้านนายนิคม อุปลา หมู่ที่ ๙ ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอทุ่งใหญ่ อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งใหญ่ มีความประสงค์จะดำเนินการจ้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding) โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางโดยการปูทับแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายวัดประสานมิตร – สามแยกบ้านนายนิคม อุปลา หมู่ที่ ๙ ตำบลทุ่งใหญ่ วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรเป็นเงิน ๗๐๐,๐๐๐ บาท (-เจ็ดแสนบาทถ้วน-) โดยทำการซ่อมแซมถนนลาดยางโดยการปูทับแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กม.ที่ ๑+๗๙๐ ถึง กม.ที่ ๒+๓๑๐ ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๓ เมตร ระยะทางยาว ๕๒๐ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๖๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งใหญ่ พร้อมป้ายโครงการตามแบบมาตรฐาน จำนวน ๑ ป้าย และป้ายชั่วคราว จำนวน ๑ ป้าย

ราคากลาง ณ วันที่ ๑๑ เดือน มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๒ เป็นเงิน ๖๖๕,๐๐๐ บาท (-หกแสนหกหมื่นห้าพันบาทถ้วน-) ตามประมาณราคาการก่อสร้าง ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งใหญ่ ได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ที่ลงชื่อไว้ในประมาณราคาการก่อสร้าง แนบท้ายประกาศฉบับนี้แล้ว

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ เดือน เมษายน พ.ศ.๒๕๖๒

(นายชัยณรงค์ รักษามั่น)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งใหญ่

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางโดยการปูทับแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายวัดประสานมิตร – สามแยกบ้านนายนิคม อุปลา หมู่ที่ ๙ ตำบลทุ่งใหญ่
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งใหญ่

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ๗๐๐,๐๐๐ บาท

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป โดยทำการซ่อมแซมถนนลาดยางโดยการปูทับแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กม.ที่ ๑+๗๙๐ ถึง กม.ที่ ๒+๓๑๐ ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๓ เมตร ระยะทางยาว ๕๒๐ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๖๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งใหญ่ พร้อมป้ายโครงการตามแบบมาตรฐาน จำนวน ๑ ป้าย และป้ายชั่วคราว จำนวน ๑ ป้าย

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๒ เป็นเงิน ๖๖๕,๐๐๐ บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง งานก่อสร้าง ตามรายละเอียดแนบ

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ๑) นายบุญพิชัย หวังสุทธิ์
๒) นายพิสิษฐ์กรณ์ แก้วเมือง
๓) นายเชาวฤทธิ์ สิขิวัฒน์

แบบ ปร.5

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง

ชื่อโครงการ **โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางโดยการปูทับแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายวัดประสานมิตร-สามแยกบ้านนายนิคม อุปลา**

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 9 ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช

ปริมาณงาน ผิวจราจร แบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กม.ที่ 1+790 ถึง กม.ที่ 2+310

กว้าง 5.00เมตร ระยะทาง 520 เมตร หนา 0.03 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,600 ตารางเมตร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง

แบบเลขที่ 13/2561

คำนวนราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง **เมื่อวันที่** 6 มีนาคม 2562

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1		665,762.11	Factor F - เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % - เงินประกันผลงานหัก 0 % - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % - พื้นที่ฝนตกชุก 2 **ระยะเวลาก่อสร้าง 60 วัน**
สรุป	รวมค่าก่อสร้าง	665,762.11	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ	665,000.00	
	(หกแสนหกหมื่นห้าพันบาทถ้วน)		

ระยะทางดำเนินการ 0.520

เฉลี่ราคา กม.ละ 1,278,846.15 บาท

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ตามคำสั่งที่ ๑๒๕/๒๕๖๒

ได้พิจารณาแล้วเห็นควรใช้ราคาข้างต้นเป็นราคากลางในการจัดจ้างครั้งนี้

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายบุญพิชัย หวังสุทธิ์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายพิสิษฐ์กรณ์ แก้วเมือง)

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรณเทาสาธารณภัย

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายเชาวฤทธิ์ สิขิวัฒน์)

เจ้าพนักงานประปา

แบบ ปร.4

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง

ชื่อโครงการ **โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางโดยการปูทับแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายวัดประสานมิตร-สามแยกบ้านนายนิคม อุปลา**

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 9 ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช

ปริมาณงาน ผิวจราจร แบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กม.ที่ 1+790 ถึง กม.ที่ 2+310
กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 520 เมตร หนา 0.03 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,600 ตารางเมตร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง

แบบเลขที่ 13/2561

คำนวนราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง **เมื่อวันที่** 6 มีนาคม 2562

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคา/หน่วย X FN	ราคากลาง
1	**งานปรับปรุงโครงสร้างทาง**							
	1.1 งานถางป่าขุดตอ (ขนาดเบา)	ตร.ม.	1,040.00	1.75	1,820	1.4019	2.45	2,551.46
	1.2 งานพื้นทางหินคลุกบดอัดแน่น	ลบ.ม.	82.00	709.73	58,198	1.4019	994.97	81,587.58
2	**งานผิวทาง และผิวไหล่ทาง**							
	2.1 งานแทคโค้ต (Tack Coat)	ตร.ม.	2,600.00	13.70	35,620	1.4019	19.21	49,935.68
	2.2 งานผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หนา 3 ซม.	ตร.ม.	2,600.00	145.87	379,262	1.4019	204.50	531,687.40
							รวมค่าก่อสร้าง	665,762.11

1.ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง	474,899.86
2.ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	0.00

3.ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง	1.4019
3.ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	0.00

ประมาณราคา.....

(นายสัญชัย คงทอง)

ผู้ช่วยนายช่างสำรวจ