

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งใหญ่
เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างลานกีฬาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๘ ตำบลทุ่งใหญ่
อำเภอทุ่งใหญ่ อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช

---

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งใหญ่ มีความประสงค์จะดำเนินการจ้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding) โครงการก่อสร้างลานกีฬาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๘ ตำบลทุ่งใหญ่ วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรเป็นเงิน ๗๐๐,๐๐๐ บาท (-เจ็ดแสนบาทถ้วน-) โดยทำการก่อสร้างลานกีฬาหมู่บ้าน กว้าง ๓๐ เมตร ยาว ๔๐ เมตร หนา ๐.๐๘ เมตร พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งใหญ่ พร้อมป้ายโครงการตามแบบมาตรฐาน จำนวน ๑ ป้าย และป้ายชั่วคราว จำนวน ๑ ป้าย

ราคากลาง ณ วันที่ ๑๑ เดือน มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๒ เป็นเงิน ๗๑๔,๐๐๐ บาท (-เจ็ดแสนหนึ่งหมื่นสี่พันบาทถ้วน-) ตามประมาณราคาการก่อสร้าง ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งใหญ่ ได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ที่ลงชื่อไว้ในประมาณราคาการก่อสร้าง แนบท้ายประกาศฉบับนี้แล้ว

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ เดือน เมษายน พ.ศ.๒๕๖๒

(นายชัยณรงค์ รักษามั่น)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งใหญ่

**ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง**

๑. โครงการก่อสร้างลานกีฬาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๘ ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช /หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งใหญ่

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ๗๐๐,๐๐๐ บาท

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป โดยทำการก่อสร้างลานกีฬาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๘ กว้าง ๓๐ เมตร ยาว ๔๐ เมตร หนา ๐.๐๘ เมตร พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งใหญ่ พร้อมป้ายโครงการตามแบบมาตรฐาน จำนวน ๑ ป้าย และป้ายชั่วคราว จำนวน ๑ ป้าย

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๒ เป็นเงิน ๗๑๔,๐๐๐ บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง งานก่อสร้าง ตามรายละเอียดแนบ

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ๑) นายบุญพิชัย หวังสุทธิ์
๒) นายพิสิษฐ์กรณ์ แก้วเมือง
๓) นายเชาวฤทธิ์ สิขิวัฒน์

# สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

**ส่วนราชการ** *องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งใหญ่*

**ประเภท** *งานอาคาร*

**เจ้าของโครงการ** *องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งใหญ่*

**สถานที่ดำเนินการ** *หมู่ที่8 ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช*

**ฝ่ายออกแบบและประมาณราคา** *กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งใหญ่*

**ตามแบบ**

**ประมาณราคาตามแบบ ปร.4** *จำนวน 1 แผ่น* **เมื่อ** *6 มีนาคม 2562*

| ลำดับที่ | รายการ | ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท) | FACTOR F | ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท) | หมายเหตุ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ประเภทงานทาง | 546,597.00 | 1.3074 | 714,620.92 | ระยะเวลาทำงาน(วัน) | 90.00 |
| 2 | ป้ายโครงการ | 3,000.00 | 1.0000 | - | | |
| | เงื่อนไข | | | - | | |
| | - เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % | | | - | | |
| | - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % | | | - | | |
| | - ดอกเบี้ยเงินฝาก 0 % | | | - | | |
| | - ภาษีมูลค่าเพิ่ม ( VAT ) 7 % | | | - | | |
| สรุป | รวมราคาค่าดำเนินการทั้งสิ้น | | | 714,620.92 | | |
| | **คิดเป็นราคาค่าก่อสร้าง** | | | **714,000.00** | | |
| | *ตัวอักษร* **เจ็ดแสนหนึ่งหมื่นสี่พันบาทถ้วน** | | | | | |

ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร 1,200.00 ตร.ม.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ตามคำสั่งที่ ๑๒๕/๒๕๖๒

ได้พิจารณาแล้วเห็นควรใช้ราคาข้างต้นเป็นราคากลางในการจัดจ้างครั้งนี้

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายบุญพิชัย หวังสุทธิ์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายพิสิษฐ์กรณ์ แก้วเมือง)

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรณเทาสาธารณภัย

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายเชาวฤทธิ์ สิขิวัฒน์)

เจ้าพนักงานประปา

# บัญชีรายละเอียดปริมาณงาน

| | |
|---|---|
| **รายการประมาณราคา** | *งานต้นทุนค่าก่อสร้างลานกีฬา* |
| **โครงการ** | *ก่อสร้างลานกีฬาประจำหมู่บ้าน* |
| **สถานที่ดำเนินการ** | *หมู่ที่8 ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช* |
| **รายละเอียดโครงการ** | *ก่อสร้างลานกีฬาคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 30เมตร ยาว40เมตร หนา0.08 เมตร* |
| | *หรือมีพื้นที่ก่อสร้างรวมไม่น้อยกว่า 1,200 ตารางเมตร* |
| **ประมาณการเมื่อวันที่** | *6 มีนาคม 2562* **ตามแบบ** *อบต.ทุ่งใหญ่ เลขที่ 17/2561* |

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมเงิน (บาท) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ต่อหน่วย | รวม | ต่อหน่วย | รวม | |
| 1 | งานปรับแต่งพื้น | 1,200.00 | ตร.ม. | - | - | 1.45 | 1,740.00 | 1,740.00 |
| 2 | งานลานคอนกรีตเสริมเหล็ก | | | | | | | |
| | ทรายหยาบรองพื้น | 60.00 | ลบ.ม | 350.00 | 21,000.00 | 25.00 | 1,500.00 | 22,500.00 |
| | คอนกรีตคุณภาพ 240 ksc. | 96.00 | ลบ.ม | 2,371.00 | 227,616.00 | 306.00 | 29,376.00 | 256,992.00 |
| | ทรายถมปรับระดับ | 245.00 | ลบ.ม | 250.00 | 61,250.00 | 25.00 | 6,125.00 | 67,375.00 |
| 3 | งานเหล็กเสริมคอนกรีตเสริมเหล็ก | | | | | | | |
| | Wire Mesh Ø 4 มม. @0.20x0.20 ม. | 1,200.00 | ตร.ม. | 27.00 | 32,400.00 | 5.00 | 6,000.00 | 38,400.00 |
| | เหล็ก RB Ø 15 มม. | 30.00 | เส้น | 312.00 | 9,360.00 | 46.00 | 1,380.00 | 10,740.00 |
| 4 | เสาตะกร้อ/วอลเลย์บอล | 2.00 | ชุด | 3,500.00 | 7,000.00 | - | - | 7,000.00 |
| | | | | | | | | |
| 5 | งานไฟฟ้าสนาม | | | | | | | |
| | เสาไฟฟ้าครอ.ยาว12 เมตร | 4.00 | ต้น | 6,000.00 | 24,000.00 | | | 24,000.00 |
| | ไฟสปอร์ตไลท์ขนาด200วัตต์ | 16.00 | ชุด | 4,500.00 | 72,000.00 | | | 72,000.00 |
| | สายไฟvct4x6มม. | 50.00 | เมตร | 219.00 | 10,950.00 | | | 10,950.00 |
| | สายไฟ nyy 2x10มม. | 100.00 | เมตร | 299.00 | 29,900.00 | | | 29,900.00 |
| | ตู้ควบคุม | 1.00 | ชุด | 5,000.00 | 5,000.00 | | | 5,000.00 |
| | **รวมราคาค่าต้นทุน** | | | | | | | **546,597.00** |

ผู้ประมาณการ .....

(นายบุญพิชัย หวังสุทธิ์)

ผู้อำนวยการกองช่าง