

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งใหญ่
เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๕ ตำบลทุ่งใหญ่
อำเภอทุ่งใหญ่ อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งใหญ่ มีความประสงค์จะดำเนินการจ้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding) โครงการก่อสร้างศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๕ ตำบลทุ่งใหญ่ วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรเป็นเงิน ๗๓๖,๐๐๐ บาท (-เจ็ดแสนสามหมื่นหกพันบาทถ้วน-) โดยทำการก่อสร้างศาลาหมู่บ้าน กว้าง ๑๐ เมตร ยาว ๑๖ เมตร สูง ๓.๕๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งใหญ่ พร้อมป้ายโครงการตามแบบมาตรฐาน จำนวน ๑ ป้าย และป้ายชั่วคราว จำนวน ๑ ป้าย

ราคากลาง ณ วันที่ ๑๑ เดือน มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๒ เป็นเงิน ๗๒๘,๐๐๐ บาท (-เจ็ดแสนสองหมื่นแปดพันบาทถ้วน-) ตามประมาณราคาการก่อสร้าง ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งใหญ่ ได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ที่ลงชื่อไว้ในประมาณราคาการก่อสร้าง แนบท้ายประกาศฉบับนี้แล้ว

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ เดือน เมษายน พ.ศ.๒๕๖๒

(นายชัยณรงค์ รักษามั่น)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งใหญ่

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. โครงการก่อสร้างศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๕ ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช /หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งใหญ่

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ๗๓๖,๐๐๐ บาท

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป โดยทำการก่อสร้างศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๕ กว้าง ๑๐ เมตร ยาว ๑๖ เมตร สูง ๓.๕๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งใหญ่ พร้อมป้ายโครงการตามแบบมาตรฐาน จำนวน ๑ ป้าย และป้ายชั่วคราว จำนวน ๑ ป้าย

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๒ เป็นเงิน ๗๒๘,๐๐๐ บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง งานก่อสร้าง ตามรายละเอียดแนบ

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ๑) นายบุญพิชัย หวังสุทธิ์
๒) นายพิสิษฐ์กรณ์ แก้วเมือง
๓) นายเชาวฤทธิ์ สิขิวัฒน์

แบบ ปร. 5

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ **องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งใหญ่**

ประเภทงาน ก่อสร้างศาลาหมู่บ้าน

รายละเอียด ก่อสร้างศาลาหมู่บ้านขนาดกว้าง 10.00 เมตร ยาว 16.00 เมตร สูง 3.50 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 5 ต.ทุ่งใหญ่ อ.ทุ่งใหญ่ จ. นครศรีธรรมราช

หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง อบต.ทุ่งใหญ่

แบบเลขที่ 16/ 2561 จำนวน 17 แผ่น

ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 3 แผ่น

คำนวนราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง **เมื่อวันที่** 6 มีนาคม 2562

ลำดับที่	รายการ	รวม ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวม ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ	
1	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	556,869.00	1.3074	728,050.53	_ระยะเวลาทำงาน(วัน)	120.00
2	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	3,000.00		-	_เงินล่วงหน้าจ่าย	0%
					_เงินประกันผลงานหัก	0%
สรุป			รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน	728,050.53	_ดอกเบี้ยเงินกู้	6%
			คิดเป็นเงิน	728,000.00	_ภาษีมูลค่าเพิ่ม	7%
(ตัวอักษร)		**เจ็ดแสนสองหมื่นแปดพันบาทถ้วน**				

ขนาดหรือพื้นที่ 160 ตารางเมตร

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ตามคำสั่งที่ ๑๒๕/๒๕๖๒

ได้พิจารณาแล้วเห็นควรใช้ราคาข้างต้นเป็นราคากลางในการจัดจ้างครั้งนี้

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายบุญพิชัย หวังสุทธิ์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายพิสิษฐ์กรณ์ แก้วเมือง)

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายเชาวฤทธิ์ สิขิวัฒน์)

เจ้าพนักงานประปา

รายการประมาณราคา โครงการก่อสร้างศาลาหมู่บ้าน แบบ ปร.4 แผ่นที่ 1

สถานที่ก่อสร้าง บ้านห้วยรื่น หมู่ที่ 5 ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอทุ่งใหญ่ จังวัดนครศรีธรรมราช

รายละเอียด ก่อสร้างศาลาหมู่บ้านขนาดกว้าง 10.00 เมตร ยาว 16.00 เมตร สูง 3.50 เมตร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง อบต.ทุ่งใหญ่

แบบเลขที่ 16/2561

คำนวนราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง **เมื่อวันที่** 6 มีนาคม 2562

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		รวมวัสดุ/แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1	ดินขุด	50.00	ตร.ม.	0	0	99.00	4,950.00	4,950.00	
2	งานฐานราก คาน เสา								
	คอนกรีต 1: 2: 4	31.00	ลบ.ม.	2,371.00	73,501.00	306.00	9,486.00	82,987.00	
	คอนกรีต 1: 3: 5	1.00	ลบ.ม.	2,242.00	2,242.00	398.00	398.00	2,640.00	
	ทรายหยาบ	1.00	ลบ.ม.	350.00	350.00	0.00	0.00	350.00	
3	งานเหล็ก								
	Ø 6 มม.(RB6)	170.00	เส้น	54.00	9,180.00	9.00	1,530.00	10,710.00	
	Ø 9 มม.(RB9)	9.00	เส้น	112.00	1,008.00	20.00	180.00	1,188.00	
	Ø 16 มม.(DB16)	170.00	เส้น	359.00	61,030.00	52.00	8,840.00	69,870.00	
	ลวดผูกเหล็ก	100.00	กก.	54.00	5,400.00	0.00	0.00	5,400.00	
4	โครงหลังคา								
	เหล็กคาดน้ำเงิน ขนาด Ø 3นิ้ว	25.00	ท่อน	1,247.00	31,175.00	300.00	7,500.00	38,675.00	
	เหล็กคาดน้ำเงิน ขนาด Ø 2 นิ้ว	50.00	ท่อน	860.00	43,000.00	270.00	13,500.00	56,500.00	
	แปเหล็กรูปตัวซี ขนาด Ø 75 X 30X3.2 ซม.	45.00	เส้น	475.00	21,375.00	250.00	11,250.00	32,625.00	
	แผ่นเมทัลชีท	285.00	ตร.ม.	220.00	62,700.00	100.00	28,500.00	91,200.00	
	รวมค่าวัสดุ+ค่าแรงงาน							**397,095.00**	**ยอดยกไป ปร. 5**

ผู้ประมาณราคา.....

(นายบุญพิชัย หวังสุทธิ์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

รายการประมาณราคา โครงการก่อสร้างศาลาหมู่บ้าน

สถานที่ก่อสร้าง บ้านห้วยรื่น หมู่ที่ 5 ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอทุ่งใหญ่ จังวัดนครศรีธรรมราช

รายละเอียด ก่อสร้างศาลาหมู่บ้านขนาดกว้าง 10.00 เมตร ยาว 16.00 เมตร สูง 3.50 เมตร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง อบต.ทุ่งใหญ่

แบบเลขที่ 16/2561

คำนวนราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง **เมื่อวันที่** 6 มีนาคม 2562

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		รวมวัสดุ/แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	รวมค่าวัสดุ+ค่าแรงงาน							397,095.00	
	กันสาดเมทัลชิส	70.00	ตร.ม.	220.00	15,400.00	100.00	7,000.00	22,400.00	
5	งานพื้น								
	คอนกรีต 1: 2: 4	20.00	ลบ.ม.	2,371.00	47,420.00	306.00	6,120.00	53,540.00	
	เหล็กตะแกรงขนาด4มม.@0.20x0.20 เมตร	247.00	ตร.ม.	27.00	6,669.00	5.00	1,235.00	7,904.00	
	ทรายหยาบ	12.00	ลบ.ม.	350.00	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00	
6	งานผนัง								
	อิฐบล็อก	1,300.00	ก้อน	6.00	7,800.00	2.00	2,600.00	10,400.00	
	Ø 6 มม.(RB9)	2.00	เส้น	54.00	108.00	9.00	18.00	126.00	
	ทรายหยาบ	5.00	ลบ.ม.	350.00	1,750.00	25.00	125.00	1,875.00	
	ปูนก่อ	20.00	ถุง	143.00	2,860.00		0.00	2,860.00	
	วงกบประตูขนาด0.80x2.00 เมตร	2.00	ชุด	1,500.00	3,000.00	300.00	600.00	3,600.00	
	บานประตูขนาด	2.00	ชุด	800.00	1,600.00	270.00	540.00	2,140.00	
	วงกบหน้าต่างขนาด1.10x1.20 เมตร	4.00	ชุด	1,000.00	4,000.00	250.00	1,000.00	5,000.00	
	บานหน้าต่าง	8.00	ชุด	400.00	3,200.00	100.00	800.00	4,000.00	
	รวมค่าวัสดุ+ค่าแรงงาน							**515,140.00**	**ยอดยกไป ปร. 5**

ผู้ประมาณราคา.....

(นายบุญพิชัย หวังสุทธิ์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

รายการประมาณราคา โครงการก่อสร้างศาลาหมู่บ้าน

สถานที่ก่อสร้าง บ้านห้วยรื่น หมู่ที่ 5 ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอทุ่งใหญ่ จังวัดนครศรีธรรมราช

รายละเอียด ก่อสร้างศาลาหมู่บ้านขนาดกว้าง 10.00 เมตร ยาว 16.00 เมตร สูง 3.50 เมตร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง อบต.ทุ่งใหญ่

แบบเลขที่ 16/2561

คำนวนราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง **เมื่อวันที่** 6 มีนาคม 2562

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		รวมวัสดุ/แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	ยอดยกมา							515,140.00	
7	งานไฟฟ้า								
	ตู้ควบคุม	1.00	ชุด	5,000.00	5,000.00			5,000.00	
	เตาเสียบ	4.00	ชุด	70.00	280.00			280.00	
	สวิส	4.00	ชุด	70.00	280.00			280.00	
	สายไฟฟ้าVAFขนาด2x2.5 มม	1.00	ม้วน	1,915.00	1,915.00			1,275.00	
	สายไฟฟ้าVAFขนาด2x1.5 มม	1.00	มวน	1,355.00	1,355.00			820.00	
	ท่อร้อยสายไฟฟ้า	40.00	ท่อน	40.00	1,600.00			1,600.00	
	หลอดไฟฟ้าขนาด2x6ขนาด 2x36 วัตต์	8.00	ชุด	288.00	2,304.00			2,304.00	
	สานเมน	100.00	เมตร	40.00	4,000.00			4,000.00	
	แร็คไฟฟ้า	2.00	ชุด	85.00	170.00			170.00	
	ค่าแรงติดตั้ง	1.00	1		0.00			5,000.00	
	**ดินถมปรับระดับ	100.00	ลบ.ม.	210.00	21,000.00			21,000.00	
	รวมราคา							556,869.00	
	รวมค่าวัสดุ+ค่าแรงงาน							**556,869.00**	**ยอดยกไป ปร. 5**

ผู้ประมาณราคา.....

(นายบุญพิชัย หวังสุทธิ์)

ผู้อำนวยการกองช่าง