ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1 โครงการปรับปรุงถนนสายคลองทราย - ขุนชา หมู่ที่ 3 ต.โพธิ์ทอง อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง

2 วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร 317,000.00 บาท

3 ลักษณะงานโดยสังเขป โดยทำการปรับปรุงถนนสายคลองทราย - ขุนชา หมู่ที่ 3
กว้างเฉลี่ย 4.00 ม. ยาว 700 ม. ตามแบบมาตรฐานท้องถิ่น และป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย

4 ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ มีนาคม 2561 เป็นเงิน 304,000.00 บาท

5 บัญชีประมาณการราคากลาง งานก่อสร้าง ตามรายละเอียดแนบ

6 รายชื่อคณะกรรมการการกำหนดราคากลาง
1) นายชัยวัฒน์ พลรัฐธนาสิทธิ์
2) นายนิรันดร์ โต๊ะดำ
3) นายณฐพัชร์ โอสถานุเคราะห์

แบบสรุปราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงถนนสายคลองทราย - ขุนชา หมู่ที่ 3 กว้างเฉลี่ย 4.00 ม. ยาว 700 ม. ต.โพธิ์ทอง อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช วันที่30มี.ค. 61 ระยะเวลาดำเนินงาน 60 วัน

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย x F_N	ประมาณราคา
1	งานปรับเกรดพื้นทางเดิม	ตร.ม.	2,800.00	1.69	4,732.00	1.3624	6,446.88	6,446.88
2	งานดินถม หนาเฉลี่ย 0.20 เมตร	ลบ.ม.	560.00	174.80	97,888.00	1.3624	133,362.61	133,362.61
3	งานผิวทางหินคลุกหนาเฉลี่ย 0.08 เมตร	ลบ.ม.	224.00	493.79	110,608.96	1.3624	150,693.65	150,693.65
4	งานวางท่อ คสล.มอก.ชั้น 3 เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร	ม.	6.00	1,295.79	7,774.74	1.3624	10,592.31	10,592.31
5	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	ป้าย	1.00	3,500.00	3,500.00	1.0700	3,745.00	3,745.00
					224,503.70		**TOTAL**	304,000.00

ราคากลาง **สามแสนสี่พันบาทถ้วน**

พื้นที่ทั้งหมด 2,800.00 **ตร.ม.**

ราคาเฉลี่ย 108.57 **บาท/ตร.ม.**

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

.....

(นายชัยวัฒน์ พลรัฐธนาสิทธิ์)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

.....

(นายนิรันดร์ โต๊ะดำ)

กรรมการกำหนดราคากลาง

.....

(นายณฐพัชร์ โอสถานุเคราะห์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

- ใช้ราคานี้เป็นราคากลางโครงการปรับปรุงถนนสายคลองทราย - ขุนชา หมู่ที่ 3 ต.โพธิ์ทอง อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช

.....เห็นชอบ

(นายสมชาย มีทรัพย์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

.....อนุมัติ

(นายกาแมน สมาด)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง

- 9 เม.ย. 2561

งานวัสดุมวลรวม (SOIL AGGREGATE SHOULDER)

ค่าวัสดุจากแหล่ง	=	250.00	บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (ขุด-ขน)	=	-	บาท/ลบ.ม.
ค่าขนส่ง 55 กม.	=	243.79	บาท/ลบ.ม.
รวม	=	493.79	บาท/ลบ.ม.
ส่วนยุบตัว 493.79 x 1	=	493.79	บาท/ลบ.ม.
ค่าล้มกอง+ปรับเกลี่ย	=	-	บาท/ลบ.ม.
ค่าใช้จ่ายรวม	=	493.79	บาท/ลบ.ม.
ค่างานต้นทุน	=	493.79	บาท/ลบ.ม.

งานดินถมคันทาง

ค่าวัสดุจากแหล่ง	=	**70.00**	**บาท/ลบ.ม.**
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (ขุด-ขน)	=	**-**	**บาท/ลบ.ม.**
ค่าขนส่ง 16 กม.	=	**73.28**	**บาท/ลบ.ม.**
รวม	=	**143.28**	**บาท/ลบ.ม.**
ส่วนยุบตัว	=		**บาท/ลบ.ม.**
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา	=	**-**	**บาท/ลบ.ม.**
ค่าล้มกอง+ปรับเกลี่ย	=	**31.52**	**บาท/ลบ.ม.**
ค่าใช้จ่ายรวม	=	**174.80**	**บาท/ลบ.ม.**
ค่างานต้นทุน	=	**174.80**	**บาท/ลบ.ม.**

งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก (R.C. PIPE CULVERTS) ขนาด Ø 0.60 ม.

ขุดดิน	1.40 ลบ.ม.	@	18.39	25.75	บาท/ม.
ค่าท่อ			=	823.83	บาท/ม.
ค่าขนส่ง			=	101.21	บาท/ม.
ค่าวางและกลบกลับ			=	345.00	บาท/ม.
ค่าใช้จ่ายรวม			=	1,295.79	บาท/ม.
ค่างานต้นทุน			=	1,295.79	บาท/ม.

หมายเหตุ

ค่าขนส่งท่อคิดจากการขนโดยรถบรรทุก 10 ล้อ เที่ยวละ 13 ตัน

ค่าขนท่อขึ้น-ลง คิดเที่ยวละ 300 บาท

ค่าขนส่ง	4.00	กม.	=	(15.85 x 13)+300	=	506.05	บาท/เที่ยว
เฉลี่ย			=	506.05/5	=	101.21	บาท/ม.

ราคาขายปลีกภูมิภาค

ค้นหาราคาน้ำมัน

นครศรีธรรม ▼

ตกลง

ราคาขายปลีก ณ จังหวัด นครศรีธรรมราช ประจำวันที่ 27 มี.ค. 2561

ราคาน้ำมันขายปลีก กทม.และปริมณฑล

(หน่วยแสดงเป็น บาท/ลิตร ยกเว้น NGV เป็นบาท/กก.)

อำเภอ	Blue Gasoline 95	Blue Gasohol 91	Blue Gasohol 95	Blue Gasohol E20	Blue Gasohol E85	Blue Diesel	Hy Force Premium Diesel
เมืองนครศรีธรรมราช	35.56	28.18	28.45	25.94	20.74	27.69	30.69
พรหมคีรี	35.58	28.20	28.47	25.96	20.76	27.71	30.71
ลานสะกา	35.53	28.15	28.42	25.91	20.71	27.66	30.66
ฉวาง	35.51	28.13	28.40	25.89	20.69	27.64	30.64
พิปูน	35.54	28.16	28.43	25.92	20.72	27.67	30.67
เชียรใหญ่	35.52	28.14	28.41	25.90	20.70	27.65	30.65
ชะอวด	35.59	28.21	28.48	25.97	20.77	27.72	30.72
ท่าศาลา	35.53	28.15	28.42	25.91	20.71	27.66	30.66
ทุ่งสง	35.60	28.22	28.49	25.98	20.78	27.73	30.73
นาบอน	35.60	28.22	28.49	25.98	20.78	27.73	30.73
ทุ่งใหญ่	35.59	28.21	28.48	25.97	20.77	27.72	30.72
ปากพนัง	35.57	28.19	28.46	25.95	20.75	27.70	30.70
ร่อนพิบูลย์	35.58	28.20	28.47	25.96	20.76	27.71	30.71
สิชล	35.53	28.15	28.42	25.91	20.71	27.66	30.66
ขนอม	35.49	28.11	28.38	25.87	20.67	27.62	30.62
หัวไทร	35.53	28.15	28.42	25.91	20.71	27.66	30.66
ถ้ำพรรณรา	35.53	28.15	28.42	25.91	20.71	27.66	30.66