ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1 โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสี่แยกวัดโหนด - ปากโพธิ์ หมู่ที่ 5 ต.โพธิ์ทอง อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง

2 วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร 532,000.00 บาท

3 ลักษณะงานโดยสังเขป โดยทำการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสี่แยกวัดโหนด - ปากโพธิ์ หมู่ที่ 5 กว้าง 2.00 ม. ยาว 282 ม. หนา 0.15 ม. ตามแบบมาตรฐานท้องถิ่น และป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย

4 ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ มีนาคม 2561 เป็นเงิน 545,000.00 บาท

5 บัญชีประมาณการราคากลาง งานก่อสร้าง ตามรายละเอียดแนบ

6 รายชื่อคณะกรรมการการกำหนดราคากลาง

1) นายชัยวัฒน์ พลรัฐธนาสิทธิ์

2) นายนิรันดร์ โต๊ะดำ

3) นายณฐพัชร์ โอสถานุเคราะห์

แบบสรุปราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสี่แยกวัดโหนด - ปากโพธิ์ หมู่ที่ 5 กว้าง 2.00 ม. ยาว 282 ม. หนา 0.15 ม. ต.โพธิ์ทอง อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช วันที่ 30 มี.ค. 61 ระยะเวลาดำเนินงาน 60 วัน

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย x F_N	ประมาณราคา
1	งานปรับเกรดพื้นทางเดิม	ตร.ม.	564.00	1.69	953.16	1.3624	1,298.59	1,298.59
2	งานดินถม บดทับ หนาเฉลี่ย 0.20 เมตร	ลบ.ม.	112.00	185.00	20,720.00	1.3624	28,228.93	28,228.93
3	งานหินคลุก บดทับ หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร	ลบ.ม.	56.00	493.79	27,652.24	1.3624	37,673.41	37,673.41
4	งานไหล่ทางหินคลุก	ลบ.ม.	10.00	493.79	4,937.90	1.3624	6,727.39	6,727.39
5	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	28.00	197.00	5,516.00	1.3624	7,515.00	7,515.00
6	งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต	ตร.ม.	564.00	366.09	206,474.76	1.3624	281,301.21	281,301.21
7	งานรอยต่อ CONTRACTION JOINT	ม.	102.00	52.58	5,363.16	1.3624	7,306.77	7,306.77
8	งานรอยต่อ EXPANSION JOINT	ม.	8.00	156.96	1,255.68	1.3624	1,710.74	1,710.74
9	เสาเข็มรูปตัวไอ 0.22 x 0.22 x ยาว 8.00 ม.	ต้น	27.00	2,900.00	78,300.00	1.3624	106,675.92	106,675.92
10	งานผนังสำเร็จรูป	ตร.ม.	65.00	360.00	23,400.00	1.3624	31,880.16	31,880.16
11	ราวกันตก	ม.	26.00	880.00	22,880.00	1.3624	31,171.71	31,171.71
12	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	ป้าย	1.00	3,500.00	3,500.00	1.0700	3,745.00	3,745.00
					400,952.90		TOTAL	545,000.00

ราคากลาง ห้าแสนสี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน

พื้นที่ทั้งหมด 564.00 **ตร.ม.**

ราคาเฉลี่ย 966.31 **บาท/ตร.ม.**

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

.....

(นายชัยวัฒน์ พลรัฐธนาสิทธิ์)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

.....

(นายนิรันดร์ โต๊ะดำ)

กรรมการกำหนดราคากลาง

.....

(นายณฐพัชร์ โอสถานุเคราะห์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

- ใช้ราคานี้เป็นราคากลางโครงการ ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสี่แยกวัดโหนด - ปากโพธิ์ หมู่ที่ 5 ต.โพธิ์ทอง อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช

.....เห็นชอบ

(นายสมชาย มีทรัพย์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

.....อนุมัติ

(นายกาแมน สมาด)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง

9 เม.ย. 2561

ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา 15 ซม.

ปริมาณงานทั้งโครงกา: 564.00 ตร.ม.

ค่าคอนกรีต + ค่าผสม 2065.42 บาท/ลบ.ม.

คิดจากพื้นที่ 10.00 ตร.ม.

ค่าคอนกรีต	1.50	ลบ.ม. @	2065.42	=	3,098.13	บาท
ค่าขนส่ง	0	กม. =	1.50 x 0.00 x 0.00		-	บาท
ค่าเหล็กเสริ	10.00	ตร.ม @	10.00 x 34.00	=	340.00	บาท
ค่าแบบเหล็	20.60 x 5			=	103.00	บาท
ค่า PAVEF	10.00 x 11.98			=	119.80	บาท
ค่าบ่ม	10.00 x 0.00			=	-	บาท
ค่าใช้จ่ายรวม				=	3,660.93	บาท
ค่างานต้นทุน	3,660.93/ 10.00			=	366.09	บาท

รอยต่อเผื่อขยายตามขวาง (EXPANSION JOINT)

คิดจากความยาว 2.00 ม.

ค่าเหล็ก	4.46	กก. @	24.39	=	108.78	บาท
METAL CAP + ทาสี + จาระบี 4 ชุด		@ 4 m.		=	16	บาท
JOINT FILLER		ตร.ม. @		=		บาท
JOINT SEALER		ลิตร @		=		บาท
ค่าหยอดยา	2.00	ม. @	22.65	=	45.30	บาท
แผ่นพลาสติก		ม. @		=		บาท
ไม้แบบ	0.27	ลบ.ฟ. @	532.71	=	143.83	บาท
ค่าใช้จ่ายรวม				=	313.91	บาท
ค่างานต้นทุน		313.91 / 2.00		=	156.96	บาท

รอยต่อเผื่อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT)

คิดจากความยาว 2.00 ม.

ค่าเหล็ก	2.78	กก. @	21.53	=	59.85	บาท
ค่าตัด JONIT และหยอดยาง		2 ม. @	22.65	=	45.30	บาท
ทาสี + จาระบี		ชุด @		=		บาท
JOINT SEALER		ลิตร @		=	0	บาท
แผ่นพลาสติก		ม. @		=		บาท
ค่าใช้จ่ายรวม				=	105.15	บาท
ค่างานต้นทุน		105.15 / 2.00		=	52.58	บาท

งานไหล่ทางวัสดุมวลรวม (SOIL AGGREGATE SHOULDER)

ค่าวัสดุจากแหล่ง	=	250.00	บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (ขุด-ขน)	=	-	บาท/ลบ.ม.
ค่าขนส่ง 55 กม.	=	243.79	บาท/ลบ.ม.
รวม	=	493.79	บาท/ลบ.ม.
ส่วนยุบตัว 493.79 x 1	=	493.79	บาท/ลบ.ม.
ค่าล้มกอง+ปรับเกลี่ย	=	-	บาท/ลบ.ม.
ค่าใช้จ่ายรวม	=	493.79	บาท/ลบ.ม.
ค่างานต้นทุน	=	493.79	บาท/ลบ.ม.

งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต (SAND CUSHION UNDER CONCRETE PAVEMENT)

ค่าวัสดุจากแหล่ง(ใช้ราคา=(ราคาทรายคอนกรีต+ทรายถม)/2		80.00	บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (ขุด-ขน)	=	-	บาท/ลบ.ม.
ค่าขนส่ง 26.00 กม.	=	117.00	บาท/ลบ.ม.
รวม	=	197.00	บาท/ลบ.ม.
ส่วนยุบตัว 197.00 x 1	=	197.00	บาท/ลบ.ม.
ค่าล้มกอง+ปรับเกลี่ย	=	-	บาท/ลบ.ม.
ค่าใช้จ่ายรวม	=	197.00	บาท/ลบ.ม.
ค่างานต้นทุน	=	197.00	บาท/ลบ.ม.

ราคาขายปลีกภูมิภาค

ค้นหาราคาน้ำมัน

นครศรีธรรม

ตกลง

ราคาขายปลีก ณ จังหวัด นครศรีธรรมราช ประจำวันที่ 27 มี.ค. 2561

ราคาน้ำมันขายปลีก กทม.และปริมณฑล

(หน่วยแสดงเป็น บาท/ลิตร ยกเว้น NGV เป็นบาท/กก.)

อำเภอ	Blue Gasoline 95	Blue Gasohol 91	Blue Gasohol 95	Blue Gasohol E20	Blue Gasohol E85	Blue Diesel	Hy Force Premium Diesel
เมืองนครศรีธรรมราช	35.56	28.18	28.45	25.94	20.74	27.69	30.69
พรหมคีรี	35.58	28.20	28.47	25.96	20.76	27.71	30.71
ลานสะกา	35.53	28.15	28.42	25.91	20.71	27.66	30.66
ฉวาง	35.51	28.13	28.40	25.89	20.69	27.64	30.64
พิปูน	35.54	28.16	28.43	25.92	20.72	27.67	30.67
เชียรใหญ่	35.52	28.14	28.41	25.90	20.70	27.65	30.65
ชะอวด	35.59	28.21	28.48	25.97	20.77	27.72	30.72
ท่าศาลา	35.53	28.15	28.42	25.91	20.71	27.66	30.66
ทุ่งสง	35.60	28.22	28.49	25.98	20.78	27.73	30.73
นาบอน	35.60	28.22	28.49	25.98	20.78	27.73	30.73
ทุ่งใหญ่	35.59	28.21	28.48	25.97	20.77	27.72	30.72
ปากพนัง	35.57	28.19	28.46	25.95	20.75	27.70	30.70
ร่อนพิบูลย์	35.58	28.20	28.47	25.96	20.76	27.71	30.71
สิชล	35.53	28.15	28.42	25.91	20.71	27.66	30.66
ขนอม	35.49	28.11	28.38	25.87	20.67	27.62	30.62
หัวไทร	35.53	28.15	28.42	25.91	20.71	27.66	30.66
ถ้ำพรรณรา	35.53	28.15	28.42	25.91	20.71	27.66	30.66