ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1 โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำข้างมัสยิดทุ่งรง - โคกอ้ายชี หมู่ที่ 7 ต.โพธิ์ทอง อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง

2 วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร 658,000.00 บาท

3 ลักษณะงานโดยสังเขป โดยทำการก่อสร้างคูระบายน้ำข้างมัสยิดทุ่งรง - โคกอ้ายชี หมู่ที่ 7
กว้าง 0.40 ม. ลึก 0.50 เมตร ยาว 164 เมตร ตามแบบมาตรฐานท้องถิ่น และป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย

4 ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ มีนาคม 2561 เป็นเงิน 598,000.00 บาท

5 บัญชีประมาณการราคากลาง งานก่อสร้าง ตามรายละเอียดแนบ

6 รายชื่อคณะกรรมการการกำหนดราคากลาง 1) นายชัยวัฒน์ พลรัฐธนาสิทธิ์
2) นายนิรันดร์ โต๊ะดำ
3) นายณฐพัชร์ โอสถานุเคราะห์

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

ชื่อโครงการ ก่อสร้างคูระบายน้ำข้างมัสยิดทุ่งรง - โคกอ้ายซี หมู่ที่ 7 ต.โพธิ์ทอง อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช

กว้าง 0.40 ม. ลึก 0.50 เมตร ยาว 164 เมตร

หน่วยงานดำเนินการ องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

ตามแบบเลขที่ ท 2 - 13

ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณการเมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2561

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน (บาท)	Factor-F	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	**ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม**	465,588.05	1.2782	595,114.65	FactorFภายใต้เงื่อนไข
2	**ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ**	3,500.00	1.0700	3,745.00	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
					- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %
					- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
					- พื้นที่ฝนตกชุก
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			598,859.65	ระยะเวลาก่อสร้าง
	ปรับยอดคิดเป็นเงินประมาณ			598,000.00	**60 วัน**
(ตัวอักษร)	**ห้าแสนเก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน**				

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

..... (นายชัยวัฒน์ พลรัฐธนาสิทธิ์) ประธานกรรมการ

..... (นายนิรันดร์ โต๊ะดำ) กรรมการ

..... (นายณฐพัชร์ โอสถานุเคราะห์) กรรมการ

- อนุมัติให้ใช้ราคานี้เป็นราคากลางโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำข้างมัสยิดทุ่งรง - โคกอ้ายซี หมู่ที่ 7

..... เห็นชอบ (นายสมชาย มีทรัพย์) ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

..... อนุมัติ (นายกาแมน สมาด) นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง

– 9 เม.ย. 2561

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

โครงการ ก่อสร้างคูระบายน้ำข้างมัสยิดทุ่งรง - โคกอ้ายซี หมู่ที่ 7 ต.โพธิ์ทอง อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช

กว้าง 0.40 ม. ลึก 0.50 เมตร ยาว 164 เมตร

ประมาณราคาเมื่อวันที่ มีนาคม 2561 ประมาณการตามแบบเลขที่ ท 2 - 13

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง/เครื่องจักร		รวมเป็นเงิน
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน	
1	งานดินขุด - ดินถม	101.68	ลบ.ม.	-	-	99.00	10,066.32	10,066.32
2	คอนกรีตหยาบ 1:3:5	6.56	ลบ.ม.	1,859.81	12,200.35	398.00	2,610.88	14,811.23
3	ทรายหยาบรองพื้น	13.12	ลบ.ม.	197.00	2,584.64	91.00	1,193.92	3,778.56
4	คอนกรีต โครงสร้าง 240 KSC	55.76	ลบ.ม.	2,065.42	115,167.82	306.00	17,062.56	132,230.38
5	ไม้แบบ	110.00	ลบ.ฟ.	532.71	58,598.10	115.00	12,650.00	71,248.10
6	เหล็กกลม Ø 6 มม.	1,020.08	กก.	23.15	23,614.85	4.10	4,182.33	27,797.18
7	เหล็กกลม Ø 9 มม.	2,209.08	กก.	22.00	48,599.76	4.10	9,057.23	57,656.99
8	เหล็กฉาก L50 X 50 X 4 มม.	221.95	ท่อน	280.00	62,146.00	10.00	2,219.50	64,365.50
9	ท่อเหล็ก Ø 2 นิ้ว	15.31	ท่อน	860.75	13,178.08	10.00	153.10	13,331.18
10	ตะปู	205.00	กก.	53.74	11,016.70	-	-	11,016.70
11	ลวดผูกเหล็ก	82.00	กก.	56.39	4,623.98	-	-	4,623.98
13	งานบ่อพักพร้อมฝา ขนาด 0.60 เมตร	3.00	บ่อ	3,100.00	9,300.00	-	-	9,300.00
14	งานวางท่อ คสล.มอก. ขนาด 0.60 เมตร	14.00	เมตร	1,295.79	18,141.06	-	-	18,141.06
15	งานซ่อมแซมถนนคอนกรีต	3.00	ตร.ม.	350.00	1,050.00	-	-	1,050.00
16	หินคลุกปรับระดับ	53.0	ลบ.ม.	493.79	26,170.87	-	-	26,170.87
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน/เครื่องจักร				406,392.21		59,195.84	465,588.05

ยอดยกไป ปร.5

ราคาขายปลีกภูมิภาค

ค้นหาราคาน้ำมัน

นครศรีธรรม ▼

ตกลง

ราคาขายปลีก ณ จังหวัด นครศรีธรรมราช ประจำวันที่ 27 มี.ค. 2561

ราคาน้ำมันขายปลีก กทม.และปริมณฑล

(หน่วยแสดงเป็น บาท/ลิตร ยกเว้น NGV เป็นบาท/กก.)

อำเภอ	Blue Gasoline 95	Blue Gasohol 91	Blue Gasohol 95	Blue Gasohol E20	Blue Gasohol E85	Blue Diesel	Hy Force Premium Diesel
เมืองนครศรีธรรมราช	35.56	28.18	28.45	25.94	20.74	27.69	30.69
พรหมคีรี	35.58	28.20	28.47	25.96	20.76	27.71	30.71
ลานสะกา	35.53	28.15	28.42	25.91	20.71	27.66	30.66
ฉวาง	35.51	28.13	28.40	25.89	20.69	27.64	30.64
พิปูน	35.54	28.16	28.43	25.92	20.72	27.67	30.67
เชียรใหญ่	35.52	28.14	28.41	25.90	20.70	27.65	30.65
ชะอวด	35.59	28.21	28.48	25.97	20.77	27.72	30.72
ท่าศาลา	35.53	28.15	28.42	25.91	20.71	27.66	30.66
ทุ่งสง	35.60	28.22	28.49	25.98	20.78	27.73	30.73
นาบอน	35.60	28.22	28.49	25.98	20.78	27.73	30.73
ทุ่งใหญ่	35.59	28.21	28.48	25.97	20.77	27.72	30.72
ปากพนัง	35.57	28.19	28.46	25.95	20.75	27.70	30.70
ร่อนพิบูลย์	35.58	28.20	28.47	25.96	20.76	27.71	30.71
สิชล	35.53	28.15	28.42	25.91	20.71	27.66	30.66
ขนอม	35.49	28.11	28.38	25.87	20.67	27.62	30.62
หัวไทร	35.53	28.15	28.42	25.91	20.71	27.66	30.66
ถ้ำพรรณรา	35.53	28.15	28.42	25.91	20.71	27.66	30.66