**ประกาศการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง**
**ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง**
**โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านหนองลาน หมู่ที่ ๔ ตำบลขนาบนาก**

**๑.ชื่อโครงการ: โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านหนองลาน หมู่ที่ ๔ ตำบลขนาบนาก**
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลขนาบนาก อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช
**๒.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร** ๕๘๘,๐๐๐.- บาท (-ห้าแสนแปดหมื่นแปดพันบาทถ้วน-)
**๓.ลักษณะงานโดยสังเขป**
ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๗๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ถนน คสล. ไม่น้อยกว่า ๑,๑๐๐ ตร.ม. พร้อมไหล่ทางหินคลุกข้างละ ๐.๕๐ เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย (ตามแบบ อบต.กำหนด)
**๔.ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๙** เป็นเงิน ๖๐๐,๐๐๐.-บาท (-หกแสนบาทถ้วน-)
**๕.บัญชีประมาณการราคากลาง**
๕.๑ สรุปผลการกำหนดราคากลาง (แบบ ปร.๕)
๕.๒ การประมาณราคาค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๔)
**๖.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง**

| | | | |
|---|---|---|---|
| ๖.๑ นายอนุรักษ์ | สุขศรีแก้ว | ตำแหน่ง รองปลัด อบต. | ประธานกรรมการ |
| ๖.๒ นายอิทธิศักดิ์ | สิงหพันธ์ | ตำแหน่ง นิติกร | กรรมการ |
| ๖.๓ นายยุทธการ | นวลย่อง | ตำแหน่ง นายช่างโยธา | กรรมการ |

(ลงชื่อ).....นายก อบต.ขนาบนาก
(นายณัฏภัทร อ่อนศรีทอง)

# แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

**โครงการ ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านหนองลาน ม. 4**

**สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 ตำบลขนาบนาก อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช**

**หน่วยงาน กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลขนาบนาก**

**ประมาณราคา เมื่อวันที่ 11 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559**

| ลำดับที่ | รายการ | หน่วย | จำนวน | ค่างานต้นทุน (บาท) | | $F_N$ | ราคาต่อหน่วย X FN | ราคากลาง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | ราคาทุน | | | |
| 1 | งานปรับเกรดพื้นทางเดิม | ตร.ม. | 1,100.00 | 3.54 | 3,894.00 | 1.4019 | 4.96 | 5,459.00 |
| 2 | งานทรายหยาบรองพื้นทาง | ลบ.ม. | 55.00 | 408.92 | 22,490.60 | 1.4019 | 573.26 | 31,529.57 |
| 3 | งานผิวทางคอนกรีต 240 ksc. Cube หนา 0.15 ม. | ลบ.ม. | 165.00 | 2,233.20 | 368,478.00 | 1.4019 | 3,130.72 | 516,569.31 |
| 4 | งานรอยต่อ EXPANSION JOINT | ม. | 20.00 | 210.73 | 4,214.60 | 1.4019 | 295.42 | 5,908.45 |
| 5 | งานรอยต่อ CONTRACTION JOINT | ม. | 88.00 | 67.04 | 5,899.52 | 1.4019 | 93.98 | 8,270.54 |
| 6 | ค่าหินคลุกไหล่ทาง | ลบ.ม. | 55.00 | 419.92 | 23,095.60 | 1.4019 | 588.69 | 32,377.72 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | **ราคากลาง (บาท)** | | | | | | | **600,114.59** |
| | **คิดเป็นราคากลาง** | | | | | | | **600,000.00** |
| | | **(หกแสนบาทถ้วน)** | | | | | | |

| | |
|---|---|
| ① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง | 428,072.32 |
| ② ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม | - |
| ③ ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง | 1.3548 |
| ④ ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม | - |

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลขนาบนาก
ที่ ๓๒๘ / ๒๕๕๙ ลงวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๕๙ ได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบ
และให้ยึดถือประมาณราคา ๖๐๐,๐๐๐.- บาท เป็นราคากลาง จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ) ..... ประธานกรรมการ
(นายอนุรักษ์ สุขศรีแก้ว)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ) ..... กรรมการ
(นายอิทธิศักดิ์ สิงหพันธ์)
นิติกร

(ลงชื่อ) ..... กรรมการ
(นายยุทธการ นวลย่อง)
นายช่างโยธา