ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง จำนวน 15 สาย อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งใหญ่
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร 445,000 บาท
3. ลักษณะงานโดยสังเขป

1. ถนนสายสองร้อยไร่ – บ้านนายวิโรจน์ หมู่ที่ 1 ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 700 เมตร โดยการปรับเกลี่ยแต่งพื้นทางเดิม 2,800 ตารางเมตร ลงวัสดุหินผุ จำนวน 40 ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกรดเกลี่ยบดอัดแน่น รายละเอียดตามประมาณราคาค่าก่อสร้าง
2. ถนนสายซอยสวนกูล หมู่ที่ 2 ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 160 เมตร โดยการปรับเกลี่ยแต่งพื้นทางเดิม 480 ตารางเมตร ลงวัสดุหินผุ จำนวน 40 ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกรดเกลี่ยบดอัดแน่น วางท่อ คสล. (มอก.ชั้น 3) ขนาด ∅ 0.60 x 1.00 เมตร จำนวน 7 ท่อน พร้อมเทคอนกรีตรองพื้นก่อนวางท่อ หนา 0.10 เมตร และยาแนวท่อ คสล. รายละเอียดตามประมาณราคาค่าก่อสร้าง
3. ถนนสายบ้านนางสมญา หิรัญรัตน์ หมู่ที่ 2 ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 570 เมตร โดยการปรับเกลี่ยแต่งพื้นทางเดิม 1,710 ตารางเมตร ลงวัสดุหินผุ จำนวน 40 ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกรดเกลี่ยบดอัดแน่น รายละเอียดตามประมาณราคาค่าก่อสร้าง
4. ถนนสายข้างอนามัย – บ้านนายปรีชา สวัสดิวงค์ หมู่ที่ 2 ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 250 เมตร โดยการปรับเกลี่ยแต่งพื้นทางเดิม 750 ตารางเมตร ลงวัสดุหินผุ จำนวน 25 ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกรดเกลี่ยบดอัดแน่น รายละเอียดตามประมาณราคาค่าก่อสร้าง
5. ถนนสายบ้านผู้ใหญ่วิชิต หมู่ที่ 2 ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 600 เมตร โดยการปรับเกลี่ยแต่งพื้นทางเดิม 1,800 ตารางเมตร ลงวัสดุหินผุ จำนวน 40 ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกรดเกลี่ยบดอัดแน่น รายละเอียดตามประมาณราคาค่าก่อสร้าง
6. ถนนสายซอยประปาบ้านหนองใหญ่ หมู่ที่ 2 ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 350 เมตร โดยการปรับเกลี่ยแต่งพื้นทางเดิม 1,050 ตารางเมตร ลงวัสดุหินผุ จำนวน 30 ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกรดเกลี่ยบดอัดแน่น รายละเอียดตามประมาณราคาค่าก่อสร้าง
7. ถนนสายบ้านนายเสถียร สวนกูล หมู่ที่ 2 ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 350 เมตร โดยการปรับเกลี่ยแต่งพื้นทางเดิม 1,050 ตารางเมตร ลงวัสดุหินผุ จำนวน 35 ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกรดเกลี่ยบดอัดแน่น รายละเอียดตามประมาณราคาค่าก่อสร้าง
8. ถนนสายยวนกลั้ง 2 (บ้านนางสมใจ) หมู่ที่ 2 ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 400 เมตร โดยการปรับเกลี่ยแต่งพื้นทางเดิม 1,200 ตารางเมตร ลงวัสดุหินผุ จำนวน 35 ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกรดเกลี่ยบดอัดแน่น รายละเอียดตามประมาณราคาค่าก่อสร้าง
9. ถนนสายบ้านนายสุชาติ หมู่ที่ 2 ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 160 เมตร โดยการปรับเกลี่ยแต่งพื้นทางเดิม 640 ตารางเมตร ลงวัสดุหินผุ จำนวน 30 ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกรดเกลี่ยบดอัดแน่น รายละเอียดตามประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

10. ถนนสายซอยราโพธิ์ หมู่ที่ 2 ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 600 เมตร โดยการปรับเกลี่ยแต่งพื้นทางเดิม 1,800 ตารางเมตร ลงวัสดุหินผุ จำนวน 72 ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกรดเกลี่ยบดอัดแน่น รายละเอียดตามประมาณราคาค่าก่อสร้าง

11. ถนนสายควนสินเจริญ หมู่ที่ 2,3 ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,400 เมตร โดยการปรับเกลี่ยแต่งพื้นทางเดิม 5,600 ตารางเมตร ลงวัสดุหินผุ จำนวน 120 ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกรดเกลี่ยบดอัดแน่น รายละเอียดตามประมาณราคาค่าก่อสร้าง

12. ถนนสายบางเตย หมู่ที่ 3 ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 700 เมตร โดยการปรับเกลี่ยแต่งพื้นทางเดิม 2,100 ตารางเมตร ลงวัสดุหินผุ จำนวน 60 ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกรดเกลี่ยบดอัดแน่น รายละเอียดตามประมาณราคาค่าก่อสร้าง

13. ถนนสายวัดมะเฟืองใต้ – บ้านนายอารอบ หมู่ที่ 3 ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 700 เมตร โดยการปรับเกลี่ยแต่งพื้นทางเดิม 2,800 ตารางเมตร ลงวัสดุหินผุ จำนวน 80 ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกรดเกลี่ยบดอัดแน่น รายละเอียดตามประมาณราคาค่าก่อสร้าง

14. ถนนสายบ้านนายสงบ อินทคีรี หมู่ที่ 3 ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 300 เมตร โดยการปรับเกลี่ยแต่งพื้นทางเดิม 900 ตารางเมตร ลงวัสดุหินผุ จำนวน 45 ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกรดเกลี่ยบดอัดแน่น รายละเอียดตามประมาณราคาค่าก่อสร้าง

15. ถนนสายบ้านนายสมคิด สุพรรณ์ หมู่ที่ 9 ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 200 เมตร โดยการปรับเกลี่ยแต่งพื้นทางเดิม 600 ตารางเมตร ลงวัสดุหินผุ จำนวน 45 ลูกบาศก์เมตร พร้อมปรับเกลี่ยแต่งรายละเอียดตามประมาณราคาค่าก่อสร้าง

4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 4 กันยายน 2561 เป็นเงิน 445,000 บาท
5. บัญชีประมาณการราคากลาง งานก่อสร้าง ตามรายละเอียดที่แนบ
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
   1) นายบุญพิชัย หวังสุทธิ์
   2) นายพิเชษฐ คชสิทธิ์
   3) นายพิสิษฐ์กรณ์ แก้วเมือง