

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งใหญ่
เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์หนองเถี๊ยะ หมู่ที่ ๑๐
ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอทุ่งใหญ่ อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งใหญ่ มีความประสงค์จะดำเนินการจ้างโดยวิธีคัดเลือก โครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์หนองเถี๊ยะ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลทุ่งใหญ่ วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรเป็นเงิน ๘๑๓,๐๐๐ บาท (-แปดแสนหนึ่งหมื่นสามพันบาทถ้วน-) โดยทำการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ ขนาดความกว้าง ๑๐.๐๐ เมตร ยาว ๑๖ เมตร สูง ๓.๕๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งใหญ่ พร้อมป้ายโครงการตามแบบมาตรฐาน จำนวน ๑ ป้าย ป้ายชั่วคราว จำนวน ๑ ป้าย

ราคากลาง ณ วันที่ ๒๗ เดือน กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๔ เป็นเงิน ๘๖๘,๐๐๐ บาท (-แปดแสนหกหมื่นแปดพันบาทถ้วน-) ตามประมาณราคาการก่อสร้าง ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งใหญ่ ได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ที่ลงชื่อไว้ในประมาณราคาการก่อสร้าง แนบท้ายประกาศฉบับนี้แล้ว

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๕ เดือน สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๔

(นายชัยณรงค์ รักษามั่น)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งใหญ่

สรุปราคาค่างานก่อสร้างอาคาร

งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์หนองเถี๊ยะ หมู่ที่10

สถานที่ก่อสร้าง บ้านท่าโรงสูบ หมู่ที่ 10 ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอทุ่งใหญ่ จังวัดนครศรีธรรมราช

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งใหญ่

แบบ ปร.4 ปร.5 ปร.6 จำนวน 6 แผ่น

คำนวนราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ กรกฎาคม 2564

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง หน่วย : บาท	หมายเหตุ
	สรุป		
1	ค่างานก่อสร้าง	868,000.00	
	รวม	868,000.00	
สรุป	**รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น**	868,000.00	
	(แปดแสนหกหมื่นแปดพันบาทถ้วน)		

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ตามคำสั่งที่ 431/2564 สั่ง ณ วันที่ 23 กรกฎาคม 2564

ได้พิจารณาแล้วเห็นควรใช้ราคาข้างต้นเป็นราคากลางในการจัดจ้างครั้งนี้

ลงชื่อ ส.ต.อ.....ประธานกรรมการ

(สมพ้อง เชาว์ภาษี)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายเชาวฤทธิ์ สิขิวัฒน์)

เจ้าพนักงานประปาชำนาญงาน

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายสัญชัย คงทอง)

ผู้ช่วยนายช่างสำรวจ

แบบ ปร. 5

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งใหญ่

ประเภทงาน โครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์หนองเถี๊ยะ หมู่ที่10

รายละเอียด ก่อสร้างศาลาหมู่บ้านขนาดกว้าง 10.00 เมตร ยาว 16.00 เมตร สูง 3.50 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง บ้านท่าโรงสูบ หมู่ที่ 10 ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอทุ่งใหญ่ จังวัดนครศรีธรรมราช

หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง อบต.ทุ่งใหญ่

แบบเลขที่ 79/ 2563 จำนวน แผ่น

ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 4 แผ่น

คำนวนราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ กรกฎาคม 2564

ลำดับที่	รายการ	รวม ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวม ค่าก่อส้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	653,592.04	1.3049	852,867.99	_ระยะเวลาทำงาน(วัน 120
2	ค่าทดสอบดิน			16,000.00	_เงินล่วงหน้าจ่าย 0.00%
					_เงินประกันผลงานหัก 0.00%
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน			868,867.99	_ดอกเบี้ยเงินกู้ 5.00%
	คิดเป็นเงิน			868,000.00	_ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00%

(ตัวอักษร) (แปดแสนหกหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

ขนาดหรือพื้นที่ 160 ตารางเมตร

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ตามคำสั่งที่ 431/2564 สั่ง ณ วันที่ 23 กรกฎาคม 2564

ได้พิจารณาแล้วเห็นควรใช้ราคาข้างต้นเป็นราคากลางในการจัดจ้างครั้งนี้

ลงชื่อ ส.ต.อ.....ประธานกรรมการ

(สมพ้อง เชาว์ภาษี)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายเชาวฤทธิ์ สิขิวัฒน์)

เจ้าพนักงานประปาชำนาญงาน

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายสัญชัย คงทอง)

ผู้ช่วยนายช่างสำรวจ

รายการประมาณราคากลาง โครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์หนองเถี้ยะ หมู่ที่ 10 แบบ ปร.4 แผ่นที่ 1

สถานที่ก่อสร้าง บ้านท่าโรงสูบ หมู่ที่ 10 ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอทุ่งใหญ่ จังวัดนครศรีธรรมราช

รายละเอียด ก่อสร้างศาลาหมู่บ้านขนาดกว้าง 10.00 เมตร ยาว 16.00 เมตร สูง 3.50 เมตร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง อบต.ทุ่งใหญ่

แบบเลขที่ 79/63

คำนวนราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ กรกฎาคม 2564

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		รวมวัสดุ/แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1	ดินขุด	50.00	ลบ.ม.	-	-	99.00	4,950.00	4,950.00	
2	งานฐานราก คาน เสา								
	เสาเข็ม คศล.	13.00	ต้น	2,000.00	26,000.00	548.00	7,124.00	33,124.00	
	สกัดหัวเข็ม	13.00	ต้น	-	-	180.00	2,340.00	2,340.00	
	คอนกรีต 1: 2: 4	31.00	ลบ.ม.	2,521.00	78,151.00	306.00	9,486.00	87,637.00	
	คอนกรีต 1: 3: 5	1.00	ลบ.ม.	2,299.00	2,299.00	398.00	398.00	2,697.00	
	ทรายหยาบ	1.00	ลบ.ม.	700.00	700.00	-	-	700.00	
3	งานเหล็ก								
	เหล็กเส้น Ø 6 มม.(RB6)	170.00	เส้น	61.67	10,483.90	9.00	1,530.00	12,013.90	
	เหล็กเส้นØ 9 มม.(RB9)	9.00	เส้น	132.23	1,190.07	20.00	180.00	1,370.07	
	เหล็กเส้น Ø 16 มม.(DB16)	170.00	เส้น	427.63	72,697.10	52.00	8,840.00	81,537.10	
	ลวดผูกเหล็ก	70.00	กก.	56.39	3,947.30	-	-	3,947.30	
4	โครงหลังคา								
	เหล็กคาดน้ำเงิน ขนาด Ø 3นิ้ว	25.00	ท่อน	1,429.91	35,747.75	300.00	7,500.00	43,247.75	
	เหล็กคาดน้ำเงิน ขนาด Ø 2 นิ้ว	50.00	ท่อน	818.69	40,934.50	270.00	13,500.00	54,434.50	
	แปเหล็กรูปตัวซี ขนาด Ø 75 X 45X15X3.2 ซม.	45.00	เส้น	616.82	27,756.90	260.00	11,700.00	39,456.90	
	แผ่นเมทัลชีท	285.00	ตร.ม.	220.00	62,700.00	80.00	22,800.00	85,500.00	
	รวมค่าวัสดุ+ค่าแรงงาน							452,955.52	ยอดยกไป ปร. 5

รายการประมาณราคา โครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์หนองเถี๊ยะ หมู่ที่ 10 แบบ ปร.4 แผ่นที่ 2

สถานที่ก่อสร้าง บ้านท่าโรงสูบ หมู่ที่ 10 ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอทุ่งใหญ่ จังวัดนครศรีธรรมราช

รายละเอียด ก่อสร้างศาลาหมู่บ้านขนาดกว้าง 10.00 เมตร ยาว 16.00 เมตร สูง 3.50 เมตร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง อบต.ทุ่งใหญ่

แบบเลขที่ 79/63

คำนวนราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ กรกฎาคม 2564

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		รวมวัสดุ/แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	รวมค่าวัสดุ+ค่าแรงงาน							452,955.52	
	กันสาดเมทัลชิส	70.00	ตร.ม.	220.00	15,400.00	80.00	5,600.00	21,000.00	
5	งานพื้น								
	คอนกรีต 1: 2: 4	20.00	ลบ.ม.	2,521.00	50,420.00	306.00	6,120.00	56,540.00	
	เหล็กตะแกรงขนาด4มม.@0.20x0.20 เมตร	247.00	ตร.ม.	37.00	9,139.00	5.00	1,235.00	10,374.00	
	ทรายหยาบ	12.00	ลบ.ม.	700.00	8,400.00	-	-	8,400.00	
	พื้นขัดมันเรียบ	247.00	ตร.ม.		-	40.00	9,880.00	9,880.00	
6	งานผนัง								
	อิฐบล็อก	1,500.00	ก้อน	6.07	9,105.00	6.00	9,000.00	18,105.00	
	เหล็กเส้น Ø 6 มม.(RB9)	3.00	เส้น	61.67	185.01	9.00	27.00	212.01	
	ทรายหยาบ	6.00	ลบ.ม.	700.00	4,200.00	25.00	150.00	4,350.00	
	ปูนก่อ	25.00	ถุง	132.50	3,312.50		-	3,312.50	
	ประตู พร้อมวงกบ ขนาด0.80x2.00 เมตร	2.00	ชุด	1,757.01	3,514.02	300.00	600.00	4,114.02	
	ประตู พร้อมวงกบ PVC ขนาด0.70x2.00 เมตร	1.00	ชุด	1,500.00	1,500.00	270.00	270.00	1,770.00	
	วงกบหน้าต่างขนาด1.10x1.20 เมตร	4.00	ชุด	1,000.00	4,000.00	250.00	1,000.00	5,000.00	
	บานหน้าต่าง	4.00	ชุด	600.00	2,400.00	200.00	800.00	3,200.00	
	รวมค่าวัสดุ+ค่าแรงงาน							599,213.05	ยอดยกไป ปร. 5

รายการประมาณราคา โครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์หนองเถี้ยะ หมู่ที่ 10 แบบ ปร.4 แผ่นที่3

สถานที่ก่อสร้าง บ้านท่าโรงสูบ หมู่ที่ 10 ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอทุ่งใหญ่ จังวัดนครศรีธรรมราช

รายละเอียด ก่อสร้างศาลาหมู่บ้านขนาดกว้าง 10.00 เมตร ยาว 16.00 เมตร สูง 3.50 เมตร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง อบต.ทุ่งใหญ่

แบบเลขที่ 79/63

คำนวนราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ กรกฎาคม 2564

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		รวมวัสดุ/แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	ยอดยกมา							599,213.05	
7	งานไฟฟ้า								
	ตู้ควบคุม	1.00	ชุด	5,000.00	5,000.00			5,000.00	
	เตาเสียบ	4.00	ชุด	35.00	140.00			140.00	
	สวิตช์	4.00	ชุด	35.00	140.00			140.00	
	สายไฟฟ้าVAFขนาด2x2.5 มม	1.00	ม้วน	1,946.73	1,946.73			1,946.73	
	สายไฟฟ้าVAFขนาด2x1.5 มม	1.00	มวน	1,205.61	1,205.61			1,205.61	
	ท่อร้อยสายไฟฟ้า	40.00	ท่อน	50.00	2,000.00			2,000.00	
	หลอดไฟฟ้าขนาด2x6ชนาด 2x36 วัตต์	8.00	ชุด	250.00	2,000.00			2,000.00	
	สายเมน	100.00	เมตร	22.00	2,200.00			2,200.00	
	แร็คไฟฟ้า	2.00	ชุด	90.00	180.00			180.00	
	ค่าแรงติดตั้ง	1.00	1.00		-	5,000.00	5,000.00	5,000.00	
	**ดินถมปรับระดับ	100.00	ลบ.ม.	210.00	21,000.00			21,000.00	
	รวมราคา							640,025.39	
	รวมค่าวัสดุ+ค่าแรงงาน							640,025.39	

รายการประมาณราคา โครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์หนองเถี้ยะ หมู่ที่ 10 แบบ ปร.4 แผ่นที่4

สถานที่ก่อสร้าง บ้านท่าโรงสูบ หมู่ที่ 10 ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอทุ่งใหญ่ จังวัดนครศรีธรรมราช

รายละเอียด ก่อสร้างศาลาหมู่บ้านขนาดกว้าง 10.00 เมตร ยาว 16.00 เมตร สูง 3.50 เมตร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง อบต.ทุ่งใหญ่

แบบเลขที่ 79/63

คำนวนราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ กรกฎาคม 2564

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		รวมวัสดุ/แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	ยอดยกมา							640,025.39	
7	งานประปา สุขาภิบาล								
	งานบ่อเกราะ,บ่อซึม,พร้อมอุปกรณ์	1.00	ชุด	4,000.00	4,000.00		-	4,000.00	
	โถส้วมแบบนั่งยองมีฐาน	1.00	ชุด	1,168.00	1,168.00		-	1,168.00	
	ท่อ PVC 4"	2.00	ท่อน	658.88	1,317.76		-	1,317.76	
	ท่อ PVC 3"	1.00	ท่อน	406.54	406.54		-	406.54	
	ท่อ PVC 3/4"	2.00	ท่อน	55.14	110.28		-	110.28	
	ท่อ PVC 1/2"	10.00	ท่อน	43.93	439.30		-	439.30	
	ข้องอ ข้อต่อ กาว พร้อมประสานระบบท่อ	1.00	เหมา	500.00	500.00		-	500.00	
	ก๊อกน้ำทองเหลือง 1/2"	1.00	ตัว	74.77	74.77		-	74.77	
	ถังน้ำสำเร็จรูป (หินขัด)	1.00	ถัง	500.00	500.00		-	500.00	
	ตะแกรงกรองผง	1.00	อัน	50.00	50.00		-	50.00	
	ค่าแรง	1.00	เหมา			5,000.00	5,000.00	5,000.00	
	รวมราคา						-	653,592.04	
	รวมค่าวัสดุ+ค่าแรงงาน							653,592.04	