

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งใหญ่
เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.๑๐๙ – ๐๒
สี่แยกบ้านทุ่งคอก – สามแยกบ้านก่องาม หมู่ที่ ๑ ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอทุ่งใหญ่
อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งใหญ่ มีความประสงค์จะดำเนินการจ้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding) โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.๑๐๙ – ๐๒ สี่แยกบ้านทุ่งคอก – สามแยกบ้านก่องาม หมู่ที่ ๑ ตำบลทุ่งใหญ่ วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรเป็นเงิน ๙๐๗,๐๐๐ บาท (-เก้าแสนเจ็ดพันบาทถ้วน-) โดยทำการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กม.ที่ ๒+๐๖๐ ถึง กม.ที่ ๒+๖๐๐ กว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๕๔๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๗๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งใหญ่พร้อมป้ายโครงการตามแบบมาตรฐาน จำนวน ๑ ป้าย ป้ายชั่วคราว จำนวน ๑ ป้าย

ราคากลาง ณ วันที่ ๙ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๓ เป็นเงิน ๙๑๒,๐๐๐ บาท (-เก้าแสนหนึ่งหมื่นสองพันบาทถ้วน) ตามประมาณราคาการก่อสร้าง ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งใหญ่ ได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ที่ลงชื่อไว้ในประมาณราคาการก่อสร้าง แนบท้ายประกาศฉบับนี้แล้ว

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๙ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๓

(นายชัยณรงค์ รักษามั่น)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งใหญ่

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.๑๐๙ – ๐๒ สี่แยกบ้านทุ่งคอก – สามแยกบ้านก่องาม หมู่ที่ ๑ ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช

๒. /หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งใหญ่

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ๙๐๗,๐๐๐ บาท

๔. ลักษณะงานโดยสังเขป โดยทำการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กม.ที่ ๒+๐๖๐ ถึง กม.ที่ ๒+๖๐๐ กว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๕๔๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๗๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งใหญ่ พร้อมกับติดตั้งป้ายโครงการชั่วคราว จำนวน ๑ ป้าย ป้ายโครงการถาวร จำนวน ๑ ป้าย

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๓ เป็นเงิน ๙๑๒,๐๐๐ บาท

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง งานก่อสร้าง ตามรายละเอียดแนบ

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ๑) ส.ต.อ.สมพ้อง เชาว์ภาษี
๒) นางสัญญา ชื่นวิเศษ
๓) นางลัดดา หนูสมแก้ว

แบบ ปร.5

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง

ชื่อโครงการ **โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายสี่แยกบ้านทุ่งคอก-สามแยกบ้านก่องาม**

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช

ปริมาณงาน ผิวจราจร แบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กม.ที่ 2+060 ถึง กม.ที่ 2+600

กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 540 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,700 ตารางเมตร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง

แบบเลขที่ 52/2563

คำนวนราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2563

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่างานต้นทุนงานทาง	912,687.58	Factor F - เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % - เงินประกันผลงานหัก 0 % - ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 % - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % - พื้นที่ฝนตกชุก 2 **ระยะเวลาก่อสร้าง 90 วัน**
สรุป	รวมค่าก่อสร้าง	912,687.58	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ	912,000.00	
	(เก้าแสนหนึ่งหมื่นสองพันบาทถ้วน)		

ระยะทางดำเนินการ 0.540 กม.

เฉลี่ยราคา กม.ละ 1,688,888.89 บาท

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ตามคำสั่งที่ 707/2563

ได้พิจารณาแล้วเห็นควรใช้ราคาข้างต้นเป็นราคากลางในการจัดจ้างครั้งนี้

ลงชื่อ ส.ต.อ.....ประธานกรรมการ

(สมพ้อง เชาว์ภาษี)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งใหญ่

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสัญญา ชื่นวิเศษ)

นักวิชาการศึกษา

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางลัดดา หนูสมแก้ว)

นักพัฒนาชุมชน

แบบ ปร.4

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง

ชื่อโครงการ **โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายสี่แยกบ้านทุ่งคอก-สามแยกบ้านก่องาม**

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช

ปริมาณงาน ผิวจราจร แบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กม.ที่ 2+060 ถึง กม.ที่ 2+600

กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 540 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,700 ตารางเมตร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง

แบบเลขที่ 52/2563

คำนวนราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2563

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคา/หน่วย X FN	ราคากลาง
1	**งานปรับปรุงโครงสร้างทาง**							
	1.1 งานถางป่าขุดตอ (ขนาดเบา)	ตร.ม.	540.00	1.69	912.60	1.3984	2.36	1,276.18
2	**งานผิวทาง และผิวไหล่ทาง**							
	2.1 งานแทคโค้ต (Tack Coat)	ตร.ม.	2,700.00	12.56	33,912.00	1.3984	17.56	47,422.54
	2.2 งานผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หนา 5 ซม.	ตร.ม.	2,700.00	228.83	617,841.00	1.3984	320.00	863,988.85
								912,687.58

1.ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง	652,665.60
2.ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	0.00

3.ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง	1.3984
4.ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	0.00