

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชัน

เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบหอถังสูงขนาด ๒๐ ลูกบาศ์กเมตร รูปทรงถ้วยแชมเปญ หมู่ที่ ๗ ตำบลตลิ่งชัน อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชัน จะดำเนินการโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบหอถังสูงขนาด ๒๐ ลูกบาศ์กเมตร รูปทรงถ้วยแชมเปญ หมู่ที่ ๗ ตำบลตลิ่งชัน อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบหอถังสูงขนาด ๒๐ ลูกบาศก์เมตร รูปทรงถ้วยแชมเปญ เดินท่อ PVC Ø ๒" ชั้น ๘.๕ ยาว ๑,๖๑๐ เมตร พร้อมขุดเจาะบาดาล จำนวน ๑ จุด รายละเอียดตามแบบมาตรฐาน อบต.กำหนด พร้อมติดตั้งป้ายโครงการระหว่างดำเนินการก่อสร้าง จำนวน ๑ ป้าย และติดป้ายประชาสัมพันธ์โครงการหลังก่อสร้างแล้วเสร็จ จำนวน ๑ ป้าย

องค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชัน จึงขอประกาศสรุปผลราคากลางโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบหอถังสูงขนาด ๒๐ ลูกบาศ์กเมตร รูปทรงถ้วยแชมเปญ หมู่ที่ ๗ ตำบลตลิ่งชัน อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช ราคากลางเป็นเงิน ๑,๐๗๗,๓๔๒.๘๘ บาท (หนึ่งล้านเจ็ดหมื่นเจ็ดพันสามร้อยสี่สิบสองบาทแปดสิบแปดสตางค์)

ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายชัยวุฒิ แก้วอย่างดี)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชัน

แบบ บก.๐๑

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบหอถังสูงขนาด ๒๐ ลูกบาศก์เมตร รูปทรงถ้วยแชมเปญ หมู่ที่ ๗ ตำบลตลิ่งชัน อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง อบต.ตลิ่งชัน

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑,๐๗๗,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านเจ็ดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)

๔. ลักษณะงาน

ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบหอถังสูงขนาด ๒๐ ลูกบาศก์เมตร รูปทรงถ้วยแชมเปญ เดินท่อ PVC Ø ๒" ชั้น ๘.๕ ยาว ๑,๖๑๐ เมตร พร้อมขุดเจาะบาดาล จำนวน ๑ จุด รายละเอียดตามแบบมาตรฐาน อบต.กำหนด

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๓

เป็นเงิน ๑,๐๗๗,๓๔๒.๘๘ บาท

(หนึ่งล้านเจ็ดหมื่นเจ็ดพันสามร้อยสี่สิบสองบาทแปดสิบแปดสตางค์)

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง แบบ ปร.๔

๖.๒ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง แบบ ปร.๕ ก

๖.๓ แบบสรุปราคาค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ แบบ ปร.๕ ข

๖.๔ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง แบบ ปร.๖

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายไพฑูรย์ พิมเสน ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง ประธานกรรมการ

๗.๒ นางสาวบุษกร คำโฮม ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน กรรมการ

๗.๓ นายพุทธรักษ์ สุทิน ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา กรรมการ

แบบ ปร. 4

รายการประมาณราคา โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบหอถังสูงขนาด 20 ลูกบาศก์เมตร รูปทรงถ้วยแชมเปญ หมู่ที่ 7

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณสี่แยกปากเจา หมู่ที่ 7 ตำบลตลิ่งชัน อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

รายละเอียด ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบหอถังสูงขนาด 20 ลบ.ม รูปทรงถ้วยแชมเปญ เดินท่อเมน P.V.C ø 2" ชั้น 8.5 ยาว 1,610 เมตร พร้อมชุดเจาะบาดาล 1 จุด

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชัน

ประมาณการโดย นายจักรพันธ์ ยุเหล็ก วันที่ 18 สิงหาคม 2563

ราคาน้ำมันดีเซล 22.39 บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	รวมเงิน (บาท)	
1	ก่อสร้างฐานรากหอถังเหล็ก ขนาด 20 ลูกบาศ์กเมตร								
1.1	งานฐานรากหอถัง								
	-เสาเข็ม คอร. 0.20x0.20x6.00 ม.	25.00	ต้น	1,216.82	30,420.50	176.00	4,400.00	34,820.50	
	สกัดหัวเข็ม	25.00	ต้น			180.00	4,500.00	4,500.00	
	- ขุดดิน-ถมคืน	10	$ม^3$	-	-	125.00	1,250.00	1,250.00	
	- ทรายหยาบอัดแน่น	3	$ม^3$	250.00	750.00	91.00	273.00	1,023.00	
	- คอนกรีตหยาบ 1:3:5	0.60	$ม^3$	2,242.99	1,345.79	398.00	238.80	1,584.59	
	- คอนกรีต 1:2:4 (240 ksc)	3.80	$ม^3$	2,355.14	8,949.53	391.00	1,485.80	10,435.33	
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีต	14	$ม^2$	575.70	8,059.80	133.00	1,862.00	9,921.80	
	- เหล็ก RB 12 มม.	154.5	กก.	19.99	3,088.46	3.30	509.85	3,598.31	
	- เหล็ก RB 15 มม.	226.8	กก.	18.16	4,118.69	3.30	748.44	4,867.13	
	- ตะปู	3	กก.	53.27	159.81	-	-	159.81	
	- ลวดผูกเหล็ก	3	กก.	54.83	164.49	-	-	164.49	
	- น๊อตสกรูยึดหอถังพร้อมแหวนขนาด ø 25 มม. ยาว 0.85 ม.	12	ชุด	350.00	4,200.00		-	4,200.00	
	รวมงานฐานรากหอถังเหล็ก				**61,257.07**		**15,267.89**	**76,524.96**	

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	รวมเงิน (บาท)	
2	หอถังเหล็กเก็บน้ำ ขนาด 20 ลูกบาศ์กเมตร								
2.1	หอถังเหล็กสำเร็จรูป แบบถังแชมเปญ ขนาดความจุไม่น้อย								
	กว่า 20 ลบ.ม. สูงประมาณ 20 ม. พร้อมอุปกรณ์	1	LS	239,500.00	239,500.00	59,875.00	59,875.00	299,375.00	ค่าแรง 25%ของวัสดุ
2.2	ส่วนประกอบอื่นๆ								
	- สวิทซ์ควบคุมระดับน้ำ (Pressure switch)	1	ชุด	5,390.00	5,390.00	808.50	808.50	6,198.50	ค่าแรง 15%ของวัสดุ
	- เครื่องวัดความดันขนาดหน้าปัทม์ไม่น้อยกว่า 2"	1	ชุด	300.00	300.00	45.00	45.00	345.00	ค่าแรง 15%ของวัสดุ
	- เสาล่อฟ้าทองแดงขนาด ø 20 มม.	1	ชุด	950.00	950.00	-	-	950.00	
	- สายทองแดงเบอร์ 25 มม. พร้อมอุปกรณ์ รวมสายรัดท่อ	15	เมตร	110.00	1,650.00	-	-	1,650.00	
	- แท่งกราวด์ø 15 มม. ยาว 1.80 เมตร	1	ชุด	150.00	150.00	-	-	150.00	
	รวมงานหอถังเหล็กเก็บน้ำ ขนาด 20 ลูกบาศ์กเมตร				**247,940.00**		**60,728.50**	**308,668.50**	
3	ก่อสร้างฐานรากถังกรองสนิมเหล็ก								
3.1	งานฐานรากถังกรองสนิมเหล็ก (ชนิดไม่ตอกเสาเข็ม)								
	- ขุดดิน-ถมคืน	0.45	$ม^3$	-	-	125.00	56.25	56.25	
	- ทรายหยาบอัดแน่น	0.35	$ม^3$	250.00	87.50	91.00	31.85	119.35	
	- คอนกรีตชนิด 1:2:4	0.45	$ม^3$	2,355.14	1,059.81	391.00	175.95	1,235.76	
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีต	1.50	$ม^2$	575.70	863.55	133.00	199.50	1,063.05	
	- เหล็ก RB 9 มม.	20	กก.	20.41	408.20	4.10	82.00	490.20	
	- ตะปู	0.50	กก.	53.27	26.64	-	-	26.64	
	- ลวดผูกเหล็ก	0.50	กก.	54.83	27.42	-	-	27.42	
	รวมงานก่อสร้างฐานรากถังกรองสนิมเหล็ก				**2,473.12**		**545.55**	**3,018.67**	
4	ถังกรองสนิมเหล็ก								
4.1	ถังกรองสนิมเหล็กสำเร็จรูปทรงกระบอก ขนาด ø 1.15 ม.								
	สูง 1.20 ม. พร้อมวัสดุอุปกรณ์สำหรับกรองน้ำที่อยู่ภายใน								
	ถังกรองสนิมเหล็กรวมค่าแรงงานและค่าติดตั้งคิด30%ของวัสดุ	1	LS	40,000.00	40,000.00	10,000.00	10,000.00	50,000.00	ค่าแรง 25%ของวัสดุ
4.2	งานอุปกรณ์ระบบท่อน้ำภายนอกถังกรองสนิมเหล็ก								
	รวมงานถังกรองสนิมเหล็ก				**40,000.00**		**10,000.00**	**50,000.00**	

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	รวมเงิน (บาท)	
5	เดินท่อส่งน้ำจากปากบ่อน้ำบาดาลไปยังหอถังเหล็กเก็บน้ำ								
5.1	งานเดินท่อส่งน้ำจากปากบ่อน้ำบาดาล-หอถัง								
	- ท่อเหล็กอาบสังกะสีขนาด ø 2"	6	ม.	136.44	818.64	110.00	660.00	1,478.64	
	- ท่อ พี.วี.ซี. ขนาด ø 2" ชั้น 8.5	2	ม.	36.21	72.42	40.00	80.00	152.42	
	- ข้อต่อยูโบลท์ขนาด ø 2"	2	อัน	175.00	350.00	-		350.00	
	- ข้องอฉากเหล็กขนาด ø 2"	4	อัน	80.91	323.64	-		323.64	
	- ประตูน้ำแบบบอลล์วาล์ว ø 2 (เหล็ก)	2	ชุด	838.00	1,676.00	240.00	480.00	2,156.00	
	- ยูเนี่ยนเหล็กขนาด ø 2"	2	อัน	275.50	551.00	-		551.00	
	- นิบเปิ้ลเหล็กขนาด ø 2"	9	อัน	87.50	787.50	-		787.50	
	- ข้อต่อสามทางเหล็กขนาด 50x50x50 มม.	1	อัน	115.71	115.71	-		115.71	
	- มาตรวัดน้ำระบบแม่เหล็ก 2 ชั้น ขนาด ø2"	1	อัน	5,000.00	5,000.00	300.00	300.00	5,300.00	
	- Flow switch	1	ตัว	1,500.00	1,500.00	240.00	240.00	1,740.00	
	- Check Valve ทองเหลือง ขนาด ø2"	1	ชุด	1,350.00	1,350.00	240.00	240.00	1,590.00	
	รวมงานเดินท่อส่งน้ำจากปากบ่อน้ำบาดาลไปยังหอถังเหล็กเก็บน้ำ				**12,544.91**		**2,000.00**	**14,544.91**	
6	วางท่อระบบประปาบาดาล								
6.1	งานท่อจ่ายน้ำ (ท่อประธาน)								
	- งานเดินท่อ พี.วี.ซี.แข็งแบบท่อปลายบาน ขนาด ø 2 " ชั้น 8.5	1,610	ม	36.91	59,425.10	40.00	64,400.00	123,825.10	
6.2	งานจุดจ่ายน้ำ (จุดติดตั้งก๊อกน้ำ)								
	- ข้อต่อสามทาง พี.วี.ซี. ขนาด ø 2"	2.00	อัน	44.86	89.72	-	-	89.72	
	- ประตูน้ำ พีวีซี ปีกผีเสื้อ ขนาด ø 2"	3.00	อัน	44.86	134.58	-	-	134.58	
	- ข้องอ 90 พี.วี.ซี. ขนาด ø 2"	12.00	อัน	35.05	420.60	-	-	420.60	
	- ข้อต่อสามทางลด พี.วี.ซี. ขนาด ø 2" x 1/2"	26.00	อัน	44.86	1,166.36	-	-	1,166.36	
	- ท่อ พี.วี.ซี. แข็งขนาด ø 1/2" ชั้น 8.5	13.00	ม.	8.64	112.32	-	-	112.32	
	- ฝาครอบ (CAP) ขนาด ø 2"	3.00	อัน	12.00	36.00	-	-	36.00	
	- ฝาครอบ (CAP) ขนาด ø 1/2"	26.00	อัน	3.00	78.00	-	-	78.00	
	รวมงานวางท่อระบบประปาบาดาล				**61,462.68**		**64,400.00**	**125,862.68**	

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	รวมเงิน (บาท)	
7	**เครื่องสูบน้ำและอุปกรณ์ระบบไฟฟ้า**								
7.1	**งานเครื่องสูบน้ำไฟฟ้า**								
	-เครื่องสูบแบบจมน้ำ + มอเตอร์	1.00	ชุด	22,500	22,500.00	500.00	500.00	23,000.00	
	ขนาดสูบน้ำได้ไม่น้อยกว่า 20 แกลลอน/นาที ขนาด 2 แรงม้า				-		-	-	
	-ท่อPVCชั้น 13.5 ขนาด ø 2" (ท่อสูบ)	48.00	เมตร	57.59	2,764.32	40.00	1,920.00	4,684.32	
7.2	**งานอุปกรณ์ระบบไฟฟ้า**								
	-ตู้ควบคุมการ เปิด - ปิด น้ำอัตโนมัติ (2ชั้น)	1.00	ชุด	15,500.00	15,500.00	1,000.00	1,000.00	16,500.00	
	พร้อมวงจรควบคุมสวิทซ์แรงดัน				-		-	-	
	-สายไฟฟ้า VCT.3x1.5	0.00	ม.	34.24	-	9.00	-	-	
	-สายไฟฟ้า THW. 1x25	40.00	เมตร	13.70	548.00	25.00	1,000.00	1,548.00	
	-ขยายเขตเสาไฟฟ้า 1 ช่วง(โดยการไฟฟ้า)	1.00	ช่วง	6,621.34	6,621.34	-	-	6,621.34	
	-อุปกรณ์ยึดติดสายไฟฟ้า(แล็ค)	2.00	ชุด	100.00	200.00	-	-	200.00	
	-ท่อร้อยสายไฟฟ้า P.V.C. Ø¾ "	4.00	ท่อน	10.98	43.92	-	-	43.92	
	-มิเตอร์ไฟฟ้า ขนาด 15 A.พร้อมขออนุญาตติดตั้งจากการไฟฟ้า	1.00	ชุด	6,621.00	6,621.00	-	-	6,621.00	
	รวมงานเครื่องสูบน้ำและอุปกรณ์ระบบไฟฟ้า				**54,798.58**		**4,420.00**	**59,218.58**	
8	**งานขุดเจาะบาดาล**								
	งานขุดเจาะบ่อบาดาล ขนาด Ø 6"								กรณีผู้รับจ้างเจาะ
	ความลึกไม่น้อยกว่า 100 ม.และปริมาณน้ำไม่น้อยกว่า 5 ลบ.ม./ชม	1.00	งาน	50,000.00	**50,000.00**	**200,000.00**	**200,000.00**	**250,000.00**	บ่อแล้วเจอชั้นน้ำ
	วัสดุประกอบบ่อบาดาล						-	-	ได้ปริมาณน้ำ
	ท่อมาตรฐาน PVC ชั้น 13.5 Ø 6" (บานหัว)								5 ลบ.ม. แต่ไม่ได้
	กรองน้ำ PVC ชั้น 13.5 Ø 6" บานหัว (บานหัว)								ความลึกตามที่ระบุ
	โคลนผง								ผู้ว่าจ้างมีสิทธิ
	กรวดคัดขนาด 3 - 5 ม.ม.								ตัดงานตัดเงิน
	งานคัดเลือก,ทดสอบ,ตรวจวัด,วิเคราะห์คุณภาพน้ำ								ตามปริมาณที่
	งานคอนกรีตลานสูบ								เจาะได้จริง
	รวมงานขุดเจาะบาดาล				**50,000.00**		**200,000.00**	**250,000.00**	

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	รวมเงิน (บาท)	
9	งานเสาหลักแนวท่อประปา								
9.1	คอนกรีตโครงสร้าง 1:2:4	0.00	ลบ.ม.	1,635.51	-	489.00	-	-	
9.3	เหล็ก RB Ø 6 มม.	0.00	กก.	21.05	-	3.40	-	-	
9.3	ไม้แบบ	0.00	ลบ.ฟ.	532.71	-	133.00	-	-	
9.4	ตะปู	0.00	กก.	51.40	-			-	
9.5	ลวดผูกเหล็กเบอร์ 18	0.00	กก.	43.93	-			-	
	รวมงานเสาหลักแนวท่อประปา				-		-	-	
	รวมงานก่อสร้างระบบประปา				530,476.36		357,361.94	887,838.30	

ลงชื่อ ประธานกรรมการ
(นายไพฑูรย์ พิมเสน)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ กรรมการ
(นางสาวบุษกร คำโฮม)
เจ้าพนักงานธุรการ

ลงชื่อ กรรมการ
(นายพุทธรักษ์ สุทิน)
ผู้ช่วยช่างโยธา

ลงชื่อ อนุมัติ
(นายชัยวุฒิ แก้วอย่างดี)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดลิ่งชัน

28 ส.ค. 2563

แบบ ปร.5ก

สรุปผลราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชัน อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบหอถังสูงขนาด 20 ลูกบาศก์เมตร รูปทรงถ้วยแชมเปญ หมู่ที่ 7

ปริมาณงาน ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบหอถังเหล็กรูปทรงแชมเปญขนาดความจุไม่น้อยกว่า 20 ลูกบาศก์เมตร

เดินท่อเมน P.V.C ø 2" ชั้น 8.5 ยาว 1,610 เมตร พร้อมขุดเจาะบาดาล 1 จุด

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณสี่แยกปากเจา หมู่ที่ 7 ตำบลตลิ่งชัน อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบเลขที่ - จำนวน แผ่น

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 5 แผ่น

ประมาณราคากลางเมื่อวันที่ วันที่ 18 สิงหาคม 2563

ประมาณราคาโดย นายจักรพันธ์ ยุเหล็ก ตำแหน่ง นายช่างโยธา

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F.	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	โครงการก่อสร้างหอถังเหล็ก	614,838.30	1.3056	802,732.88	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
2	งานขุดเจาะบาดาล	250,000.00	1.0000	250,000.00	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 5%
					- เงินประกันผลงานหัก 0%
					- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
สรุป	- รวมเป็นเงินค่าก่อสร้าง			**1,052,732.88**	ระยะเวลาดำเนินงาน
	- ราคากลางค่าก่อสร้างคิดให้เป็นเงิน			**1,052,732.88**	120 วัน
(ตัวอักษร)	หนึ่งล้านห้าหมื่นสองพันเจ็ดร้อยสามสิบสองบาทแปดสิบแปดสตางค์				

ลงชื่อ ประธานกรรมการ
(นายไพฑูรย์ พิมเสน)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ กรรมการ
(นางสาวบุษกร คำโฮม)
เจ้าพนักงานธุรการ

ลงชื่อ กรรมการ
(นายพุทธรักษ์ สุทิน)
ผู้ช่วยนายช่างโยธา

(ลงชื่อ).....อนุมัติ.
(นายชัยวุฒิ แก้วอย่างดี)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชัน

28 ส.ค. 2563

สรุปราคาค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

แบบ ปร.5ข

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชัน อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบหอถังสูงขนาด 20 ลูกบาศก์เมตร รูปทรงถ้วยแชมเปญ หมู่ที่ 7

ปริมาณงาน ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบหอถังเหล็กรูปทรงแชมเปญขนาดความจุไม่น้อยกว่า 20 ลูกบาศก์เมตร

เดินท่อเมน P.V.C ø 2" ชั้น 8.5 ยาว 1,610 เมตร พร้อมขุดเจาะบาดาล 1 จุด

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณสี่แยกปากเจา หมู่ที่ 7 ตำบลตลิ่งชัน อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบเลขที่ - จำนวน แผ่น

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 5 แผ่น

ประมาณราคากลางเมื่อวันที่ วันที่ 18 สิงหาคม 2563

ประมาณราคาโดย นายจักรพันธ์ ยุเหล็ก ตำแหน่ง นายช่างโยธา

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F.	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ	
1	ครุภัณฑ์จัดซื้อ -เครื่องสูบแบบจมน้ำ + มอเตอร์	23,000.00	7%	24,610.00	- เงินล่วงหน้าจ่าย - ดอกเบี้ยเงินกู้ - เงินประกันผลงานหัก - ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0% 5% 0% 7%
สรุป	- รวมเป็นเงินค่าก่อสร้าง			**24,610.00**	ระยะเวลาดำเนินงาน	
	- ราคากลางค่าก่อสร้างคิดให้เป็นเงิน			**24,610.00**	120 วัน	
(ตัวอักษร)	**สองหมื่นสี่พันหกร้อยสิบบาทถ้วน**					

ลงชื่อ ประธานกรรมการ
(นายไพฑูรย์ พิมเสน)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ กรรมการ
(นางสาวบุษกร คำโฮม)
เจ้าพนักงานธุรการ

ลงชื่อ กรรมการ
(นายพุทธรักษ์ สุทิน)
ผู้ช่วยนายช่างโยธา

(ลงชื่อ).....อนุมัติ.
(นายชัยวุฒิ แก้วอย่างดี)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชัน
28 ส.ค. 2563

สรุปผลราคาค่าก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน

แบบ ปร.6

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลดลิ่งชัน อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบหอถังสูงขนาด 20 ลูกบาศก์เมตร รูปทรงถ้วยแชมเปญ หมู่ที่ 7

ปริมาณงาน ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบหอถังเหล็กรูปทรงแชมเปญขนาดความจุไม่น้อยกว่า 20 ลูกบาศก์เมตร
เดินท่อเมน P.V.C ø 2" ชั้น 8.5 ยาว 1,610 เมตร พร้อมขุดเจาะบาดาล 1 จุด

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณสี่แยกปากเจา หมู่ที่ 7 ตำบลดลิ่งชัน อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบเลขที่ - จำนวน แผ่น

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 5 แผ่น

ประมาณราคากลางเมื่อวันที่ วันที่ 18 สิงหาคม 2563

ประมาณราคาโดย นายจักรพันธ์ ยุเหล็ก ตำแหน่ง นายช่างโยธา

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	โครงการก่อสร้างระบบท่อและหอถังเหล็ก	1,052,732.88	1,052,732.88	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
2	ครุภัณฑ์จัดซื้อ	24,610.00	24,610.00	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 5%
3	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	-	-	- เงินประกันผลงานหัก 0%
4	ป้ายระหว่างดำเนินการ	-	-	- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
สรุป	- รวมเป็นเงินค่าก่อสร้าง		1,077,342.88	ระยะเวลาดำเนินงาน
	- ราคากลางค่าก่อสร้างคิดให้เป็นเงิน		1,077,342.88	120 วัน
(ตัวอักษร)	หนึ่งล้านเจ็ดหมื่นเจ็ดพันสามร้อยสี่สิบสองบาทแปดสิบแปดสตางค์			

ลงชื่อ ประธานกรรมการ
(นายไพฑูรย์ พิมเสน)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ กรรมการ
(นางสาวบุษกร คำโฮม)
เจ้าพนักงานธุรการ

ลงชื่อ กรรมการ
(นายพุทธรักษ์ สุทิน)
ผู้ช่วยนายช่างโยธา

(ลงชื่อ).....อนุมัติ.
(นายชัยวุฒิ แก้วอย่างดี)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดลิ่งชัน
วันที่.....เดือน 28 ส.ค. 2563 พ.ศ. .....