

**ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชัน**

**เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบหอถังสูงขนาด ๒๐ ลูกบาศ์กเมตร รูปทรงถ้วยแชมเปญ หมู่ที่ ๙ ตำบลตลิ่งชัน อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช**

---

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชัน จะดำเนินการโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบหอถังสูงขนาด ๒๐ ลูกบาศ์กเมตร รูปทรงถ้วยแชมเปญ หมู่ที่ ๙ ตำบลตลิ่งชัน อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบหอถังสูงขนาด ๒๐ ลูกบาศก์เมตร รูปทรงถ้วยแชมเปญ เดินท่อ PVC Ø ๒" ชั้น ๘.๕ ยาว ๓,๗๖๐ เมตร พร้อมขุดเจาะบาดาล จำนวน ๑ จุด รายละเอียดตามแบบมาตรฐาน อบต.กำหนด พร้อมติดตั้งป้ายโครงการระหว่างดำเนินการก่อสร้าง จำนวน ๑ ป้าย และติดป้ายประชาสัมพันธ์โครงการหลังก่อสร้างแล้วเสร็จ จำนวน ๑ ป้าย

องค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชัน จึงขอประกาศสรุปผลราคากลางโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบหอถังสูงขนาด ๒๐ ลูกบาศ์กเมตร รูปทรงถ้วยแชมเปญ หมู่ที่ ๙ ตำบลตลิ่งชัน อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช ราคากลางเป็นเงิน ๑,๒๘๖,๗๔๙.๑๑ บาท (หนึ่งล้านสองแสนแปดหมื่นหกพันเจ็ดร้อยสี่สิบเก้าบาทสิบเอ็ดสตางค์)

ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายชัยวุฒิ แก้วอย่างดี)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชัน

แบบ บก.๐๑

**ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง**

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบหอถังสูงขนาด ๒๐ ลูกบาศก์เมตร รูปทรงถ้วยแชมเปญ หมู่ที่ ๙ ตำบลตลิ่งชัน อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง อบต.ตลิ่งชัน

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑,๒๘๗,๐๐๐ บาท
(หนึ่งล้านสองแสนแปดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)

๔. ลักษณะงาน
ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบหอถังสูงขนาด ๒๐ ลูกบาศก์เมตร รูปทรงถ้วยแชมเปญ เดินท่อ PVC Ø ๒" ชั้น ๘.๕ ยาว ๓,๗๖๐ เมตร พร้อมขุดเจาะบาดาล จำนวน ๑ จุด รายละเอียดตามแบบมาตรฐาน อบต.กำหนด

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๓
เป็นเงิน ๑,๒๘๖,๗๔๙.๑๑ บาท
(หนึ่งล้านสองแสนแปดหมื่นหกพันเจ็ดร้อยสี่สิบเก้าบาทสิบเอ็ดสตางค์)

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
๖.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง แบบ ปร.๔
๖.๒ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง แบบ ปร.๕ ก
๖.๓ แบบสรุปราคาค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ แบบ ปร.๕ ข
๖.๔ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง แบบ ปร.๖

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
๗.๑ นายไพฑูรย์ พิมเสน ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง ประธานกรรมการ
๗.๒ นางสาวบุษกร คำโฮม ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน กรรมการ
๗.๓ นายพุทธรักษ์ สุทิน ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา กรรมการ

แบบ ปร. 4

**รายการประมาณราคา โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบหอถังสูงขนาด 20 ลูกบาศก์เมตร รูปทรงถ้วยแชมเปญ หมู่ที่ 9**

**สถานที่ก่อสร้าง บริเวณหลังถ้ำหลอด หมู่ที่ 9 ตำบลตลิ่งชัน อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช**

**รายละเอียด ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบหอถังสูงขนาด 20 ลบ.ม รูปทรงถ้วยแชมเปญ เดินท่อเมน P.V.C ø 2" ชั้น 8.5 ยาว 3,760 เมตร พร้อมขุดเจาะบาดาล 1 จุด**

**กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชัน**

**ประมาณการโดย นายจักรพันธ์ ยุเหล็ก** **วันที่ 18 สิงหาคม 2563**

**ราคาน้ำมันดีเซล 22.39 บาท**

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุสิ่งของ | | ค่าแรงงาน | | ค่าวัสดุและแรงงาน | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ราคาหน่วยละ (บาท) | จำนวนเงิน (บาท) | ราคาหน่วยละ (บาท) | จำนวนเงิน (บาท) | รวมเงิน (บาท) | |
| 1 | ก่อสร้างฐานรากหอถังเหล็ก ขนาด 20 ลูกบาศ์กเมตร | | | | | | | | |
| 1.1 | งานฐานรากหอถัง | | | | | | | | |
| | -เสาเข็ม คอร. 0.20x0.20x6.00 ม. | 25.00 | ต้น | 1,216.82 | 30,420.50 | 176.00 | 4,400.00 | 34,820.50 | |
| | สกัดหัวเข็ม | 25.00 | ต้น | | | 180.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | |
| | - ขุดดิน-ถมคืน | 10 | $ม^3$ | - | - | 125.00 | 1,250.00 | 1,250.00 | |
| | - ทรายหยาบอัดแน่น | 3 | $ม^3$ | 250.00 | 750.00 | 91.00 | 273.00 | 1,023.00 | |
| | - คอนกรีตหยาบ 1:3:5 | 0.60 | $ม^3$ | 2,242.99 | 1,345.79 | 398.00 | 238.80 | 1,584.59 | |
| | - คอนกรีต 1:2:4 (240 ksc) | 3.80 | $ม^3$ | 2,355.14 | 8,949.53 | 391.00 | 1,485.80 | 10,435.33 | |
| | - ไม้แบบหล่อคอนกรีต | 14 | $ม^2$ | 575.70 | 8,059.80 | 133.00 | 1,862.00 | 9,921.80 | |
| | - เหล็ก RB 12 มม. | 154.5 | กก. | 19.99 | 3,088.46 | 3.30 | 509.85 | 3,598.31 | |
| | - เหล็ก RB 15 มม. | 226.8 | กก. | 18.16 | 4,118.69 | 3.30 | 748.44 | 4,867.13 | |
| | - ตะปู | 3 | กก. | 53.27 | 159.81 | - | - | 159.81 | |
| | - ลวดผูกเหล็ก | 3 | กก. | 54.83 | 164.49 | - | - | 164.49 | |
| | - น๊อตสกรูยึดหอถังพร้อมแหวนขนาด ø 25 มม. ยาว 0.85 ม. | 12 | ชุด | 350.00 | 4,200.00 | | - | 4,200.00 | |
| | **รวมงานฐานรากหอถังเหล็ก** | | | | **61,257.07** | | **15,267.89** | **76,524.96** | |

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุสิ่งของ | | ค่าแรงงาน | | ค่าวัสดุและแรงงาน | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ราคาหน่วยละ (บาท) | จำนวนเงิน (บาท) | ราคาหน่วยละ (บาท) | จำนวนเงิน (บาท) | รวมเงิน (บาท) | |
| 2 | หอถังเหล็กเก็บน้ำ ขนาด 20 ลูกบาศ์กเมตร | | | | | | | | |
| 2.1 | หอถังเหล็กสำเร็จรูป แบบถังแชมเปญ ขนาดความจุไม่น้อย | | | | | | | | |
| | กว่า 20 ลบ.ม. สูงประมาณ 20 ม. พร้อมอุปกรณ์ | 1 | LS | 239,500.00 | 239,500.00 | 59,875.00 | 59,875.00 | 299,375.00 | ค่าแรง 25%ของวัสดุ |
| 2.2 | ส่วนประกอบอื่นๆ | | | | | | | | |
| | - สวิทซ์ควบคุมระดับน้ำ (Pressure switch) | 1 | ชุด | 5,390.00 | 5,390.00 | 808.50 | 808.50 | 6,198.50 | ค่าแรง 15%ของวัสดุ |
| | - เครื่องวัดความดันขนาดหน้าปัทม์ไม่น้อยกว่า 2" | 1 | ชุด | 300.00 | 300.00 | 45.00 | 45.00 | 345.00 | ค่าแรง 15%ของวัสดุ |
| | - เสาล่อฟ้าทองแดงขนาด ø 20 มม. | 1 | ชุด | 950.00 | 950.00 | - | - | 950.00 | |
| | - สายทองแดงเบอร์ 25 มม. พร้อมอุปกรณ์ รวมสายรัดท่อ | 15 | เมตร | 110.00 | 1,650.00 | - | - | 1,650.00 | |
| | - แท่งกราวด์ø 15 มม. ยาว 1.80 เมตร | 1 | ชุด | 150.00 | 150.00 | - | - | 150.00 | |
| | **รวมงานหอถังเหล็กเก็บน้ำ ขนาด 20 ลูกบาศ์กเมตร** | | | | **247,940.00** | | **60,728.50** | **308,668.50** | |
| 3 | ก่อสร้างฐานรากถังกรองสนิมเหล็ก | | | | | | | | |
| 3.1 | งานฐานรากถังกรองสนิมเหล็ก (ชนิดไม่ตอกเสาเข็ม) | | | | | | | | |
| | - ขุดดิน-ถมคืน | 0.45 | $ม^3$ | - | - | 125.00 | 56.25 | 56.25 | |
| | - ทรายหยาบอัดแน่น | 0.35 | $ม^3$ | 250.00 | 87.50 | 91.00 | 31.85 | 119.35 | |
| | - คอนกรีตชนิด 1:2:4 | 0.45 | $ม^3$ | 2,355.14 | 1,059.81 | 391.00 | 175.95 | 1,235.76 | |
| | - ไม้แบบหล่อคอนกรีต | 1.50 | $ม^2$ | 575.70 | 863.55 | 133.00 | 199.50 | 1,063.05 | |
| | - เหล็ก RB 9 มม. | 20 | กก. | 20.41 | 408.20 | 4.10 | 82.00 | 490.20 | |
| | - ตะปู | 0.50 | กก. | 53.27 | 26.64 | - | - | 26.64 | |
| | - ลวดผูกเหล็ก | 0.50 | กก. | 54.83 | 27.42 | - | - | 27.42 | |
| | **รวมงานก่อสร้างฐานรากถังกรองสนิมเหล็ก** | | | | **2,473.12** | | **545.55** | **3,018.67** | |
| 4 | ถังกรองสนิมเหล็ก | | | | | | | | |
| 4.1 | ถังกรองสนิมเหล็กสำเร็จรูปทรงกระบอก ขนาด ø 1.15 ม. | | | | | | | | |
| | สูง 1.20 ม. พร้อมวัสดุอุปกรณ์สำหรับกรองน้ำที่อยู่ภายใน | | | | | | | | |
| | ถังกรองสนิมเหล็กรวมค่าแรงงานและค่าติดตั้งคิด30%ของวัสดุ | 1 | LS | 40,000.00 | 40,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 50,000.00 | ค่าแรง 25%ของวัสดุ |
| 4.2 | งานอุปกรณ์ระบบท่อน้ำภายนอกถังกรองสนิมเหล็ก | | | | | | | | |
| | **รวมงานถังกรองสนิมเหล็ก** | | | | **40,000.00** | | **10,000.00** | **50,000.00** | |

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุสิ่งของ | | ค่าแรงงาน | | ค่าวัสดุและแรงงาน | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ราคาหน่วยละ (บาท) | จำนวนเงิน (บาท) | ราคาหน่วยละ (บาท) | จำนวนเงิน (บาท) | รวมเงิน (บาท) | |
| 5 | เดินท่อส่งน้ำจากปากบ่อน้ำบาดาลไปยังหอถังเหล็กเก็บน้ำ | | | | | | | | |
| 5.1 | งานเดินท่อส่งน้ำจากปากบ่อน้ำบาดาล-หอถัง | | | | | | | | |
| | - ท่อเหล็กอาบสังกะสีขนาด ø 2" | 6 | ม. | 136.44 | 818.64 | 110.00 | 660.00 | 1,478.64 | |
| | - ท่อ พี.วี.ซี. ขนาด ø 2" ชั้น 8.5 | 2 | ม. | 36.21 | 72.42 | 40.00 | 80.00 | 152.42 | |
| | - ข้อต่อยูโบลท์ขนาด ø 2" | 2 | อัน | 175.00 | 350.00 | - | | 350.00 | |
| | - ข้องอฉากเหล็กขนาด ø 2" | 4 | อัน | 80.91 | 323.64 | - | | 323.64 | |
| | - ประตูน้ำแบบบอลล์วาล์ว ø 2 (เหล็ก) | 2 | ชุด | 838.00 | 1,676.00 | 240.00 | 480.00 | 2,156.00 | |
| | - ยูเนี่ยนเหล็กขนาด ø 2" | 2 | อัน | 275.50 | 551.00 | - | | 551.00 | |
| | - นิบเปิ้ลเหล็กขนาด ø 2" | 9 | อัน | 87.50 | 787.50 | - | | 787.50 | |
| | - ข้อต่อสามทางเหล็กขนาด 50x50x50 มม. | 1 | อัน | 115.71 | 115.71 | - | | 115.71 | |
| | - มาตรวัดน้ำระบบแม่เหล็ก 2 ชั้น ขนาด ø2" | 1 | อัน | 5,000.00 | 5,000.00 | 300.00 | 300.00 | 5,300.00 | |
| | - Flow switch | 1 | ตัว | 1,500.00 | 1,500.00 | 240.00 | 240.00 | 1,740.00 | |
| | - Check Valve ทองเหลือง ขนาด ø2" | 1 | ชุด | 1,350.00 | 1,350.00 | 240.00 | 240.00 | 1,590.00 | |
| | **รวมงานเดินท่อส่งน้ำจากปากบ่อน้ำบาดาลไปยังหอถังเหล็กเก็บน้ำ** | | | | **12,544.91** | | **2,000.00** | **14,544.91** | |
| 6 | วางท่อระบบประปาบาดาล | | | | | | | | |
| 6.1 | งานท่อจ่ายน้ำ (ท่อประธาน) | | | | | | | | |
| | - งานเดินท่อ พี.วี.ซี.แข็งแบบท่อปลายบาน ขนาด ø 2 " ชั้น 8.5 | 3,760 | ม | 36.91 | 138,781.60 | 40.00 | 150,400.00 | 289,181.60 | |
| 6.2 | งานจุดจ่ายน้ำ (จุดติดตั้งก๊อกน้ำ) | | | | | | | | |
| | - ข้อต่อสามทาง พี.วี.ซี. ขนาด ø 2" | 3.00 | อัน | 44.86 | 134.58 | - | - | 134.58 | |
| | - ประตูน้ำ พีวีซี ปีกผีเสื้อ ขนาด ø 2" | 6.00 | อัน | 44.86 | 269.16 | - | - | 269.16 | |
| | - ข้องอ 90 พี.วี.ซี. ขนาด ø 2" | 24.00 | อัน | 35.05 | 841.20 | - | - | 841.20 | |
| | - ข้อต่อสามทางลด พี.วี.ซี. ขนาด ø 2" x 1/2" | 46.00 | อัน | 44.86 | 2,063.56 | - | - | 2,063.56 | |
| | - ท่อ พี.วี.ซี. แข็งขนาด ø 1/2" ชั้น 8.5 | 23.00 | ม. | 8.64 | 198.72 | - | - | 198.72 | |
| | - ฝาครอบ (CAP) ขนาด ø 2" | 4.00 | อัน | 12.00 | 48.00 | - | - | 48.00 | |
| | - ฝาครอบ (CAP) ขนาด ø 1/2" | 46.00 | อัน | 3.00 | 138.00 | - | - | 138.00 | |
| | **รวมงานวางท่อระบบประปาบาดาล** | | | | **142,474.82** | | **150,400.00** | **292,874.82** | |

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุสิ่งของ | | ค่าแรงงาน | | ค่าวัสดุและแรงงาน | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ราคาหน่วยละ (บาท) | จำนวนเงิน (บาท) | ราคาหน่วยละ (บาท) | จำนวนเงิน (บาท) | รวมเงิน (บาท) | |
| 7 | **เครื่องสูบน้ำและอุปกรณ์ระบบไฟฟ้า** | | | | | | | | |
| 7.1 | **งานเครื่องสูบน้ำไฟฟ้า** | | | | | | | | |
| | -เครื่องสูบแบบจมน้ำ + มอเตอร์ | 1.00 | ชุด | 22,500 | 22,500.00 | 500.00 | 500.00 | 23,000.00 | |
| | ขนาดสูบน้ำได้ไม่น้อยกว่า 20 แกลลอน/นาที ขนาด 2 แรงม้า | | | | - | | - | - | |
| | -ท่อPVCชั้น 13.5 ขนาด ø 2" (ท่อสูบ) | 48.00 | เมตร | 57.59 | 2,764.32 | 40.00 | 1,920.00 | 4,684.32 | |
| 7.2 | **งานอุปกรณ์ระบบไฟฟ้า** | | | | | | | | |
| | -ตู้ควบคุมการ เปิด - ปิด น้ำอัตโนมัติ ( 2ชั้น ) | 1.00 | ชุด | 15,500.00 | 15,500.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 16,500.00 | |
| | พร้อมวงจรควบคุมสวิทช์แรงดัน | | | | - | | - | - | |
| | -สายไฟฟ้า VCT.3x1.5 | 0.00 | ม. | 34.24 | - | 9.00 | - | - | |
| | -สายไฟฟ้า THW. 1x25 | 40.00 | เมตร | 13.70 | 548.00 | 25.00 | 1,000.00 | 1,548.00 | |
| | -ขยายเขตเสาไฟฟ้า 1 ช่วง(โดยการไฟฟ้า) | 0.00 | ช่วง | 6,621.34 | - | - | - | - | |
| | -อุปกรณ์ยึดติดสายไฟฟ้า(แล็ค) | 2.00 | ชุด | 100.00 | 200.00 | - | - | 200.00 | |
| | -ท่อร้อยสายไฟฟ้า P.V.C. Ø¾ " | 4.00 | ท่อน | 10.98 | 43.92 | - | - | 43.92 | |
| | -มิเตอร์ไฟฟ้า ขนาด 15 A.พร้อมขออนุญาตติดตั้งจากการไฟฟ้า | 1.00 | ชุด | 6,621.00 | 6,621.00 | - | - | 6,621.00 | |
| | **รวมงานเครื่องสูบน้ำและอุปกรณ์ระบบไฟฟ้า** | | | | **48,177.24** | | **4,420.00** | **52,597.24** | |
| 8 | **งานขุดเจาะบาดาล** | | | | | | | | |
| | **งานขุดเจาะบ่อบาดาล ขนาด Ø 6"** | | | | | | | | กรณีผู้รับจ้างเจาะ |
| | **ความลึกไม่น้อยกว่า 100 ม.และปริมาณน้ำไม่น้อยกว่า 5 ลบ.ม./ชม** | 1.00 | งาน | 50,000.00 | **50,000.00** | **200,000.00** | **200,000.00** | **250,000.00** | บ่อแล้วเจอชั้นน้ำ |
| | **วัสดุประกอบบ่อบาดาล** | | | | | | - | - | ได้ปริมาณน้ำ |
| | **ท่อมาตรฐาน PVC ชั้น 13.5 Ø 6" ( บานหัว )** | | | | | | | | 5 ลบ.ม. แต่ไม่ได้ |
| | **กรองน้ำ PVC ชั้น 13.5 Ø 6" บานหัว ( บานหัว )** | | | | | | | | ความลึกตามที่ระบุ |
| | **โคลนผง** | | | | | | | | ผู้ว่าจ้างมีสิทธิ |
| | **กรวดคัดขนาด 3 - 5 ม.ม.** | | | | | | | | ตัดงานตัดเงิน |
| | **งานคัดเลือก,ทดสอบ,ตรวจวัด,วิเคราะห์คุณภาพน้ำ** | | | | | | | | ตามปริมาณที่ |
| | **งานคอนกรีตลานสูบ** | | | | | | | | เจาะได้จริง |
| | **รวมงานขุดเจาะบาดาล** | | | | **50,000.00** | | **200,000.00** | **250,000.00** | |

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุสิ่งของ | | ค่าแรงงาน | | ค่าวัสดุและแรงงาน | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ราคาหน่วยละ (บาท) | จำนวนเงิน (บาท) | ราคาหน่วยละ (บาท) | จำนวนเงิน (บาท) | รวมเงิน (บาท) | |
| 9 | งานเสาหลักแนวท่อประปา | | | | | | | | |
| 9.1 | คอนกรีตโครงสร้าง 1:2:4 | 0.00 | ลบ.ม. | 1,635.51 | - | 489.00 | - | - | |
| 9.3 | เหล็ก RB Ø 6 มม. | 0.00 | กก. | 21.05 | - | 3.40 | - | - | |
| 9.3 | ไม้แบบ | 0.00 | ลบ.ฟ. | 532.71 | - | 133.00 | - | - | |
| 9.4 | ตะปู | 0.00 | กก. | 51.40 | - | | | - | |
| 9.5 | ลวดผูกเหล็กเบอร์ 18 | 0.00 | กก. | 43.93 | - | | | - | |
| | รวมงานเสาหลักแนวท่อประปา | | | | - | | - | - | |
| | รวมงานก่อสร้างระบบประปา | | | | 604,867.16 | | 443,361.94 | 1,048,229.10 | |

ลงชื่อ ประธานกรรมการ
(นายไพฑูรย์ พิมเสน)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ กรรมการ
(นางสาวบุษกร คำโฮม)
เจ้าพนักงานธุรการ

ลงชื่อ กรรมการ
(นายพุทธรักษ์ สุทิน)
ผู้ช่วยช่างโยธา

ลงชื่อ อนุมัติ
(นายชัยวุฒิ แก้วอย่างดี)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชัน

28 ส.ค. 2563

แบบ ปร.5ก

# สรุปผลราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชัน อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

**ชื่อโครงการ** โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบหอถังสูงขนาด 20 ลูกบาศก์เมตร รูปทรงถ้วยแชมเปญ หมู่ที่ 9

**ปริมาณงาน** ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบหอถังเหล็กรูปทรงแชมเปญขนาดความจุไม่น้อยกว่า 20 ลูกบาศก์เมตร

เดินท่อเมน P.V.C ø 2" ชั้น 8.5 ยาว 3,760 เมตร พร้อมขุดเจาะบาดาล 1จุด

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณหลังถ้ำหลอด หมู่ที่ 9 ตำบลตลิ่งชัน อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบเลขที่ - จำนวน แผ่น

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 5 แผ่น

ประมาณราคากลางเมื่อวันที่ วันที่ 18 สิงหาคม 2563

ประมาณราคาโดย นายจักรพันธ์ ยุเหล็ก ตำแหน่ง นายช่างโยธา

| ลำดับที่ | รายการ | รวมค่างานต้นทุน | Factor F. | รวมค่าก่อสร้าง | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | โครงการก่อสร้างหอถังเหล็ก | 775,229.10 | 1.3056 | 1,012,139.11 | - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% |
| 2 | งานขุดเจาะบาดาล | 250,000.00 | 1.0000 | 250,000.00 | - ดอกเบี้ยเงินกู้ 5% |
| | | | | | - เงินประกันผลงานหัก 0% |
| | | | | | - ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% |
| สรุป | - รวมเป็นเงินค่าก่อสร้าง | | | **1,262,139.11** | ระยะเวลาดำเนินงาน |
| | - ราคากลางค่าก่อสร้างคิดให้เป็นเงิน | | | **1,262,139.11** | 120 วัน |
| ( ตัวอักษร ) | หนึ่งล้านสองแสนหกหมื่นสองพันหนึ่งร้อยสามสิบเก้าบาทสิบเอ็ดสตางค์ | | | | |

ลงชื่อ ประธานกรรมการ
(นายไพฑูรย์ พิมเสน)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ กรรมการ
(นางสาวบุษกร คำโฮม)
เจ้าพนักงานธุรการ

ลงชื่อ กรรมการ
(นายพุทธรักษ์ สุทิน)
ผู้ช่วยนายช่างโยธา

(ลงชื่อ).....อนุมัติ.
(นายชัยวุฒิ แก้วอย่างดี)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชัน

28 ส.ค. 2563

# สรุปราคาค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

แบบ ปร.5ข

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลลิ่งชัน อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

**ชื่อโครงการ** โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบหอถังสูงขนาด 20 ลูกบาศก์เมตร รูปทรงถ้วยแชมเปญ หมู่ที่ 9

**ปริมาณงาน** ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบหอถังเหล็กรูปทรงแชมเปญขนาดความจุไม่น้อยกว่า 20 ลูกบาศก์เมตร

เดินท่อเมน P.V.C ø 2" ชั้น 8.5 ยาว 3,760 เมตร พร้อมขุดเจาะบาดาล 1 จุด

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณหลังถ้ำหลอด หมู่ที่ 9 ตำบลลิ่งชัน อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบเลขที่ - จำนวน แผ่น

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 5 แผ่น

ประมาณราคากลางเมื่อวันที่ วันที่ 18 สิงหาคม 2563

ประมาณราคาโดย นายจักรพันธ์ ยุเหล็ก ตำแหน่ง นายช่างโยธา

| ลำดับที่ | รายการ | รวมค่างานต้นทุน | Factor F. | รวมค่าก่อสร้าง | หมายเหตุ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ครุภัณฑ์จัดซื้อ | | | | - เงินล่วงหน้าจ่าย | 0% |
| | -เครื่องสูบแบบจมน้ำ + มอเตอร์ | 23,000.00 | 7% | 24,610.00 | - ดอกเบี้ยเงินกู้ | 5% |
| | | | | | - เงินประกันผลงานหัก | 0% |
| | | | | | - ภาษีมูลค่าเพิ่ม | 7% |
| สรุป | - รวมเป็นเงินค่าก่อสร้าง | | | **24,610.00** | ระยะเวลาดำเนินงาน | |
| | - ราคากลางค่าก่อสร้างคิดให้เป็นเงิน | | | **24,610.00** | 120 วัน | |
| **( ตัวอักษร )** | | **สองหมื่นสี่พันหกร้อยสิบบาทถ้วน** | | | | |

ลงชื่อ ประธานกรรมการ
(นายไพฑูรย์ พิมเสน)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ กรรมการ
(นางสาวบุษกร คำโฮม)
เจ้าพนักงานธุรการ

ลงชื่อ กรรมการ
(นายพุทธรักษ์ สุทิน)
ผู้ช่วยนายช่างโยธา

(ลงชื่อ).....อนุมัติ.
(นายชัยวุฒิ แก้วอย่างดี)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลิ่งชัน
วันที่.....เดือน 28 ส.ค. 2563 พ.ศ. .....

# สรุปผลราคาค่าก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน

แบบ ปร.6

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลลิ่งชัน อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

**ชื่อโครงการ** โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบหอถังสูงขนาด 20 ลูกบาศก์เมตร รูปทรงถ้วยแชมเปญ หมู่ที่ 9

**ปริมาณงาน** ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบหอถังเหล็กรูปทรงแชมเปญขนาดความจุไม่น้อยกว่า 20 ลูกบาศก์เมตร เดินท่อเมน P.V.C ø 2" ชั้น 8.5 ยาว 3,760 เมตร พร้อมขุดเจาะบาดาล 1จุด

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณหลังถ้ำหลอด หมู่ที่ 9 ตำบลลิ่งชัน อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบเลขที่ - จำนวน แผ่น

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 5 แผ่น

ประมาณราคากลางเมื่อวันที่ วันที่ 18 สิงหาคม 2563

ประมาณราคาโดย นายจักรพันธ์ ยุเหล็ก ตำแหน่ง นายช่างโยธา

| ลำดับที่ | รายการ | รวมค่างานต้นทุน | รวมค่าก่อสร้าง | หมายเหตุ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | โครงการก่อสร้างระบบท่อและหอถังเหล็ก | 1,262,139.11 | 1,262,139.11 | - เงินล่วงหน้าจ่าย | 0% |
| 2 | ครุภัณฑ์จัดซื้อ | 24,610.00 | 24,610.00 | - ดอกเบี้ยเงินกู้ | 5% |
| 3 | ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ | - | - | - เงินประกันผลงานหัก | 0% |
| 4 | ป้ายระหว่างดำเนินการ | - | - | - ภาษีมูลค่าเพิ่ม | 7% |
| | | | | | |
| สรุป | - รวมเป็นเงินค่าก่อสร้าง | | 1,286,749.11 | ระยะเวลาดำเนินงาน | |
| | - ราคากลางค่าก่อสร้างคิดให้เป็นเงิน | | 1,286,749.11 | 120 วัน | |
| ( ตัวอักษร ) | หนึ่งล้านสองแสนแปดหมื่นหกพันเจ็ดร้อยสี่สิบเก้าบาทสิบเอ็ดสตางค์ | | | | |

ลงชื่อ ประธานกรรมการ
(นายไพฑูรย์ พิมเสน)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ กรรมการ
(นางสาวบุษกร คำโฮม)
เจ้าพนักงานธุรการ

ลงชื่อ กรรมการ
(นายพุทธรักษ์ สุทิน)
ผู้ช่วยนายช่างโยธา

(ลงชื่อ).....อนุมัติ.
(นายชัยวุฒิ แก้วอย่างดี)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลิ่งชัน
วันที่.....เดือน 28 ส.ค. 2563 พ.ศ. .....