แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุกสามแยกหัวป่าขรู - คลองขนาบนาก

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 ตำบลขนาบนาก อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

หน่วยงาน ที่ทำการปกครองอำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณราคา เมื่อวันที่ 12 เดือน มกราคม พ.ศ. 2559

ลำดับที่		หน่วย	จำนวน	ค่างานต้นทุน (บาท)		F_N	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
				ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน			
1	ค่าวัสดุหินคลุก	ลบ.ม.	112.00	473.78	53,063.36	1.3574	643.11	72,028.20
2	ค่าปรับเกลี่ยหินคลุก	ตร.ม.	600.00	3.38	2,028.00	1.3574	4.59	2,752.81
	ราคากลาง (บาท)							**74,781.01**
	คิดเป็นราคางบประมาณ							**74,000.00**
		(เจ็ดหมื่นสี่พันบาทถ้วน)						

① **ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง**	**55,091.36**
② **ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม**	-

ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง	**1.3574**
☐ **ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม**	-

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งอำเภอปากพนัง ที่ 333/2558 ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2558
ได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบและให้ยึดถือประมาณราคา 74,000.- บาท เป็นราคากลาง จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ) ..... ประธานกรรมการ
(นายพิศิษฏ์ คงตุก)
ปลัดอำเภอ ชำนาญการ

(ลงชื่อ) ..... กรรมการ
(นางมัลลิกา ศรีอินทร์)
ปลัด อบต.ขนาบนาก

(ลงชื่อ) ..... กรรมการ
(นายสยาม รัตน์น้อย)
ผอ. กองช่าง อบต.ขนาบนาก

รายละเอียดรายการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

โครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุกสามแยกหัวป่าขรู - คลองขนาบนาก

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 ตำบลขนาบนาก อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ราคาน้ำมันดีเซลที่อำเภอเมือง 20.49 บาท/ลิตร

1. งานพื้นทางหินคลุก (CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE TYPE BASE)

ค่าวัสดุจากปากโม่ (รวมค่าตัก)				=	230.00	บาท/ลบ.ม.
ค่าขนส่ง	70.00 กม.		รถบรรทุก 6 ล้อ	=	243.78	บาท/ลบ.ม.
รวม				=	473.78	บาท/ลบ.ม.
ค่ายุบตัว	473.78	X	1.00	=	473.78	บาท/ลบ.ม.
ค่าใช้จ่ายรวม				=	473.78	บาท/ลบ.ม.
ค่างานต้นทุน				=	473.78	บาท/ลบ.ม.

2. งานปรับเกลี่ย

ใช้ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคางานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ	=	8.46	บาท/ตร.ม.
ปรับเกลี่ยเรียบ (คิด 40%)	=	3.38	บาท/ตร.ม.