แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ ปรับปรุงและซ่อมแซมถนนสายป่าพร้าว

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 ตำบลขนาบนาก อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

หน่วยงาน ที่ทำการปกครองอำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณราคา เมื่อวันที่ 12 เดือน มกราคม พ.ศ. 2559

ลำดับที่		หน่วย	จำนวน	ค่างานต้นทุน (บาท)		F_N	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
				ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน			
1	ค่าวัสดุหินคลุก	ลบ.ม.	735.00	473.78	348,228.30	1.3574	643.11	472,685.09
2	ค่าปรับเกลี่ยหินคลุก	ตร.ม.	6,000.00	3.38	20,280.00	1.3574	4.59	27,528.07
	ราคากลาง (บาท)							**500,213.17**
	คิดเป็นราคางบประมาณ							**500,000.00**
		(ห้าแสนบาทถ้วน)						

① **ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง**	**368,508.30**
② **ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม**	-

☐ **ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง**	**1.3574**
☐ **ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม**	-

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งอำเภอปากพนัง ที่ 333/2558 ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2558
ได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบและให้ยึดถือประมาณราคา 500,000.- บาท เป็นราคากลาง จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ) ..... ประธานกรรมการ
(นายพิศิษฏ์ คงตุก)
ปลัดอำเภอ ชำนาญการ

(ลงชื่อ) ..... กรรมการ
(นางมัลลิกา ศรีอินทร์)
ปลัด อบต.ขนาบนาก

(ลงชื่อ) ..... กรรมการ
(นายสยาม รัตน์น้อย)
ผอ. กองช่าง อบต.ขนาบนาก

รายละเอียดรายการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

โครงการ ปรับปรุงและซ่อมแซมถนนสายป่าพร้าว

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 ตำบลขนาบนาก อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ราคาน้ำมันดีเซลที่อำเภอเมือง 20.49 บาท/ลิตร

1. งานพื้นทางหินคลุก (CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE TYPE BASE)

ค่าวัสดุจากปากโม่ (รวมค่าตัก)				=	230.00	บาท/ลบ.ม.
ค่าขนส่ง	70.00 กม.	รถบรรทุก 6 ล้อ		=	243.78	บาท/ลบ.ม.
รวม				=	473.78	บาท/ลบ.ม.
ค่ายุบตัว	473.78	X	1.00	=	473.78	บาท/ลบ.ม.
ค่าใช้จ่ายรวม				=	473.78	บาท/ลบ.ม.
ค่างานต้นทุน				=	473.78	บาท/ลบ.ม.

2. งานปรับเกลี่ย

ใช้ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคางานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ	=	8.46	บาท/ตร.ม.
ปรับเกลี่ยเรียบ (คิด 40%)	=	3.38	บาท/ตร.ม.