แบบ บก.๐๑

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑.ชื่อโครงการ ปรับปรุงระบบประปาแบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๔

๒.หน่วยงานเจ้าของโครงการ.....องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่.....

๓.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๘๒,๐๐๐.๐๐ (หนึ่งแสนแปดหมื่นสองพันบาทถ้วน)

๔.ลักษณะงานโดยสังเขป ปริมาณงาน ถังกรองน้ำผิวดินแบบกรองย้อนกลับจากล่างขึ้นบน ขนาด ๗ ลบ.ม./ชม. จำนวน ๑ ถัง ระบบวาล์วเปิดปิดด้วยลมควบคุมโดยระบบไฟฟ้าโปรแกรม เส้นผ่าศูนย์กลาง ๓ นิ้ว ล้างตะกอนอัตโนมัติ ตามทีกำหนด จำนวน ๑ ระบบ เครื่องจ่ายสารเคมี จำนวน ๒ ชุด ท่อดูดน้ำ ท่อเหล็ก + ท่อพีวีซี เส้นผ่าศูนย์กลาง ๓ นิ้ว สูบน้ำดิบ จำนวน ๒ ท่อ ค่ารื้อล้างกรวดกรองทรายกรองน้ำเดิม จำนวน ๑ ระบบ และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย

๕.ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๕ เป็นเงิน ๑๘๒,๐๐๐.๐๐ บาท

๖.บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม (ตามรายละเอียดแนบ)

๗.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ๑. นายเสนอ ตรีจุ้ย ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
๒. นายอนุวัทธ์ สุดภู่ทอง ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง
๓. นางพรพรรณ สุวรรณพงค์ ตำแหน่ง นักวิชาการคลัง

(นายชาตรี คงไสยะ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่
วันที่ ๑๖ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๕

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่

ที่ นศ ๘๖๓๐๓/- วันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานผลการกำหนดราคากลาง

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ คำสั่งที่ ๒๕๓/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ ได้มอบหมายให้คณะกรรมการกำหนดราคากลางมีหน้าที่กำหนดราคากลาง จำนวน ๑ โครงการ ดังนี้

โครงการ ปรับปรุงระบบประปาแบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๔ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช ปริมาณงาน

๑. ถังกรองน้ำผิวดินแบบกรองย้อนกลับจากล่างขึ้นบน ขนาด ๗ ลบ.ม./ชม.จำนวน ๑ ถัง

๒. ระบบวาล์วเปิดปิดด้วยลมควบคุมโดยระบบไฟฟ้าโปรแกรม เส้นผ่าศูนย์กลาง ๓ นิ้ว ล้างตะกอนอัตโนมัติ ตามที่กำหนด จำนวน ๑ ระบบ

๓. เครื่องจ่ายสารเคมี จำนวน ๒ ชุด

๔. ท่อดูดน้ำ ท่อเหล็ก + ท่อพีวีซี เส้นผ่าศูนย์กลาง ๓ นิ้ว สูบน้ำดิบจำนวน ๒ ท่อ

๕. ค่ารื้อล้างกรวดกรองทรายกรองน้ำเดิม จำนวน ๑ ระบบ

งบประมาณ ๑๘๒,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นสองพันบาทถ้วน)

บัดนี้ คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ดำเนินการกำหนดราคากลางโครงการดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ ดังนี้

โครงการ ปรับปรุงระบบประปาแบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๔ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช ปริมาณงาน

๑. ถังกรองน้ำผิวดินแบบกรองย้อนกลับจากล่างขึ้นบน ขนาด ๗ ลบ.ม./ชม.จำนวน ๑ ถัง

๒. ระบบวาล์วเปิดปิดด้วยลมควบคุมโดยระบบไฟฟ้าโปรแกรม เส้นผ่าศูนย์กลาง ๓ นิ้ว ล้างตะกอนอัตโนมัติ ตามที่กำหนด จำนวน ๑ ระบบ

๓. เครื่องจ่ายสารเคมี จำนวน ๒ ชุด

๔. ท่อดูดน้ำ ท่อเหล็ก + ท่อพีวีซี เส้นผ่าศูนย์กลาง ๓ นิ้ว สูบน้ำดิบจำนวน ๒ ท่อ

๕. ค่ารื้อล้างกรวดกรองทรายกรองน้ำเดิม จำนวน ๑ ระบบ

ราคากลาง ๑๘๒,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นสองพันบาทถ้วน)

กำหนดเวลาแล้วเสร็จ ๕ วัน

กำหนดงวดงาน ๑ งวด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาอนุมัติราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายเสนอ ตรีจุ้ย)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายอนุวัทธ์ สุดภู่ทอง)

(ลงชื่อ).....กรรมการและเลขานุการ

(นางพรพรรณ สุวรรณพงค์)

ความเห็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่.....เห็นควรอนุมัติ.....

(นางสาวสุวรรณี เพ็ชรทรัพย์)
นักวิชาการเงินและบัญชี รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล.....เห็นควรอนุมัติ.....

(นายเสนอ ตรีจุ้ย)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

☑ อนุมัติ
☐ ไม่อนุมัติ เนื่องจาก.....

(นายชาตรี คงไสยะ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่

สรุปผลการประมาณราคา

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ชื่อโครงการ ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 (แบบผิวดินขนาดใหญ่)

สถานที่ก่อสร้าง ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 (แบบผิวดินขนาดใหญ่)

แบบเลขที่ -

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2565

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน จำนวนเงิน/บาท	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงิน/บาท	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	139,500.00	1.3056	182,131.20	
				-	
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0.00%				
	เงินประกันผลงานหัก 0.00%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 5.00%				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00%				
สรุป	**รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น**			182,131.20	
	คิดเป็นเงินงบประมาณ (หนึ่งแสนแปดหมื่นสองพันบาทถ้วน)			182,000.00	
	ขนาดหรือเนื้อที่ - ตารางเมตร (ไม่รวมงานบริเวณ)				
	เฉลี่ยราคางบประมาณ - บาท/ตารางเมตร				

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ ..... ประธานกรรมการ

นายเสนอ ตรีจุ้ย

ลงชื่อ ..... กรรมการ

นายอนุวัทธ์ สุดภู่ทอง

ลงชื่อ ..... กรรมการและเลขานุการ

นางพรพรรณ สุวรรณพงค์

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน ค่าวัสดุ และค่าแรงงาน

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 1/1

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่

ชื่อโครงการ ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 (แบบผิวดินขนาดใหญ่)

ปริมาณงาน ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน โดยเปลี่ยนระบบถังกรองน้ำผิวดินแบบกรองย้อนกลับจากล่างขึ้นบน ขนาด 7 ลบ.ม./ชม. ด้วยระบบวาล์วเปิดปิดอัตโนมัติด้วยลม และควบคุมด้วยระบบไฟฟ้า พร้อมอุปกรณ์เครื่องจ่ายสารเคมี จำนวน 2 ชุด พร้อมติดตั้งท่อดูดเหล็กและท่อ พี วี ซี ชั้น 8.5 ขนาด 3 นิ้ว และรื้อล้างกรวดกรองทรายน้ำเดิน

สถานที่ก่อสร้าง ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 (แบบผิวดินขนาดใหญ่)

ประมาณราคา เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2565

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	ถังกรองน้ำผิวดินแบบกรองย้อนกลับ จากล่างขึ้นบน	1	ถัง	65,000.00	65,000.00	5,000.00	5,000.00	70,000.00	
	ขนาด 7 ลบ.ม./ชม.								
2	ระบบวาล์วเปิดปิดด้วยลมและควบคุมด้วยระบบไฟฟ้า	1	ระบบ	34,000.00	34,000.00	3,500.00	3,500.00	37,500.00	
	โปรแกรม Ø 3 นิ้ว ล้างตะกอนอัตโนมัติ ตามที่กำหนด								
3	เครื่องจ่ายสารเคมี	2	ชุด	10,000.00	20,000.00	-	-	20,000.00	
4	ท่อดูดน้ำ ท่อเหล็ก + ท่อพีวีซี Ø นิ้ว สูบน้ำดิบ	2	ท่อ	2,000.00	4,000.00	-	-	4,000.00	
5	ค่ารื้อล้างกรวดกรองทรายกรองน้ำเดิม	1	ระบบ			8,000.00	8,000.00	8,000.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน เป็นเงินงบประมาณ							**139,500.00**	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ ..... ประธานกรรมการ

นายเสนอ ตรีจุ้ย

ลงชื่อ ..... กรรมการ

นายอนุวัทธ์ สุดภู่ทอง

ลงชื่อ ..... กรรมการและเลขานุการ

นางพรพรรณ สุวรรณพงค์