แบบ บก.๐๑

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑.ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสามแยกพัฒนา หมู่ที่ ๔

๒.หน่วยงานเจ้าของโครงการ.....องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่.....

๓.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๙๗,๐๐๐.๐๐ (สี่แสนเก้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)

๔.ลักษณะงานโดยสังเขป ปริมาณงาน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๖๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๔๐ ตารางเมตร ถมหินคลุกไหล่ทางเฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือตามสภาพพื้นที่ ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๓๐ ลูกบาศก์เมตร ก่อสร้างตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย

๕.ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เป็นเงิน ๔๙๗,๐๐๐.๐๐ บาท

๖.บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง (ตามรายละเอียดแนบ)

๖.๒ แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน ค่าวัสดุและค่าแรงงาน (ตามรายละเอียดแนบ)

๗.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง จ่าสิบตำรวจมณี บัวขาว ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
นายอนุวัทธ์ สุดภู่ทอง ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง
นายธนวัฒน์ ศรีเกตุ ตำแหน่ง นายช่างโยธา

(นายชาตรี คงไสยะ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่
วันที่ ๑๔ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๓

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง ของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสามแยกพัฒนา หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบเลขที่ -

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 3 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F.	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทอาคาร				
2	ประเภทงานทาง	354,720.10	1.4019	497,282.11	
3	ประเภทงานชลประทาน				
4	ประเภทงานสะพานและท่อชนิดต่าง ๆ				
	เงื่อนไข :ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ				
	เงินจ่ายล่วงหน้า... 0%				
	เงินประกันผลงานหัก... 0%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม... 7%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้... 6%				
สรุป	**รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น**			497,282.11	
	คิดเป็นเงินประมาณ **(สี่แสนเก้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)**			497,000.00	

พื้นที่ดำเนินการ - ตารางเมตร

เฉลี่ยราคาประมาณ - บาท/จุด

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

1)จ.ส.ต.....ประธานกรรมการ

(มณี บัวขาว)

2)..... กรรมการ

(นายอนุวัทธ์ สุดภู่ทอง)

3)..... กรรมการ

(นายธนวัฒน์ ศรีเกตุ)

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน ค่าวัสดุ และค่าแรงงาน **แบบ ปร.4** **แผ่นที่ 1/1**

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสามแยกพัฒนา หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ปริมาณงาน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 160 หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 640 ตารางเมตร **แบบเลขที่** - **รายการเลขที่** - ถมหินคลุกไหล่ทางเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือตามสภาพพื้นที่ ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 30 ลูกบาศก์เมตร ก่อสร้างตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน 1 ป้าย

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	งานปรับแต่งคันทางเดิมด้วยเครื่องจักร (160x5.00)	800.00	ตร.ม.	-	-	1.73	1,384.00	1,384.00	
2	หินคลุกชั้นรองพื้นทาง (160x5.00x0.12)	96.00	ลบ.ม.	250.00	24,000.00	179.76	17,256.96	41,256.96	
3	ค่าผสม (Blend) (หินคลุก)	96.00	ลบ.ม.	-	-	25.05	2,404.80	2,404.80	
4	ค่าบดทับหินคลุก	96.00	ลบ.ม.	-	-	89.87	8,627.52	8,627.52	
5	ทรายหยาบรองพื้น	32.00	ลบ.ม.	350.00	11,200.00	-	-	11,200.00	
6	**งานผิวจราจร**								
	6.1 งานคอนกรีต	96.00	ลบ.ม.	2,355.14	226,093.44	-	-	226,093.44	
	6.2 เหล็กตะแกรงวายเมท	640.00	ตร.ม.	25.00	16,000.00	5.00	3,200.00	19,200.00	

น้ำมัน -ราคาขายปลีกในอำเภอเมือง ราคาลิตรละ 25.00-25.99

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

1)จ.ส.ต.....ประธานกรรมการ
(มณี บัวขาว)

2).....กรรมการ
(นายอนุวัทธ์ สุดภู่ทอง)

3).....กรรมการ
(นายธนวัฒน์ ศรีเกตุ)

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน ค่าวัสดุ และค่าแรงงาน **แบบ ปร.4** **แผ่นที่ 2/2**

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสามแยกพัฒนา หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ปริมาณงาน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 160 หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 640 ตารางเมตร **แบบเลขที่** - **รายการเลขที่** -
ถมหินคลุกไหล่ทางเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือตามสภาพพื้นที่ ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 30 ลูกบาศก์เมตร ก่อสร้างตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน 1 ป้าย

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
	6.3 เหล็ก RB Ø 19 มม.	9.00	เส้น	451.00	4,059.00	47.00	423.00	4,482.00	
	6.4 เหล็ก DB Ø 12 มม.	18.00	เส้น	189.24	3,406.32	30.00	540.00	3,946.32	
	6.5 แผ่นโฟม	4.00	แผ่น	25.00	100.00	-	-	100.00	
	6.6 แอสฟัลท์	4.00	ลิตร	20.00	80.00	-	-	80.00	
	6.7 ท่อ PVC ขนาด Ø 3/4 นิ้ว	2.00	เส้น	43.93	87.86	-	-	87.86	
7	ค่าแบบข้างติดตามยาว 2 ข้าง	160.00	เมตร	-	-	21.94	3,510.40	3,510.40	
8	ค่าปูผิวคอนกรีต	640.00	ตร.ม.	-	-	12.60	8,064.00	8,064.00	

น้ำมัน -ราคาขายปลีกในอำเภอเมือง ราคาลิตรละ 25.00-25.99

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

1)จ.ส.ต.....ประธานกรรมการ
(มณี บัวขาว)

2).....กรรมการ
(นายอนุวัทธ์ สุดภู่ทอง)

3).....กรรมการ
(นายธนวัฒน์ ศรีเกตุ)

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน ค่าวัสดุ และค่าแรงงาน **แบบ ปร.4** **แผ่นที่ 3/3**

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสามแยกพัฒนา หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ปริมาณงาน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 160 หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 640 ตารางเมตร **แบบเลขที่** - **รายการเลขที่** -
ถมหินคลุกไหล่ทางเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือตามสภาพพื้นที่ ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 30 ลูกบาศก์เมตร ก่อสร้างตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน 1 ป้าย

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
9	ค่าต่อรอยต่อคอนกรีต และหยอดยาง	220.00	เมตร	-	-	24.02	5,284.40	5,284.40	
10	ค่าบ่มผิวคอนกรีต	640.00	ตร.ม.	-	-	9.54	6,105.60	6,105.60	
11	งานไหล่ทางหินคลุก	30.00	ลบ.ม.	250.00	7,500.00	179.76	5,392.80	12,892.80	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน							**354,720.10**	

น้ำมัน -ราคาขายปลีกในอำเภอเมือง ราคาลิตรละ 25.00-25.99

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

1)จ.ส.ต.....ประธานกรรมการ
(มณี บัวขาว)

2).....กรรมการ
(นายอนุวัทธ์ สุดภู่ทอง)

3).....กรรมการ
(นายธนวัฒน์ ศรีเกตุ)