

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งใหญ่
เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.๑๐๙-๑๒ สายสี่แยกบ้านใหม่ - สามแยกบ้านนายสิงห์
หมู่ที่ ๕ บ้านห้วยรื่น ตำบลทุ่งใหญ่ กว้าง ๖ เมตร ยาว ๘๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔,๘๐๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งใหญ่
อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งใหญ่ มีความประสงค์จะดำเนินการจ้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.๑๐๙-๑๒ สายสี่แยกบ้านใหม่ - สามแยกบ้านนายสิงห์ หมู่ที่ ๕ บ้านห้วยรื่น ตำบลทุ่งใหญ่ กว้าง ๖ เมตร ยาว ๘๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔,๘๐๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งใหญ่ พร้อมป้ายโครงการตามแบบมาตรฐาน จำนวน ๑ ป้าย ป้ายชั่วคราว จำนวน ๑ ป้าย วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรเป็นเงิน ๑,๙๔๑,๔๐๐ บาท (-หนึ่งล้านเก้าแสนสี่หมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยบาทถ้วน-)

ราคากลาง ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๕ เป็นเงิน ๒,๑๘๙,๗๐๐ บาท (-สองล้านหนึ่งแสนแปดหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน-) ตามประมาณราคาการก่อสร้าง ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งใหญ่ ได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ที่ลงชื่อไว้ในประมาณราคาการก่อสร้างแนบท้ายประกาศฉบับนี้แล้ว

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๕

(นายเห็น หงษ์ทอง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งใหญ่

แบบ ปร.5

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง

ชื่อโครงการ **โครงการซ่อมสร้างสายสี่แยกบ้านใหม่-สามแยกบ้านนายสิงห์ (นศ.ถ 109-12)**

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 5 ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช

ปริมาณงาน ผิวจราจร แบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กม.ที่ 0+000 ถึง กม.ที่ 0+800

กว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 800 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,800 ตารางเมตร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง

แบบเลขที่ 3/2565

คำนวนราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ กันยายน 2565

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่างานต้นทุนงานทาง	2,189,748.96	Factor F - เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % - เงินประกันผลงานหัก 0 % - ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 % - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % - พื้นที่ฝนตกชุก 2 **ระยะเวลาก่อสร้าง 60 วัน**
สรุป	รวมค่าก่อสร้าง	2,189,748.96	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ	2,189,700.00	
	(สองล้านหนึ่งแสนแปดหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)		

ระยะทางดำเนินการ 0.800 กม.

เฉลี่ยราคา กม.ละ 2,737,125.00 บาท

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ตามคำสั่งที่ 765/2565 สั่ง ณ วันที่ 23 กันยายน 2565

ได้พิจารณาแล้วเห็นควรใช้ราคาข้างต้นเป็นราคากลางในการจัดจ้างครั้งนี้

ลงชื่อ .....ประธานกรรมการ

(นายเชาวฤทธิ์ สิขิวัฒน์)

เจ้าพนักงานประปาชำนาญงาน

ลงชื่อ ว่าที่ร้อยตรี.....กรรมการ

(ดนัย ตรึกตรอง)

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายสัญชัย คงทอง)

ผู้ช่วยนายช่างสำรวจ

แบบ ปร.4

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง

ชื่อโครงการ **โครงการซ่อมสร้างสายสี่แยกบ้านใหม่-สามแยกบ้านนายสิงห์ (นศ.ถ 109-12)**

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 5 ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช

ปริมาณงาน ผิวจราจร แบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กม.ที่ 0+000 ถึง กม.ที่ 0+800
กว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 800 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,800 ตารางเมตร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง

แบบเลขที่ 3 /2565

คำนวนราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ กันยายน 2565

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคา/หน่วย X FN	ราคารวม
1	**งานปรับปรุงโครงสร้างทาง**							
	1.1 งานถางป่าขุดตอ (ขนาดเบา)	ตร.ม.	800.00	1.85	1,480.00	1.3984	2.59	2,069.63
2	**งานผิวทาง และผิวไหล่ทาง**							
	2.1 งานแทคโค้ต (Tack Coat)	ตร.ม.	4,800.00	16.01	76,848.00	1.3984	22.39	107,464.24
	2.2 งานผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หนา 5 ซม.	ตร.ม.	4,800.00	300.71	1,443,408.00	1.3984	420.51	2,018,461.75
3	**งานตีเส้นจราจร**							
	3.1 งานตีเส้น ThermoPlastic Paint (สีเหลือง)	ตร.ม.	32.00	230.00	7,360.00	1.3984	321.63	10,292.22
	3.2 งานตีเส้น ThermoPlastic Paint (สีขาว)	ตร.ม.	160.00	230.00	36,800.00	1.3984	321.63	51,461.12
							รวมค่าก่อสร้าง	2,189,748.96

1.ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง	1,565,896.00
2.ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	0.00

3.ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง	1.3984
4.ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	0.00