แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ ก่อสร้างถนน คสล.สายทางเข้าสำนักสงฆ์บ้านหน้าโกฏิ

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 10 ตำบลขนาบนาก อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

หน่วยงาน ที่ทำการปกครองอำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณราคา เมื่อวันที่ 18 เดือน มกราคม พ.ศ. 2559

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่างานต้นทุน (บาท)		F_N	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
				ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน			
1	งานปรับเกรดพื้นทางเดิม	ตร.ม.	520.00	3.38	1,757.60	1.3574	4.59	2,385.77
2	ค่าวัสดุหินคลุก	ลบ.ม.	340.00	473.78	161,085.20	1.3574	643.11	218,657.05
3	ค่าปรับเกลี่ยวัสดุหินคลุก	ตร.ม.	650.00	3.38	2,197.00	1.3574	4.59	2,982.21
2	งานทรายหยาบรองพื้นทาง	ลบ.ม.	26.00	394.65	10,260.90	1.3574	535.70	13,928.15
3	งานผิวทางคอนกรีต 240 ksc. Cube หนา 0.15 ม.	ลบ.ม.	78.00	2,026.47	158,064.66	1.3574	2,750.73	214,556.97
4	งานรอยต่อ EXPANSION JOINT	ม.	8.00	98.85	790.80	1.3574	134.18	1,073.43
5	งานรอยต่อ CONTRACTION JOINT	ม.	40.00	67.83	2,713.20	1.3574	92.07	3,682.90
6	ค่าหินคลุกไหล่ทาง	ลบ.ม.	26.00	405.65	10,546.90	1.3574	550.63	14,316.36
	ราคากลาง (บาท)							**471,582.83**
	คิดเป็นราคางบประมาณ							**470,000.00**
		(สี่แสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน)						

① **ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง**	**347,416.26**
② **ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม**	-
③ **ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง**	**1.3574**
④ **ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม**	-

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งอำเภอปากพนัง ที่ 333/2558 ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2558

ได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบและให้ยึดถือประมาณราคา 470,000.- บาท เป็นราคากลาง จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ) ..... ประธานกรรมการ

(นายพิศิษฐ์ คงตุก)

ปลัดอำเภอ ชำนาญการ

(ลงชื่อ) ..... กรรมการ

(นางมัลลิกา ศรีอินทร์)

ปลัด อบต.ขนาบนาก

(ลงชื่อ) ..... กรรมการ

(นายสยาม รัตน์น้อย)

ผอ. กองช่าง อบต.ขนาบนาก