สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

* ประเภทงาน โครงการก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน
* สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 ตำบลขนาบนาก อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช
* เจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช
* แบบเลขที่
* ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 3 แผ่น
* ประมาณราคาเมื่อวันที่ 18 มกราคม 2559

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน(บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด	หมายเหตุ
1	**ประเภทงานอาคาร** <u>เงื่อนไข</u> เงินล่วงหน้าจ่าย ..... 0.00% เงินประกันผลงานหัก ..... 0.00% ดอกเบี้ยเงินกู้ ..... 7.00% ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00%	191,908	1.2726	244,223	
สรุป	**รวมราคาค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น**			244,223	
	คิดเป็นเงินประมาณ			**244,000**	
	(ตัวอักษร) (สองแสนสี่หมื่นสี่พันบาทถ้วน)				

ขนาดหรือเนื้อที่ ตารางเมตร

เฉลี่ยราคาประมาณ บาท/ตารางเมตร

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งอำเภอปากพนัง ที่ 333/2558 ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2558
ได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบและให้ยึดถือประมาณราคา 244,000.- บาท เป็นราคากลาง จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ) ..... ประธานกรรมการ
(นายพิศิษฎ์ คงตุก)
ปลัดอำเภอ ชำนาญการ

(ลงชื่อ) ..... กรรมการ
(นางมัลลิกา ศรีอินทร์)
ปลัด อบต.ขนาบนาก

(ลงชื่อ) ..... กรรมการ
(นายสยาม รัตน์น้อย)
ผอ. กองช่าง อบต.ขนาบนาก

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน
สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 ตำบลขนาบนาก อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช
ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง **เมื่อวันที่** 18 มกราคม 2559

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1	**งานปรับพื้นที่และงานเสาเข็ม**								
1.1	งานปรับพื้นที่ดำเนินการและวางผังก่อสร้าง	1	เหมารวม	-	-	1,500	1,500	1,500	
1.2	งานดินขุดพร้อมถมกลับ	12	ลบ.ม.	-	-	99	1,188	1,188	
1.3	งานดินถมยกระดับ	150	ลบ.ม.	120.00	18,000	30	4,500	22,500	
2	**งานโครงสร้าง**								
2.1	คอนกรีตโครงสร้าง	15.50	ลบ.ม.	1,750	27,125	436	6,758	33,883	
2.2	คอนกรีตหยาบ	1	ลบ.ม.	1,600	1,088	398	271	1,359	
2.3	ทรายหยาบ	1	ลบ.ม.	650	650	99	99	749	
2.4	เหล็ก DB 12 มม.	309	กก.	20	6,180	3	1,051	7,231	
2.5	เหล็ก RB 6 มม.	110	กก.	25	2,732	3	374	3,106	
2.6	เหล็กตะแกรง wire mesh Ø 4 mm.@ 0.20 X 0.20 m.								
2.7	ลวดผูกเหล็ก	5	กก.	50	250	-	-	250	
2.8	ไม้แบบ	44	ตร.ม.	190	8,265	133	5,786	14,051	
2.9	ตะปู	5	กก.	50	250	-	-	250	
3	**งานโครงสร้างหลังคา**								
3.1	กระเบื้องซีเมนต์ใยหินลอนคู่ ขนาด 0.50 x 1.20 ม.	200	แผ่น	62	12,400	-	-	12,400	
3.2	ครอบสันซีเมนต์ใยหินลอนคู่	25	แผ่น	62	1,550	-	-	1,550	
3.3	ตะขอ ป.ปลา ยึดกระเบื้อง	450	ตัว	5	2,250	-	-	2,250	
3.4	เชิงชายไม้สำเร็จรูปตามท้องตลาด	45	เมตร	115	5,175	25	1,125	6,300	
3.5	ปิดเชิงชายไม้สำเร็จรูปตามท้องตลาด	45	เมตร	105	4,725	25	1,125	5,850	
3.6	เหล็กตัว c กาวาไนท์ 125 x 50 x 20 x 3.2	104	เมตร	135	14,040	-	-	14,040	
	รวมยอดยกไป							128,456	

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน
สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 ตำบลขนาบนาก อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช
ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง **เมื่อวันที่** 18 มกราคม 2559

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	รวมยอดยกมา							128,456	
3.7	เหล็กตัว c กาวาไนท์ 100 x 50 x 20 x 3.2	96	เมตร	120	11,520	-	-	11,520	
3.8	เหล็กกล่องกาวาไนท์ 1 1/2" x 3"	110	เมตร	86	9,460	-	-	9,460	
3.9	แผ่นเหล็ก 0.20 x 0.20 ม. หนา 9 มม.	12.00	แผ่น	60	720	-	-	720	
3.10	ค่าแรงงานเชื่อมประกอบโครงสร้างหลังคาพร้อมมุงกระเบื้องลอนคู่	54	ตร.ม.	-	-	180	9,720	9,720	
4	**งานผนัง**								
4.1	ผนังก่ออิฐ	60	ตร.ม.	190	11,400	-	-	11,400	
4.3	ทาสีน้ำพลาสติก	132	ตร.ม.	50	6,600	20	2,640	9,240	
5	**งานประตู-หน้าต่าง**								
5.1	ป1	1	ชุด	1,750	1,750	250	250	2,000	
5.2	ป2	1	ชุด	1,750	1,750	200	200	1,950	
5.3	น3	2	ชุด	1,200	2,400	200	250	2,650	
6	**งานสุขภัณฑ์**								
6.1	โถส้วมนั่งยองแบบมีฐาน	1	ชุด	1,540	1,540	250	250	1,790	
6.2	ก๊อกน้ำ	1	ชุด	70	70	25	25	95	
6.3	ข้อต่อท่อ pvc 90 องศา ศก. 4"	1	อัน	192	192	60			
6.4	ข้อต่อท่อ pvc 90 องศา ศก. 1/2"	3	อัน	5	14	60	180	194	
6.5	ข้อต่อท่อ pvc 90 องศา ศก. 2"	1	อัน	35	35	60	60	95	
6.6	ท่อ pvc ศก. 2"	1	ท่อน	178	178	100	100	278	
6.7	ท่อ pvc ศก. 1/2"	1	ท่อน	42	42	100	100	142	
6.8	ท่อ pvc ศก. 4"	1	ท่อน	598	598	100	100	698	
	รวมยอดยกไป							**190,408**	

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน
สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 ตำบลขนาบนาก อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช
ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง **เมื่อวันที่** 18 มกราคม 2559

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	รวมยอดยกมา							190,408	
6.9	ท่อคอนกรีต ศก. 0.80 ม.	4	ท่อน	200	800	100	400	1,200	
6.10	ฝาท่อคอนกรีต ศก. 0.80 ม.	2	แผ่น	150	300			300	
	รวมยอดค่าวัสดุและแรงงานทั้งหมด							191,908	