สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

* ประเภทงาน โครงการลานกีฬา คสล. ชุมชนประจำหมู่บ้าน
* สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 5 ตำบลขนาบนาก อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช
* เจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช
* แบบเลขที่
* ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น
* ประมาณราคาเมื่อวันที่ 18 มกราคม 2559

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน(บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด	หมายเหตุ
1	**ประเภทงานอาคาร** เงื่อนไข เงินล่วงหน้าจ่าย ..... 0.00% เงินประกันผลงานหัก ..... 0.00% ดอกเบี้ยเงินกู้ ..... 7.00% ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00%	350,621	1.2726	446,200	
สรุป	**รวมราคาค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น**			446,200	
	คิดเป็นเงินประมาณ			**350,000**	
	(ตัวอักษร) (สามแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)				

ขนาดหรือเนื้อที่ ตารางเมตร

เฉลี่ยราคาประมาณ บาท/ตารางเมตร

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งอำเภอปากพนัง ที่ 333/2558 ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2558
ได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบและให้ยึดถือประมาณราคา 350,000.- บาท เป็นราคากลาง จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ) ..... ประธานกรรมการ
(นายพิศิษฎ์ คงตุก)
ปลัดอำเภอ ชำนาญการ

(ลงชื่อ) ..... กรรมการ
(นางมัลลิกา ศรีอินทร์)
ปลัด อบต.ขนาบนาก

(ลงชื่อ) ..... กรรมการ
(นายสยาม รัตน์น้อย)
ผอ. กองช่าง อบต.ขนาบนาก

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการลานกีฬา คสล. ชุมชนประจำหมู่บ้าน
สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 5 ตำบลขนาบนาก อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช
ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง **เมื่อวันที่** 18 มกราคม 2559

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานปรับแต่งพื้นที่	1,015	ตร.ม.	- .	-	5	5,075	5,075	
2	งานชั้นทรายรองพื้น	42	ลบ.ม.	290.00	12,064	99	4,118	16,182	
3	คอนกรีตโครงสร้าง	125	ลบ.ม.	1,682.00	210,250	391	48,875	259,125	
4	เหล็กตะแกรง Wire Mesh dia. 4 mm. @ 0.20 x 0.20 m.#	832	ตร.ม.	26.00	21,632	5	4,160	25,792	
5	เหล็ก RB 12 มม.	124	กก.	23	2,890	3	423	3,313	
6	วัสดุหยอดยางรอยต่อ	84	ม.	87	7,344	-	-	7,344	
7	ไม้แบบทั่วไป	17	ตร.ม.	427	7,430	133.00	2,314	9,744	
8	ตะปู	5	กก.	56	280	-	-	280	
9	งานตีเส้นสนามตะกร้อ(เหมารวม)	1	งาน	3,000	3,000	-	-	3,000	
10	งานติดตั้งชุดเสาตะกร้อ พร้อมอุปกรณ์	1	ชุด	8,000	8,000	-	-	8,000	
11	งานไหล่ทางด้วยวัสดุหินคลุก	26	ลบ.ม.	480	12,504	10.00	261	12,765	
	รวมยอดค่าวัสดุและแรงงานทั้งหมด							350,621	