สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลขนาบนาก กองช่าง

* ประเภทงาน โครงการก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน
* สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 6 ตำบลขนาบนาก อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช
* เจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช
* แบบเลขที่
* ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 3 แผ่น
* ประมาณราคาเมื่อวันที่ 18 มกราคม 2559

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน(บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด	หมายเหตุ
1	**ประเภทงานอาคาร** เงื่อนไข เงินล่วงหน้าจ่าย ..... 0.00% เงินประกันผลงานหัก ..... 0.00% ดอกเบี้ยเงินกู้ ..... 7.00% ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00%	292,079	1.2726	371,699	
สรุป	**รวมราคาค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น**			371,699	
	คิดเป็นเงินประมาณ			**370,000**	
	(ตัวอักษร) (สามแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน)				

ขนาดหรือเนื้อที่ ตารางเมตร

เฉลี่ยราคาประมาณ บาท/ตารางเมตร

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งอำเภอปากพนัง ที่ 333/2558 ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2558

ได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบและให้ยึดถือประมาณราคา 370,000.- บาท เป็นราคากลาง จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ) ..... ประธานกรรมการ

(นายพิศิษฎ์ คงตุก)

ปลัดอำเภอ ชำนาญการ

(ลงชื่อ) ..... กรรมการ

(นางมัลลิกา ศรีอินทร์)

ปลัด อบต.ขนาบนาก

(ลงชื่อ) ..... กรรมการ

(นายสยาม รัตน์น้อย)

ผอ. กองช่าง อบต.ขนาบนาก

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน
สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 6 ตำบลขนาบนาก อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช
ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง **เมื่อวันที่** 18 มกราคม 2559

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	รวมยอดยกมา							283,357	
7.5	ข้อต่อท่อ pvc 90 องศา ศก. 2"	1	อัน	35	35	60	60	95	
7.6	ท่อ pvc ศก. 2"	1	ท่อน	178	178	100	100	278	
7.7	ท่อ pvc ศก. 1/2"	1	ท่อน	42	42	100	100	142	
7.8	ท่อ pvc ศก. 4"	1	ท่อน	598	598	100	100	698	
7.9	ท่อคอนกรีต ศก. 0.80 ม.	4	ท่อน	200	800	100	400	1,200	
7.10	ฝาท่อคอนกรีต ศก. 0.80 ม.	2	แผ่น	150	300			300	
8	**งานระบบไฟฟ้า**								
8.1	หลอดฟลูออเรสเซนต์ 1 - 32 วัตต์	3	ชุด	138	414	150	450	864	
8.2	ตู้ควบคุมไฟฟ้า	1	ชุด	550	550	500	500	1,050	
8.3	สวิทช์ชนิดฝังผนัง	3	ชุด	68	204	150	450	654	
8.4	ปลั๊กเต้าเสียบชนิดฝังผนัง	2	ชุด	70	140	150	300	440	
8.5	สายไฟฟ้าขนาดต่างๆและอุปกรณ์	1	เหมารวม	3,000	3,000	-	-	3,000	
	รวมยอดค่าวัสดุและแรงงานทั้งหมด							292,079	

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน
สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 6 ตำบลขนาบนาก อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช
ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง **เมื่อวันที่** 18 มกราคม 2559

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	รวมยอดยกมา			.				143,383	
3.7	เหล็กตัว c 100 x 50 x 20 x 3.2	22	ท่อน	570	12,540	-	-	12,540	
3.8	เหล็กตัว c 75 x 45 x 15 x 3.2	24	ท่อน	530	12,720	-	-	12,720	
3.9	ทาสีเหล็ก c	118	ตร.ม.	20	2,360	-	-	2,360	
3.10	แผ่นเหล็ก 0.20 x 0.20 ม. หนา 9 มม.	0.32	ตร.ม.	550	176	-	-	176	
3.11	ค่าแรงงานเชื่อมประกอบโครงสร้างหลังคาพร้อมมุงกระเบื้องลอนคู่	276	ตร.ม.	-	-	180	49,680	49,680	
4	**งานผิวพื้น**								
4.1	พื้นกระเบื้องเคลือบชนิดผิวหยาบ ขนาด 8 x 8 นิ้ว								
	(รวมปูนทรายและยาแนว)	10	ตร.ม.	350	3,654	125	1,305	4,959	
5	**งานผนัง**								
5.1	ผนังก่ออิฐ	59	ตร.ม.	190	11,254	60	3,554	14,808	
5.2	ฉาบปูนเรียบ	135	ตร.ม.	80	10,811	82	11,081	21,893	
5.3	ทาสีน้ำพลาสติก	135	ตร.ม.	50	6,757	20	2,703	9,460	
6	**งานประตู-หน้าต่าง**								
6.1	ป1	1	ชุด	2,450	2,450	250	250	2,700	
6.2	ป2	1	ชุด	1,850	1,850	200	200	2,050	
6.3	น1	2	ชุด	2,150	4,300	200	250	4,550	
7	**งานสุขภัณฑ์**								
7.1	โถส้วมนั่งยองแบบมีฐาน	1	ชุด	1,540	1,540	250	250	1,790	
7.2	ก๊อกน้ำ	1	ชุด	70	70	25	25	95	
7.3	ข้อต่อท่อ pvc 90 องศา ศก. 4"	1	อัน	192	192	60			
7.4	ข้อต่อท่อ pvc 90 องศา ศก. 1/2"	3	อัน	5	14	60	180	194	
	รวมยอดยกไป							283,357	

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน
สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 6 ตำบลขนาบนาก อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช
ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง **เมื่อวันที่** 18 มกราคม 2559

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1	**งานปรับพื้นที่และงานเสาเข็ม**								
1.1	งานปรับพื้นที่ดำเนินการและวางผังก่อสร้าง	1	เหมารวม	-	-	5,000	5,000	5,000	
1.2	งานดินขุดพร้อมถมกลับ	16	ลบ.ม.	-	-	99	1,546	1,546	
1.3	งานเสาเข็ม	40	ต้น	150.00	6,000	128	5,120	11,120	
1.4	งานดินถม	26	ลบ.ม.			99	2,574	2,574	
2	**งานโครงสร้าง**								
2.1	คอนกรีตโครงสร้าง	18	ลบ.ม.	1,900	34,276	436	7,865	42,141	
2.2	คอนกรีตหยาบ	1	ลบ.ม.	1,700	1,156	398	271	1,427	
2.3	ทรายหยาบ	6	ลบ.ม.	650	3,816	99	581	4,397	
2.4	เหล็ก DB 12 มม.	539	กก.	20	10,925	3	1,834	12,758	
2.5	เหล็ก RB 9 มม.	19	กก.	22	411	3	65	476	
2.6	เหล็ก RB 6 มม.	340	กก.	25	8,447	3	1,156	9,603	
2.7	ลวดผูกเหล็ก	27	กก.	50	1,348	-	-	1,348	
2.8	ไม้แบบ	19	ลบ.ฟ.	190	3,557	133	2,490	6,047	
2.9	ตะปู	14	กก.	50	702	-	-	702	
3	**งานโครงสร้างหลังคา**								
3.1	กระเบื้องซีเมนต์ใยหินลอนคู่ ขนาด 0.50 x 1.50 ม.	66	แผ่น	60	3,960	-	-	3,960	
3.2	กระเบื้องซีเมนต์ใยหินลอนคู่ ขนาด 0.50 x 1.20 ม.	198	แผ่น	60	11,880	-	-	11,880	
3.3	ครอบสันซีเมนต์ใยหินลอนคู่	33	แผ่น	60	1,980	-	-	1,980	
3.4	ตะขอ ป.ปลา ยึดกระเบื้อง	297	ตัว	5	1,485	-	-	1,485	
3.5	เชิงชายไม้สำเร็จรูปตามท้องตลาด	86	เมตร	115	9,890	35	3,010	12,900	
3.6	ปิดเชิงชายไม้สำเร็จรูปตามท้องตลาด	86	เมตร	105	9,030	35	3,010	12,040	
	รวมยอดยกไป							143,383	