แบบ บก.๐๑

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑.ชื่อโครงการ บุกเบิกถนนสายนายเกลื่อน เพ็ชรทวี หมู่ที่ ๒

๒.หน่วยงานเจ้าของโครงการ.....องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่.....

๓.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๘๗,๙๐๐.๐๐ (สี่แสนแปดหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยบาทถ้วน)

๔.ลักษณะงานโดยสังเขป ปริมาณงาน บุกเบิกถนนโดยใช้เครื่องจักรกล (รถขุดตัก) ขุดตอ ปรับพื้นที่ให้ได้ขนาด แล้วใช้วัสดุดินถมยกระดับ จำนวนไม่น้อยกว่า ๗๓๕ ลบ.ม. ทำผิวคันทางขนาดกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๓๕๐ เมตร ถมพร้อมเกลี่ยเรียบ แล้วใช้วัสดุหินคลุก จำนวนไม่น้อยกว่า ๒๓๖ ลบ.ม. ทำผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๓๕๐ เมตร พร้อมเกลี่ยเรียบตลอดสาย วางท่อระบายน้ำ คสล.มอก.ชั้น ๓ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๘๐ X ๙.๐๐ เมตร จำนวน ๑ จุด และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย

๕.ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๕ เป็นเงิน ๔๘๗,๙๐๐.๐๐ บาท

๖.บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม (ตามรายละเอียดแนบ)

๗.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ๑. นายเสนอ ตรีจุ้ย ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
๒. นายอนุวัทธ์ สุดภู่ทอง ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง
๓. นางสุรภา อินนุพัฒน์ ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชน

(นายชาตรี คงไสยะ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่
วันที่ ๒๒ เดือน สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๕

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่

ที่ นศ ๘๖๓๐๓/- วันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานผลการกำหนดราคากลาง

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ คำสั่งที่ ๒๔๒/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๕ ได้มอบหมายให้คณะกรรมการกำหนดราคากลางมีหน้าที่กำหนดราคากลาง จำนวน ๑ โครงการ ดังนี้

โครงการบุกเบิกถนนสายนายเกลื่อน เพ็ชรทวี หมู่ที่ ๒ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช ปริมาณงาน

บุกเบิกถนนโดยใช้เครื่องจักรกล (รถขุดตัก) ขุดตอ ปรับพื้นที่ให้ได้ขนาด แล้วใช้วัสดุดินถมยกระดับจำนวนไม่น้อยกว่า๗๓๕ ลบ.ม ทำผิวคันทางขนาดกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๓๕๐ เมตร ถมพร้อมเกลี่ยเรียบแล้วใช้วัสดุหินคลุกจำนวนไม่น้อยกว่า ๒๓๖ ลบ.ม.ทำผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๓๕๐ เมตร พร้อมเกลี่ยเรียบตลอดสาย วางท่อระบายน้ำ คสล.มอก.ชั้น ๓ ขนาด Ø ๐.๘๐x๙.๐๐ เมตร จำนวน ๑ จุด และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย

งบประมาณ ๔๘๗,๙๐๐ บาท (สี่แสนแปดหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยบาทถ้วน)

บัดนี้ คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ดำเนินการกำหนดราคากลางโครงการดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ ดังนี้

โครงการบุกเบิกถนนสายนายเกลื่อน เพ็ชรทวี หมู่ที่ ๒ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช ปริมาณงาน

บุกเบิกถนนโดยใช้เครื่องจักรกล (รถขุดตัก) ขุดตอ ปรับพื้นที่ให้ได้ขนาด แล้วใช้วัสดุดินถมยกระดับจำนวนไม่น้อยกว่า๗๓๕ ลบ.ม ทำผิวคันทางขนาดกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๓๕๐ เมตร ถมพร้อมเกลี่ยเรียบแล้วใช้วัสดุหินคลุกจำนวนไม่น้อยกว่า ๒๓๖ ลบ.ม.ทำผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๓๕๐ เมตร พร้อมเกลี่ยเรียบตลอดสาย วางท่อระบายน้ำ คสล.มอก.ชั้น ๓ ขนาด Ø ๐.๘๐x๙.๐๐ เมตร จำนวน ๑ จุด และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย

ราคากลาง ๔๘๗,๙๐๐ บาท (สี่แสนแปดหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยบาทถ้วน)

กำหนดเวลาแล้วเสร็จ ๖๐ วัน
กำหนดงวดงาน ๑ งวด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาอนุมัติราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายเสนอ ตรีจุ้ย)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายอนุวัทธ์ สุดภู่ทอง)

(ลงชื่อ).....กรรมการและเลขานุการ
(นางสุรภา อินนุพัฒน์)

ความเห็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่.....เห็นชอบตามเสนอ.....

(นางสาวสุวรรณี เพ็ชรทรัพย์)
นักวิชาการเงินและบัญชี รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล.....เห็นชอบ.....

(นายเสนอ ตรีจุ้ย)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

☑ อนุมัติ
☐ ไม่อนุมัติ เนื่องจาก.....

(นายชาตรี คงไสยะ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง ของคณะกรรมการการกำหนดราคากลาง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่

ชื่อโครงการ บุกเบิกถนนสายนายเกลื่อน เพ็ชรทวี หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบเลขที่ -

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 2 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2565

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทอาคาร				
2	ประเภทงานทาง	349,084.48	1.3984	488,159.74	
3	ประเภทงานชลประทาน				
4	ประเภทงานสะพานและท่อชนิดต่าง ๆ				
	เงื่อนไข : ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ				
	เงินจ่ายล่วงหน้า 0%				
	เงินประกันผลงานหัก 0%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 5%				
สรุป	**รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น**			488,159.74	
	คิดเป็นเงินงบประมาณ (สี่แสนแปดหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยบาทถ้วน)			487,900.00	

พื้นที่ดำเนินการ - ตารางเมตร

เฉลี่ยราคาประมาณ - บาท/จุด

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ ..... ประธานกรรมการ

(นายเสนอ ตรีจุ้ย)

ลงชื่อ ..... กรรมการ

(นายอนุวัทธ์ สุดภู่ทอง)

ลงชื่อ ..... กรรมการและเลขานุการ

(นางสุรภา อินนุพัฒน์)

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน ค่าวัสดุ และค่าแรงงาน **แบบ ปร.4** **แผ่นที่ 1/2**

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ **แบบเลขที่** - **รายการเลขที่** -

ชื่อโครงการ บุกเบิกถนนสายนายเกลือน เพ็ชรทวี หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ปริมาณงาน บุกเบิกถนนโดยใช้เครื่องจักรกล (รถขุดตัก) ขุดตอ ปรับพื้นที่ให้ได้ขนาด แล้วใช้วัสดุดินถมยกระดับจำนวนไม่น้อยกว่า 735 ลบ.ม. ทำผิวคันทางขนาดกว้าง 3.50 เมตร ยาว 350 เมตร ถมพร้อมเกลี่ยเรียบ แล้วใช้วัสดุหินคลุกจำนวนไม่น้อยกว่า 236 ลบ.ม. ทำผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 350 เมตร พร้อมเกลี่ยเรียบตลอดสาย วางท่อระบายน้ำ คสล. มอก. ชั้น 3 ขนาด Ø 0.80x9.00 เมตร จำนวน 1 จุด และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2565

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	งานถางป่าขุดตอ (3.50x350 เมตร)	1,225.00	ตร.ม.	-	-	3.93	4,814.25	4,814.25	
2	ดินถม (3.50x350x0.40)x1.5	735.00	ลบ.ม.	63.00	46,305.00	204.99	150,667.65	196,972.65	
3	ค่าเกลี่ยวัสดุดินถม	735.00	ลบ.ม.	-	-	15.00	11,025.00	11,025.00	
4	หินคลุก 350x3.00x0.15x1.50	236.00	ลบ.ม.	250.00	59,000.00	186.81	44,087.16	103,087.16	
5	ค่าเกลี่ยหินคลุก	236.00	ลบ.ม.	-	-	15.00	3,540.00	3,540.00	
6	แผ่นซีแพ็ค ขนาด 0.30X4.00 เมตร	6.00	แผ่น	216.00	1,296.00	30.00	180.00	1,476.00	
7	งานวางท่อ คสล. มอก. ชั้น 3 ขนาด Ø 0.80x1.00 ม.	9.00	ท่อน	1,897.20	17,074.80	353.78	3,184.02	20,258.82	
8	ปูนทรายยาแนวท่อ	1.00	จุด	300.00	300.00	200.00	200.00	500.00	

น้ำมัน -ราคาขายปลีกในอำเภอเมือง ราคาลิตรละ 34.00-34.99

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ (นายเสนอ ตรีจุ้ย)

ลงชื่อ.....กรรมการ (นายอนุวัทธ์ สุดภู่ทอง)

ลงชื่อ.....กรรมการและเลขานุการ (นางสุรภา อินนุพัฒน์)

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน ค่าวัสดุ และค่าแรงงาน **แบบ ปร.4** **แผ่นที่ 2/2**

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ **แบบเลขที่** - **รายการเลขที่** -

ชื่อโครงการ บุกเบิกถนนสายนายเกลื่อน เพ็ชรทวี หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ปริมาณงาน บุกเบิกถนนโดยใช้เครื่องจักรกล (รถขุดตัก) ขุดตอ ปรับพื้นที่ให้ได้ขนาด แล้วใช้วัสดุดินถมยกระดับจำนวนไม่น้อยกว่า 735 ลบ.ม. ทำผิวคันทางขนาดกว้าง 3.50 เมตร ยาว 350 เมตร ถมพร้อมเกลี่ยเรียบ แล้วใช้วัสดุหินคลุกจำนวนไม่น้อยกว่า 236 ลบ.ม. ทำผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 350 เมตร พร้อมเกลี่ยเรียบตลอดสาย วางท่อระบายน้ำ คสล. มอก. ชั้น 3 ขนาด Ø 0.80x9.00 เมตร จำนวน 1 จุด และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2565

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
9	ดินขุด-ดินถม	60.00	ลบ.ม.	-	-	23.51	1,410.60	1,410.60	
10	ขนย้ายเครื่องจักรไป-กลับ	1.00	เหมา	-	-	6,000.00	6,000.00	6,000.00	
	รวมเป็นเงิน							**349,084.48**	

น้ำมัน -ราคาขายปลีกในอำเภอเมือง ราคาลิตรละ 34.00-34.99

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ ลงชื่อ.....กรรมการ ลงชื่อ.....กรรมการและเลขานุการ

(นายเสนอ ตรีจุ้ย) (นายอนุวัทธ์ สุดภู่ทอง) (นางสุรภา อินนุพัฒน์)