แบบ บ.ก. ๐๑

# ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

**๑. ชื่อโครงการ** ก่อสร้างถนน คสล. ( Reinforced concrete road ) สายหาดทราย หมู่ที่ ๕ ตำบลควนพัง
หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลควนพัง

๒. วงเงินงบประมาณ ๘๙๘,๐๐๐ บาท ( -แปดแสนเก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน ) จากงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๔

๓. ลักษณะงาน ตามแบบรูปรายการมาตรฐานข้อกำหนด มีรายละเอียดดังนี้ เขตทางกว้าง ๖.๐๐ เมตร คันทางกว้างไม่น้อยกว่า ๕.๐๐ เมตรผิวทางกว้างไม่น้อยกว่า ๔.๐๐ เมตร ไหล่ทางไม่น้อยกว่าข้างละ ๐.๕๐ เมตร ระยะทางตลอดสายยาวไม่น้อยกว่า ๓๒๗.๐๐ เมตร จุดเริ่มต้นก่อสร้างต่อจากถนน คสล.ข้อบัญญัติ ปี ๒๕๖๓ รวมระยะทางไม่น้อยกว่า ๓๒๗.๐๐ เมตร ทำการถางป่าขุดตอ กำจัดอุปสรรค เกรดปรับขยายพื้นทางเดิมกว้างไม่น้อยกว่า ๖.๐๐ เมตร ระยะทางไม่น้อยกว่า ๓๒๗.๐๐ เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๑,๙๖๒.๐๐ ตารางเมตร ก่อสร้างชั้นวางพื้นทางกว้างไม่น้อยกว่า ๕.๖๐ เมตรระยะทางไม่น้อยกว่า ๓๒๗.๐๐ เมตร หนาไม่น้อยกว่า ๐.๒๐ เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๑,๘๓๑.๒๐ ตารางเมตร ใช้ดินลูกรังปริมาตรไม่น้อยกว่า ๓๖๖.๒๔ ลูกบาศก์เมตร บดอัดแน่นตามกำหนด ก่อสร้างพื้นทางคอนกรีตเสริมเหล็กกว้างไม่น้อยกว่า ๔.๐๐ เมตร ระยะทางไม่น้อยกว่า ๓๒๗.๐๐ เมตร หนาไม่น้อยกว่า ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๑,๓๐๘.๐๐ ตารางเมตร ปริมาตรคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑๙๖.๒๐ ลูกบาศก์เมตร ก่อสร้างไหล่ทางทั้งสองข้าง กว้างไม่น้อยกว่าข้างละ ๐.๕๐ เมตร ระยะทางไม่น้อยกว่า ๓๒๗.๐๐ เมตร หนาไม่น้อยกว่า ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๓๒๗.๐๐ ตารางเมตร พร้อมถมปลายทางจุดสิ้นสุดผิวทางคอนกรีต รวมปริมาตรหินคลุกทั้งหมดไม่น้อยกว่า ๕๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร บดอัดแน่นตามกำหนด - จัดหาและติดตั้งหลักเขตทางบริเวณริมเขตทางทั้งสองข้าง บริเวณจุดเริ่มต้นโครงการ กม. ๐๐ + ๐๐๐ และทุกๆระยะ ๑๐๐.๐๐ เมตร จำนวนไม่น้อยกว่า ๘.๐๐ ต้น จัดหาและติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย ติดตั้งในจุดที่กำหนดตามความเหมาะสม หมายเหตุ : จุดก่อสร้างแต่ละจุดอาจปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม แต่ทั้งนี้ปริมาณงานจะต้องครบถ้วนตามกำหนด การเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบต่อโครงสร้างต้องได้รับการรับรองจากผู้มีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรม ในความมั่นคงแข็งแรงปลอดภัยเป็นไปตามมาตรฐานแห่งหลักวิชาช่าง

**๔. ราคากลาง**คำนวณณ วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เป็น ๙๒๔,๐๐๐บาท(-เก้าแสนสองหมื่นสี่พันบาทถ้วน-)

**๕. บัญชีประมาณราคากลาง**

๕.๑ แบบสรุปราคางานก่อสร้างทาง สะพานและท่อเหลี่ยม

**๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง**

๖.๑ นายเสฏฐ์พัคชาวุฒิ แก้วทวี ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง
๖.๒ นายปรีชา จินดานุ ตำแหน่ง นายช่างโยธา
๖.๓ นายนภสินธุ์ สืบสาย ตำแหน่ง นายช่างโยธา

คำสั่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลควนพัง

( ) เห็นชอบ
( ) ไม่เห็นชอบเพราะ.....

ลงชื่อ.....
(นายนุกูล ธานีรัตน์ )
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลควนพัง
วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๓