แบบ บ.ก. ๐๑

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. (Reinforced concrete road) สายสายแยกถนนลาดยาง อบจ.หมู่ที่ ๘ – เขตหมู่ที่ ๔ หมู่ที่ ๘ ตำบลควนพัง หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลควนพัง

๒. วงเงินงบประมาณ ๖๒๕,๐๐๐ บาท (-หกแสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน) จากงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๔

๓. ลักษณะงาน ตามแบบรูปรายการมาตรฐานรายการข้อกำหนด มีรายละเอียดดังนี้ เขตทางกว้าง ๖.๐๐ เมตร คันทางกว้างไม่น้อยกว่า ๕.๐๐ เมตร ผิวทางกว้างไม่น้อยกว่า ๔.๐๐ เมตร ไหล่ทางไม่น้อยกว่าข้างละ ๐.๕๐ เมตร ระยะทางตลอดสายยาวไม่น้อยกว่า ๒๒๘.๐๐ เมตร จุดเริ่มต้นก่อสร้าง รวมระยะทางไม่น้อยกว่า ๒๒๘.๐๐ เมตร ทำการถางป่าขุดตอ กำจัดอุปสรรค เกรดปรับขยายพื้นทางเดิมกว้างไม่น้อยกว่า ๖.๐๐ เมตร ระยะทางไม่น้อยกว่า ๒๒๘.๐๐ เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๑,๓๖๘.๐๐ ตารางเมตร ก่อสร้างชั้นวางพื้นทางกว้างไม่น้อยกว่า ๕.๖๐ เมตรระยะทางไม่น้อยกว่า ๒๒๘.๐๐ เมตร หนาไม่น้อยกว่า ๐.๒๐ เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๑.๒๗๖.๘๐ ตารางเมตร ใช้ดินลูกรังปริมาตรไม่น้อยกว่า ๒๕๕.๓๖ ลูกบาศก์เมตร บดอัดแน่นตามกำหนด ก่อสร้างพื้นทางคอนกรีตเสริมเหล็กกว้างไม่น้อยกว่า ๔.๐๐ เมตร ระยะทางไม่น้อยกว่า ๒๒๘.๐๐ เมตร หนาไม่น้อยกว่า ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๙๑๒.๐๐ ตารางเมตร ปริมาตรคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑๓๖.๘๐ ลูกบาศก์เมตร ก่อสร้างไหล่ทางทั้งสองข้าง กว้างไม่น้อยกว่าข้างละ ๐.๕๐ เมตร ระยะทางไม่น้อยกว่า ๒๒๘.๐๐ เมตร หนาไม่น้อยกว่า ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๒๒๘.๐๐ ตารางเมตร รวมปริมาตรหินคลุกทั้งหมดไม่น้อยกว่า ๓๖.๐๐ ลูกบาศก์เมตร บดอัดแน่นตามกำหนด จัดหาและติดตั้งหลักเขตทางบริเวณริมเขตทางทั้งสองข้าง บริเวณจุดเริ่มต้นโครงการ กม.๐๐ + ๐๐๐ และทุกๆระยะ ๑๐๐.๐๐ เมตร จำนวนไม่น้อยกว่า ๖.๐๐ ต้น จัดหาและติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย ติดตั้งในจุดที่กำหนดตามความเหมาะสม ทำการวางท่อ ค.ส.ล.มอก. ชั้น ๓ ขนาด ø ๐.๘๐ X ๑.๐๐ m จำนวน ๑ จุดๆละ ๒ แถวๆ ละ ๗ ท่อน รวม ๑๔ ท่อน หมายเหตุ : จุดก่อสร้างแต่ละจุดอาจปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม แต่ทั้งนี้ปริมาณงานจะต้องครบถ้วนตามกำหนด การเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบต่อโครงสร้างต้องได้รับการรับรองจากผู้มีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรม ในความมั่นคงแข็งแรงปลอดภัยเป็นไปตามมาตรฐานแห่งหลักวิชาช่าง

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เป็น ๗๐๑,๐๐๐ บาท (-เจ็ดแสนหนึ่งพันบาทถ้วน)

๕. บัญชีประมาณราคากลาง

๕.๑ แบบสรุปราคางานก่อสร้างทาง สะพานและท่อเหลี่ยม

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายเสฏฐ์พัคชาวุฒิ แก้วทวี ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

๖.๒ นายปรีชา จินดานุ ตำแหน่ง นายช่างโยธา

๖.๓ นายนภสินธุ์ สืบสาย ตำแหน่ง นายช่างโยธา

คำสั่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลควนพัง

( ) เห็นชอบ

( ) ไม่เห็นชอบเพราะ.....

ลงชื่อ.....

(นายนุกูล ธานีรัตน์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลควนพัง

วันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔