ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑.ชื่อโครงการ ก่อสร้างผนังกั้นดิน เพื่อซ่อมแซมถนนทรุดตัว ถนนสายสามแยกพัฒนา หมู่ที่ ๔

๒.หน่วยงานเจ้าของโครงการ.....องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่.....

๓.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๐๖,๕๐๐.๐๐ (หนึ่งแสนหกพันห้าร้อยบาทถ้วน)

๔.ลักษณะงานโดยสังเขป ปริมาณงาน ก่อสร้างผนังกั้นดินระยะทาง ๒๐ เมตร

๕.ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๒ เป็นเงิน ๑๐๖,๕๐๐.๐๐ บาท

๖.บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง (ตามรายละเอียดแนบ)

๖.๒ แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน ค่าวัสดุและค่าแรงงาน (ตามรายละเอียดแนบ)

๗.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง จ่าสิบตำรวจมณี บัวขาว ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
นายอนุวัทธ์ สุดภู่ทอง ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง
นายธนวัฒน์ ศรีเกตุ ตำแหน่ง นายช่างโยธา

(นายชาตรี คงไสยะ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่
วันที่ ๒๓ เดือน สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๒

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง ของคณะกรรมการการกำหนดราคากลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่

ชื่อโครงการ ก่อสร้างผนังกั้นดิน เพื่อซ่อมแซมถนนคอนกรีตทรุดตัว ถนนสายสามแยกพัฒนา หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบเลขที่ -

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2562

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F.	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทอาคาร				
2	ประเภทงานทาง	79,311.34	1.3079	103,731.30	
3	ประเภทงานชลประทาน				
4	ประเภทงานสะพานและท่อชนิดต่าง ๆ				
	เงื่อนไข :ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ				
	เงินจ่ายล่วงหน้า... 0%				
	เงินประกันผลงานหัก... 0%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม... 7%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้... 6%				
	ค่าขนย้านเครื่องจักรไป กลับ	3,000.00		3,000.00	
สรุป	**รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น**			106,731.30	
	คิดเป็นเงินประมาณ **หนึ่งแสนหกหมื่นห้าร้อยบาทถ้วน**			106,500.00	

พื้นที่ดำเนินการ - ตารางเมตร

เฉลี่ยราคาประมาณ - บาท/จุด

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

1) จ.ส.ต.....ประธานกรรม

(มณี บัวขาว)

2) .....กรรมการ

(นายอนุวัทธ์ สุดภู่ทอง)

3) .....กรรมการ

(นายธนวัฒน์ ศรีเกตุ))

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน ค่าวัสดุ และค่าแรงงาน **แบบ ปร.4** **แผ่นที่ 1/1**

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่

ชื่อโครงการ ก่อสร้างผนังกั้นดิน เพื่อซ่อมแซมถนนคอนกรีตทรุดตัว ถนนสายสามแยกพัฒนา หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ปริมาณงาน ก่อสร้างผนังกั้นดิน ระยะทางยาว 20.00 เมตร โดยใช้วัสดุตามรายการ ปร.4 **แบบเลขที่** - **รายการเลขที่** -

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2562

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
	จุดที่ 1								
1	เสาเข็ม คสล.ขนาด 6"X6.00 เมตร	41.00	ต้น	960.00	39,360.00	176.00	7,216.00	46,576.00	
2	แผ่นซีแพ็ค ขนาด 0.35 X 4.00 เมตร	26.00	แผ่น	360.00	9,360.00	80.00	2,080.00	11,440.00	
3	ดินถม	47.00	ลบ.ม.	70.00	3,290.00	199.02	9,353.94	12,643.94	
4	หินคลุก	20.00	ลบ.ม.	250.00	5,000.00	182.57	3,651.40	8,651.40	
	รวมวัสดุ +ค่าแรง จุดที่ 1							**79,311.34**	

น้ำมัน -ราคาขายปลีกในอำเภอเมือง ราคาลิตรละ 26.00-26.99

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

1)จ.ส.ต.....ประธานกรรมการ
(มณี บัวขาว)

2).....กรรมการ
(นายอนุวัทธ์ สุดภู่ทอง)

3).....กรรมการ
(นายธนวัฒน์ ศรีเกตุ)