ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
โครงการขุดคูส่งน้ำสายบ้านบางพระ – เสือร้อง หมู่ที่ ๓

๑. ชื่อโครงการ : โครงการขุดคูส่งน้ำ สายบ้านบางพระ – เสือร้อง หมู่ที่ ๓ ตำบลปากแพรก /หน่วยงานเจ้าของโครงการ อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓๑,๐๐๐.-บาท (-สามหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน-)

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป : ขุดคูส่งน้ำ ระยะทาง ๕๐๐ เมตร กว้าง ๔ เมตร ท้องกว้าง ๒ เมตร ลึก ๒ เมตร

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เป็นเงิน ๓๑,๐๐๐.-บาท (-สามหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน-)

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร (แบบ ปร.๖)

๕.๒ สรุปผลการกำหนดราคากลาง (แบบ ปร.๕)

๕.๓ การประมาณราคาค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๔)

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายพิศิษฐ์ คงตุก	ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ)	ประธานกรรมการ
๖.๒ นายโสภณ ส่งเสริมสกุล	ตำแหน่ง ปลัด อบต.ปากแพรก	กรรมการ
๖.๓ นายภูสิฐ รัตนะรัต	ตำแหน่ง นายช่างโยธา อบต.ปากแพรก	กรรมการ

แบบ ปร.๖

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ ขุดลอกคูส่งน้ำสายบ้านบางพระ - บ้านเสือร้อง

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๓ ตำบลปากแพรก อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบเลขที่ -

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ที่ทำการปกครองอำเภอปากพนัง

แบบ ปร.๔ และ ปร.๕ ที่แนบ มีจำนวน ๑ ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อ วันที่ ๒๓ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
๑	งานชลประทาน		
	งานขุดลอก	๓๒,๙๕๘.๖๐	
สรุป	**รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง**	๓๒,๙๕๘.๖๐	
	ราคากลาง	๓๑,๐๐๐.๐๐	
	ราคากลาง (.....-สามหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน-.....)		

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายพิศิษฏ์ คงตุก)

ตำแหน่ง ปลัดอำเภอชำนาญการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายโสภณ ส่งเสริมสกุล)

ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายภูสิฐ รัตนะรัต)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาองค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก

แบบ ปร.๕

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

งาน ชลประทาน

ชื่อโครงการ ขุดลอกคูส่งน้ำสายบ้านบางพระ - บ้านเสือร้อง

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๓ ตำบลปากแพรก อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบเลขที่ -

หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอปากพนัง

แบบ ปร.๔ ที่แนบ มีจำนวน ๑ แผ่น

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งอำเภอปากพนัง เลขที่ ๓๒๐ /๒๕๕๘

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ ๒๓ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
๑	งานชลประทาน				
	ค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน	๒๔,๔๕๐.๐๐	๑.๓๔๘๐	๓๒,๙๕๘.๖๐	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....๐.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....๕.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....๗.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....๗.....%				
			รวมค่าก่อสร้าง	๓๒,๙๕๘.๖๐	

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายพิศิษฎ์ คงตุก)

ตำแหน่ง ปลัดอำเภอชำนาญการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายโสภณ ส่งเสริมสกุล)

ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายภูสิฐ รัตนะรัต)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาองค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ ขุดลอกคูส่งน้ำสายบ้านบางพระ - บ้านเสือร้อง

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๓ ตำบลปากแพรก อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมรา **แบบเลขที่**

หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอปากพนัง

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งอำเภอปากพนัง เลขที่ ๓๒๐ /๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๓ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙

ปริมาณงาน ระยะทาง ๕๐๐.๐๐ เมตร ปากคลองกว้าง ๔.๐๐ เมตร ท้องคลองกว้าง ๒.๐๐ เมตร ลึก ๒.๐๐ เมตร

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
๑	งานดินขุด								
	ปริมาตรดินขุด	๑,๐๐๐.๐๐	ลบ.ม.	-	-	๒๔.๔๕	๒๔,๔๕๐.๐๐	๒๔,๔๕๐.๐๐	
		(-สองหมื่นสี่พันสี่ร้อยห้าสิบบาทถ้วน-)						๒๔,๔๕๐.๐๐	

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายพิศิษฏ์ คงตุก)

ปลัดอำเภอชำนาญการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายโสภณ ส่งเสริมสกุล)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายภูสิฐ รัตนะรัต)

นายช่างโยธาองค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก