ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมและต่อเติมศาลาเอนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน
บ้านนานอก หมู่ที่ ๒

๑. ชื่อโครงการ : โครงการปรับปรุงซ่อมแซมและต่อเติมศาลาเอนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน บ้านนานอก หมู่ที่ ๒ ตำบลปากแพรก
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๐๐,๐๐๐.-บาท (-สี่แสนบาทถ้วน-)

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป : ปรับปรุงซ่อมแซมและต่อเติมศาลาเอนกประสงค์ประจำหมู่บ้านหลังเก่า ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๔.๕๐ เมตร

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เป็นเงิน ๓๘๗,๐๐๐.-บาท (-สามแสนแปดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน-)

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร (แบบ ปร.๖)

๕.๒ สรุปผลการกำหนดราคากลาง (แบบ ปร.๕)

๕.๓ การประมาณราคาค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๔)

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายพิศิษฐ์ คงตุก ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ) ประธานกรรมการ

๖.๒ นายโสภณ ส่งเสริมสกุล ตำแหน่ง ปลัด อบต.ปากแพรก กรรมการ

๖.๓ นายภูสิฐ รัตนะรัต ตำแหน่ง นายช่างโยธา อบต.ปากแพรก กรรมการ

แบบ ปร.๖

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมและต่อเติมศาลาเอนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน บ้านนานอก

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๒ ตำบลปากแพรก อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบเลขที่ -

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ที่ทำการปกครองอำเภอปากพนัง

แบบ ปร.๔ และ ปร.๕ ที่แนบ มีจำนวน ๑ ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อ วันที่ ๒๓ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
๑	งานอาคาร	๓๘๗,๖๐๓.๘๒	
สรุป	**รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง**	๓๘๗,๖๐๓.๘๒	
	ราคากลาง	๓๘๗,๐๐๐.๐๐	
	ราคากลาง (.....-สามแสนแปดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน-.....)		

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายพิศิษฏ์ คงตุก)

ตำแหน่ง ปลัดอำเภอชำนาญการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายโสภณ ส่งเสริมสกุล)

ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายภูสิฐ รัตนะรัต)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาองค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก

แบบ ปร.๕

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

งาน อาคาร

ชื่อโครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมและต่อเติมศาลาเอนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน บ้านนานอก

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๒ ตำบลปากแพรก อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบเลขที่ -

หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอปากพนัง

แบบ ปร.๔ ที่แนบ มีจำนวน ๑ แผ่น

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งอำเภอปากพนัง เลขที่ ๓๒๐ /๒๕๕๘

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ ๒๓ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
๑	งานอาคาร				
	ค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน	๓๐๔,๓๘๔.๙๗	๑.๒๗๓๔	๓๘๗,๖๐๓.๘๒	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....๐.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....๕.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....๗.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....๗.....%				
			รวมค่าก่อสร้าง	๓๘๗,๖๐๓.๘๒	

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายพิศิษฏ์ คงตุก)

ตำแหน่ง ปลัดอำเภอชำนาญการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายโสภณ ส่งเสริมสกุล)

ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายภูสิฐ รัตนะรัต)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาองค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมและต่อเติมศาลาเอนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน บ้านนานอก

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๒ ตำบลปากแพรก อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช **แบบเลขที่**

หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอปากพนัง

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งอำเภอปากพนัง เลขที่ ๓๒๐ /๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๓ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๔.๕๐ เมตร

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
๑	คอนกรีต ๑:๒:๔	๑๘	ลบ.ม.	๑,๘๓๙.๙๔	๓๓,๑๑๘.๙๒	-	-	๓๓,๑๑๘.๙๒	
๒	เหล็กเสริมคอนกรีต								
	Ø ๖ มม.	๑๐	เส้น	๕๓	๕๓๐.๐๐	-	-	๕๓๐	
	Ø ๑๒ มม.	๑๐	เส้น	๑๘๕	๑,๘๕๐.๐๐	-	-	๑,๘๕๐	
	Wire mesh	๑๘๒	ตร.ม.	๓๕	๖,๓๗๐.๐๐	-	-	๖,๓๗๐	
	ลวดผูกเหล็ก	๑๕	กก.	๔๓.๙๓	๖๕๘.๙๕	-	-	๖๕๘.๙๕	
	เหล็ก C ๗๕x๔๕x๑๕x๒.๓ มม.	๒๕	เส้น	๕๒๓.๓๖	๑๓,๐๘๔.๐๐	-	-	๑๓,๐๘๔.๐๐	
	เหล็ก C ๑๐๐x๕๐x๒๐x๒.๓ มม.	๒๐	เส้น	๕๔๑.๖๙	๑๐,๘๓๓.๘๐	-	-	๑๐,๘๓๓.๘๐	
๓	กระเบื้องลอนคู่ ขนาด ๐.๕x๑.๒๐	๒๐๓	แผ่น	๔๙.๕๔	๑๐,๐๕๖.๖๒	-	-	๑๐,๐๕๖.๖๒	
๔	เชิงชายสำเร็จรูป ขนาด ๘"	๗	แผ่น	๒๒๐	๑,๕๔๐.๐๐	-	-	๑,๕๔๐	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมและต่อเติมศาลาเอนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน บ้านนานอก

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๒ ตำบลปากแพรก อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช **แบบเลขที่**

หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอปากพนัง

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งอำเภอปากพนัง เลขที่ ๓๒๐ /๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๓ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๔.๕๐ เมตร

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
๕	สีน้ำพลาสติก	๑	งาน	๒๔,๐๐๐	๒๔,๐๐๐.๐๐	-	-	๒๔,๐๐๐.๐๐	
๖	งานผนัง	๑							
	ผนังแผ่นเรียบโครงเคร่าอลูมิเนียม	๓๓	ม^2	๓๕๐	๑๑,๕๕๐.๐๐	-	-	๑๑,๕๕๐.๐๐	
	ผนังโปร่งตาข่ายเหล็ก	๗๕	ม^2	๘๕๐	๖๓,๗๕๐.๐๐	-	-	๖๓,๗๕๐.๐๐	
๗	ประตู								
	ประตูเหล็ก ขนาด ๒.๐๐x๓.๐๐ ม. (ตาข่ายเหล็ก)	๖	ม^2	๘๕๐	๕,๑๐๐.๐๐	-	-	๕,๑๐๐	
๘	ฝ้าเพดานกระเบื้องแผ่นเรียบโครงเคร่าเหล็ก	๘๒.๕	ม^3	๓๐๐	๒๔,๗๕๐.๐๐	-	-	๒๔,๗๕๐	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมและต่อเติมศาลาเอนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน บ้านนานอก

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๒ ตำบลปากแพรก อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช **แบบเลขที่**

หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอปากพนัง

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งอำเภอปากพนัง เลขที่ ๓๒๐ /๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๓ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๔.๕๐ เมตร

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
๙	หินคลุก (ถมปรับปรุงบริเวณอาคาร)	๗๐	ม^3	๓๘๕	๒๖,๙๕๐.๐๐	-	-	๒๖,๙๕๐	
	รวมค่าวัสดุ							๒๓๔,๑๔๒.๒๙	
	ค่าแรงงานคิด ๓๐%							๗๐,๒๔๒.๖๘	
		(-สามแสนสี่พันสามร้อยแปดสิบสี่บาทเก้าสิบเจ็ดสตางค์-)						๓๐๔,๓๘๔.๙๗	

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายพิศิษฎ์ คงตุก)

ปลัดอำเภอ ชำนาญการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายโสภณ ส่งเสริมสกุล)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายภูสิฐ รัตนะรัต)

นายช่างโยธาองค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก