ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมและต่อเติมอาคารเอนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน
บ้านบางพระ หมู่ที่ ๓

๑. ชื่อโครงการ :โครงการปรับปรุงซ่อมแซมและต่อเติมอาคารเอนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน บ้านบางพระ หมู่ที่ ๓ /หน่วยงานเจ้าของโครงการ อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓๐๐,๐๐๐.-บาท (-สามแสนบาทถ้วน-)

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป ขนาดกว้าง ๘ เมตร ยาว ๑๐ เมตร

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เป็นเงิน ๓๐๐,๐๐๐.-บาท (-สามแสนบาทถ้วน-)

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ สรุปผลการกำหนดราคากลาง (แบบ ปร.๕)

๕.๒ การประมาณราคาค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๔)

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายพิศิษฐ์ คงตุก ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ) ประธานกรรมการ

๖.๒ นายโสภณ ส่งเสริมสกุล ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก กรรมการ

๖.๓ นายภูสิฐ รัตนะรัต ตำแหน่ง นายช่างโยธา กรรมการ

แบบ ปร.๖

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมและต่อเติมอาคารเอนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน บ้านบางพระ

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๓ ตำบลปากแพรก อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบเลขที่ -

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ที่ทำการปกครองอำเภอปากพนัง

แบบ ปร.๔ และ ปร.๕ ที่แนบ มีจำนวน ๑ ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อ วันที่ ๒๓ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
๑	งานอาคาร	๓๒๑,๔๙๕.๘๑	
สรุป	**รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง**	๓๒๑,๔๙๕.๘๑	
	ราคากลาง	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	
	ราคากลาง (.....-สามแสนบาทถ้วน-.....)		

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายพิศิษฏ์ คงตุก)

ตำแหน่ง ปลัดอำเภอชำนาญการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายโสภณ ส่งเสริมสกุล)

ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายภูสิฐ รัตนะรัต)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาองค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

งาน อาคาร

ชื่อโครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมและต่อเติมอาคารเอนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน บ้านบางพระ

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๓ ตำบลปากแพรก อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบเลขที่ -

หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอปากพนัง

แบบ ปร.๔ ที่แนบ มีจำนวน ๑ แผ่น

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งอำเภอปากพนัง เลขที่ ๓๒๐ /๒๕๕๘

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ ๒๓ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
๑	งานอาคาร				
	ค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน	๒๕๒,๔๗๐.๔๐	๑.๒๗๓๔	๓๒๑,๔๙๕.๘๑	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....๐.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....๕.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....๗.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....๗.....%				
			รวมค่าก่อสร้าง	๓๒๑,๔๙๕.๘๑	

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายพิศิษฏ์ คงตุก)

ตำแหน่ง ปลัดอำเภอชำนาญการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายโสภณ ส่งเสริมสกุล)

ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายภูสิฐ รัตนะรัต)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาองค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมและต่อเติมอาคารเอนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน บ้านบางพระ

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๓ ตำบลปากแพรก อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช **แบบเลขที่**

หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอปากพนัง

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งอำเภอปากพนัง เลขที่ ๓๒๐ /๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๓ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง ๘.๐๐ เมตร ยาว ๑๐.๐๐ เมตร

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
๑	งานรื้อถอนโครงหลังคาทั้งหมด	๑	หลัง	-	-	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	
๒	คอนกรีต ๑:๒:๔	๓	ลบ.ม.	๑,๘๓๙.๙๔	๕,๕๑๙.๘๒	-	-	๕,๕๑๙.๘๒	
๓	กระเบื้องลอนคู่ ขนาด ๐.๕x๑.๒๐ ม.	๒๔๐	แผ่น	๔๙.๕๔	๑๑,๘๘๙.๖๐	-	-	๑๑,๘๘๙.๖๐	
๔	เหล็ก C ๑๐๐x๕๐x๒๐x๒.๓ มม.	๒๔	เส้น	๕๔๑.๖๕	๑๒,๙๙๙.๖๐	-	-	๑๒,๙๙๙.๖๐	
๕	เหล็ก C ๗๕x๔๕x๑๕x๒.๓ มม.	๓๖	เส้น	๕๒๓.๓๖	๑๘,๘๔๐.๙๖	-	-	๑๘,๘๔๐.๙๖	
๖	ขอรับกระเบื้อง ยาว ๖"	๔๘๐	อัน	๓.๕๘	๑,๗๑๘.๔๐	-	-	๑,๗๑๘.๔๐	
๗	ครอบสันหลังคาลอนคู่	๒๔	แผ่น	๕๐.๙๔	๑,๒๒๒.๕๖	-	-	๑,๒๒๒.๕๖	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมและต่อเติมอาคารเอนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน บ้านบางพระ

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๓ ตำบลปากแพรก อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช **แบบเลขที่**

หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอปากพนัง

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งอำเภอปากพนัง เลขที่ ๓๒๐ /๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๓ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง ๘.๐๐ เมตร ยาว ๑๐.๐๐ เมตร

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
๘	ตะขอเกี่ยวกระเบื้องยาว ๑๐"	๒๖	อัน	๓.๗๙	๙๘.๕๔	-	-	๙๘.๕๔	
๙	ตะขอรับกระเบื้องยาว ๘"	๕๐	อัน	๓.๗๔	๑๘๗.๐๐	-	-	๑๘๗	
๑๐	ฝาครอบปิดจั่ว	๒	แผ่น	๗๕	๑๕๐	-	-	๑๕๐.๐๐	
๑๑	ไม้เชิงชายสำเร็จรูป ขนาด ๘"	๘	แผ่น	๔๐๐	๓,๒๐๐.๐๐	-	-	๓,๒๐๐	
๑๒	กระเบื้องแผ่นเรียบหนา ๖ มม. ขนาด ๑.๒๐x๑.๒๐ ม.	๘	แผ่น	๒๔๗.๖๖	๑,๙๘๑.๒๘	-	-	๑,๙๘๑.๒๘	
๑๓	สีน้ำมัน	๑	กระป๋อง	๔๕๐	๔๕๐.๐๐	-	-	๔๕๐	
๑๔	สีน้ำพลาสติกทาผนังอาคาร	๑	หลัง	๒๕,๐๐๐.๐๐	๒๕,๐๐๐.๐๐	-	-	๒๕,๐๐๐	(เหมา)
๑๕	หินคลุกถมยกระดับ และปรับปรุงบริเวณ	๗๐	ลบ.ม.	๓๘๕.๐๐	๒๖,๙๕๐.๐๐	-	-	๒๖,๙๕๐	
๑๖	ฝ้าเพดานกระเบื้องแผ่นเรียบโครงเคร่าเหล็ก	๑๒๐	$ม^3$	๓๕๐	๔๒,๐๐๐.๐๐	-	-	๔๒,๐๐๐	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมและต่อเติมอาคารเอนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน บ้านบางพระ

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๓ ตำบลปากแพรก อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช **แบบเลขที่**

หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอปากพนัง

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งอำเภอปากพนัง เลขที่ ๓๒๐ /๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๓ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง ๘.๐๐ เมตร ยาว ๑๐.๐๐ เมตร

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
๑๗	กระเบื้องปูพื้น ขนาด ๑๒"x๑๒" + ปูนทราย	๘๐	ม²	๒๗๕	๒๒,๐๐๐.๐๐	-	-	๒๒,๐๐๐	
	รวมค่าวัสดุ							๑๙๔,๒๐๘.๐๐	
	ค่าแรงงานคิด ๓๐%							๕๘,๒๖๒.๔๐	
		(-สองแสนห้าหมื่นสองพันสี่ร้อยเจ็ดสิบบาทสี่สิบสตางค์-)						๒๕๒,๔๗๐.๔๐	

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายพิศิษฎ์ คงตุก)

ปลัดอำเภอ ชำนาญการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายโสภณ ส่งเสริมสกุล)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายภูสิฐ รัตนะรัต)

นายช่างโยธาองค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก