ประกาศการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน(แบบถังรูปทรงถ้วยแชมเปญ ขนาด ๒๐ ลูกบาศก์เมตร
หมู่ที่ ๑๐ บ้านหน้าโกฏิ ตำบลขนาบนาก

๑.ชื่อโครงการ: โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน(แบบถังรูปทรงถ้วยแชมเปญ ขนาด ๒๐ ลูกบาศก์เมตร หมู่ที่ ๑๐ บ้านหน้าโกฏิ ตำบลขนาบนาก

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลขนาบนาก อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

๒.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑,๑๔๐,๐๐๐.- บาท (-หนึ่งล้านหนึ่งแสนสี่หมื่นบาทถ้วน-)

๓.ลักษณะงานโดยสังเขป

ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน (แบบถังรูปทรงถ้วยแชมเปญ ขนาด ๒๐ ลูกบาศก์เมตร) [illegible] ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย (ตามแบบ อบต. กำหนด)

๔.ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๙ เป็นเงิน ๑,๑๔๐,๐๐๐.-บาท
(-หนึ่งล้านหนึ่งแสนสี่หมื่นบาทถ้วน-)

๕.บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ สรุปผลการกำหนดราคากลาง (แบบ ปร.๕)

๕.๒ การประมาณราคาค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๔)

๖.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายเสนอ	ตรีจุ้ย	ตำแหน่ง รองปลัด อบต.	ประธานกรรมการ
๖.๒ นางอุไรวรรณ	จิตติศักดิ์	ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงานปลัดฯ	กรรมการ
๖.๓ นายยุทธการ	นวลย่อง	ตำแหน่ง นายช่างโยธา	กรรมการ

(ลงชื่อ).....นายก อบต.ขนาบนาก
(นายณัฏภัทร อ่อนศรีทอง)

องค์การบริหารส่วนตำบลขนาบนาก อำเภอปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.5

ส่วนราชการ /กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลขนาบนาก อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประเภทงาน โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน (แบบถังรูปทรงถ้วยเซมเปญ ขนาด 20 ลบ.ม.)

บ้านหน้าโกฏิ หมู่ที่ 10

- เจ้าของอาคาร / โครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลขนาบนาก อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช
- สถานที่ก่อสร้าง บ้านหน้าโกฏิ หมู่ที่ 10 ตำบลขนาบนาก อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช
- หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ ส่วนบริหารจัดการน้ำ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 10
- แบบเลขที่ ...3112020.....
- ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน .... 2 ...แผ่น
- ประมาณราคาเมื่อวันที่ 28 เดือน กันยายน พ.ศ. 2559

ลำดับ	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานเฉพาะที่(รื้อหอถังเดิม)	16,000.00	1.0000	16,000.00	
2	ประเภทงานอาคาร	562,176.34	1.3071	734,820.69	
3	ประเภทงานสาธารณูปโภค	272,007.63	1.3074	355,622.78	
4	ประเภทงานครุภัณฑ์	35,000.00	1.0000	35,000.00	
5	ประเภทงานป้ายประชาสัมพันธ์	3,500.00	1.0000	3,500.00	
	<u>เงื่อนไข</u>				
	เงินล่วงหน้าจ่าย..... 0.00 %				
	เงินประกันผลงานหัก..... 0.00%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้..... 6.00%				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.00%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			1,144,943.46	
	คิดเป็นเงินประมาณ (หนึ่งล้านหนึ่งแสนสี่หมื่นบาทถ้วน)			1,140,000.00	

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลขนาบนาก

ที่ 296 / 2559 ลงวันที่ 26 กันยายน 2559 ได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบ

และให้ยึดถือประมาณราคา 1,140,000.- บาท เป็นราคากลาง จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ

(นายเสนอ ตรีจุ้ย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นางอุไรวรรณ จิตติศักดิ์)

หัวหน้าสำนักงานปลัด

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายยุทธการ นวลย่อง)

นายช่างโยธา

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน (แบบถังรูปทรงถ้วยแชมเปญ ขนาด 20 ลบ.ม.) แบบ ปร.4 แผ่นที่ 1

สถานที่ก่อสร้าง บ้านหน้าโกฏิ หมู่ที่ 10 ตำบลขนาบนาก อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลขนาบนาก ที่ 296/2559 ลงวันที่ 26 กันยายน 2559

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	1.งานเฉพาะที่								
1.1	งานรื้อหอถังเหล็กเดิมออก	1.000	จุด	-	-	16,000.00	16,000.00	16,000.00	
	รวมค่าวัสดุอุปกรณ์ + ค่าแรงงาน (หมวด 1)							**16,000.00**	
	2.งานโครงสร้างหอถังสูง (ฐานรากตอกเข็ม)								
2.1	งานดินขุด - ดินถม	29.000	ลบ.ม	-	-	99.00	2,871.00	2,871.00	
2.2	งานทรายหยาบฐานรากหอถังสูง	5.50	ลบ.ม	380.00	2,090.00	91.00	500.50	2,590.50	
2.3	งานเสาเข็ม คสล.ขนาด 0.20x0.20 ม. ยาว 6.00 ม.	25.00	ต้น	1,177.50	29,437.50	170.00	4,250.00	33,687.50	
2.4	งานคอนกรีต 1 : 3 : 5	1.50	ลบ.ม	1,588.00	2,382.00	398.00	597.00	2,979.00	
2.5	งานคอนกรีต 1 : 2 : 4	7.60	ลบ.ม	1,835.00	13,946.00	436.00	3,313.60	17,259.60	
2.6	เหล็กเสริมคอนกรีต RB 12 มม.	0.186	ตัน	20,783.65	3,865.76	3,401.00	632.59	4,498.34	
2.7	เหล็กเสริมคอนกรีต RB 15 มม.	0.763	ตัน	19,850.47	15,145.91	3,401.00	2,594.96	17,740.87	
2.8	ลวดผูกเหล็ก	8.00	ก.ก.	45.48	363.84	-	-	363.84	
2.9	สกรูเหล็กยึดฐานราก	12.00	ตัว	557.14	6,685.68	-	-	6,685.68	
2.10	งานทดสอบ Boring Test	1.00	จุด	-	-	15,000.00	15,000.00	15,000.00	
2.11	หอถังเหล็กทรงแชมเปญความจุน้ำ 20 ลบ.ม. สูง 20 ม.	1.00	ชุด	350,000.00	350,000.00	15,000.00	15,000.00	365,000.00	
2.12	งานฐานรากถังกรองสนิมเหล็กชนิดไม่ตอกเสาเข็ม	1.00	งาน	-	-	3,500.00	3,500.00	3,500.00	
2.13	ถังกรองสนิมเหล็กรวมอุปกรณ์ครบชุดจากหอถังสูง	1.00	ชุด	85,000.00	85,000.00	5,000.00	5,000.00	90,000.00	
	เชื่อมต่อไปยังถังกรองสนิมเหล็ก								
	รวมค่าวัสดุอุปกรณ์ + ค่าแรงงาน (หมวด 2)							**562,176.34**	

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน (แบบถังรูปทรงถ้วยแชมเปญ ขนาด 20 ลบ.ม.) แบบ ปร.4 แผ่นที่ 2

สถานที่ก่อสร้าง บ้านหน้าโกฏิ หมู่ที่ 10 ตำบลขนาบนาก อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลขนาบนาก ที่ 296/2559 ลงวันที่ 26 กันยายน 2559

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	3.งานระบบสาธารณูปโภค - ระบบท่อประธาน								
3.1	ท่อ PVC ชั้นคุณภาพ 8.5 ขนาด Ø 3 นิ้ว	525.000	เมตร	92.29	48,452.25	-	-	48,452.25	
3.2	ท่อ PVC ชั้นคุณภาพ 8.5 ขนาด Ø 2 นิ้ว	3,375.000	เมตร	42.05	141,918.75	-	-	141,918.75	
3.3	สามทาง PVC ขนาด Ø 2 นิ้ว ลด 1 1/2 นิ้ว	1.00	อัน	45.00	45.00	-	-	45.00	
3.4	สามทาง PVC ขนาด Ø 3 นิ้ว ลด 1/2 นิ้ว	18.00	อัน	58.41	1,051.38	-	-	1,051.38	
3.5	สามทาง PVC ขนาด Ø 2 นิ้ว ลด 1/2 นิ้ว	73.00	อัน	45.00	3,285.00	-	-	3,285.00	
3.6	สามทาง PVC ขนาด Ø 2 นิ้ว	1.00	อัน	50.00	50.00	-	-	50.00	
3.7	ประตูน้ำ ขนาด Ø 3 นิ้ว	2.00	ชุด	350.00	700.00	-	-	700.00	
3.8	ประตูน้ำ ขนาด Ø 2 นิ้ว	2.00	ชุด	165.00	330.00	-	-	330.00	
3.9	ข้อต่อโค้ง 90 องศา PVC ขนาด Ø 2 นิ้ว	5.00	อัน	35.05	175.25	-	-	175.25	
3.1	ค่าแรงงานขุดวางท่อ ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตรพร้อมกลบเกลี่ย	3,800.00	เมตร	-	-	20.00	76,000.00	76,000.00	
	รวมค่าวัสดุอุปกรณ์ + ค่าแรงงาน (หมวด 3)							**272,007.63**	
	4.งานครุภัณฑ์								
4.1	งานจัดหาเครื่องสูบน้ำแบบจมใต้น้ำ (Submersible	1.00	ชุด	35,000.00	35,000.00	-	-	35,000.00	
	Pump) ขนาดมอเตอร์ 2.0 แรงม้า 220 V.AC พร้อมอุป								
	กรณ์ พร้อมติดตั้ง								
	รวมค่าวัสดุอุปกรณ์ + ค่าแรงงาน (หมวด 4)							**35,000.00**	
	5.งานป้าย								
5.1	ป้ายประชาสัมธ์โครงการ	1.00	ป้าย	3,500.00	3,500.00	-	-	3,500.00	
	รวมค่าวัสดุอุปกรณ์ + ค่าแรงงาน (หมวด 5)							**3,500.00**	