บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ที่ทำการปกครองอำเภอทุ่งสง

ที่ ..... วันที่ ๒๖ ม.ค. ๒๕๕๙

เรื่อง รายงานการกำหนดราคากลาง

เรียน นายอำเภอทุ่งสง

ตามคำสั่งอำเภอทุ่งสง ที่ ๕๐๗/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ในระดับตำบล (ตำบลละ ๕ ล้านบาท) โครงการ ปรับปรุงศาลาเอนกประสงค์และอาคารศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน หมู่ที่ ๔ ตำบล ที่วัง จำนวนเงินงบประมาณ ๓๘๘,๒๐๐.- บาท โดยให้ดำเนินการคำนวณราคากลางและรายงานผลราคากลาง และเอกสารประกอบให้อำเภอทราบ นั้น

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลาง/ ราคาค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ ได้ประชุมและมีมติกำหนดราคากลางตามโครงการดังกล่าวแล้วเสร็จ และได้กำหนดเป็นราคากลางในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบพัสดุฯ เป็นเงิน ๓๒๔,๐๐๐.- บาท (สามแสนสองหมื่นสี่พันบาทถ้วน) และใช้ระยะเวลาในการดำเนินการโครงการ ๙๐ วัน **พร้อมกันนี้ คณะกรรมการได้กำหนดราคากลางได้ส่งสูตรที่ใช้ในการคำนวณเงินชดเชยค่างานก่อสร้าง (ค่า K) ที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้** รายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้ายมานี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

(ลงชื่อ) ..... ประธานกรรมการ
(นายศรีวิทย์ ช่วยสง)
ปลัดอำเภอ

(ลงชื่อ) ..... กรรมการ
(นายกำหนด ทองเรือง)
ปลัดอำเภอ

(ลงชื่อ) ส.อ. ..... กรรมการ
(เฉลิมภพ หนูในน้ำ)
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

(นายกิตติ จันทรประวัติ)
นายอำเภอทุ่งสง ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช
27 ม.ค. 2559

แบบ ปร.5

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลที่วัง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

- ☐ **ประเภท** งานอาคาร ปรับปรุงศาลาอเนกประสงค์ และอาคารศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน หมู่ที่ 4
- ☐ **เจ้าของโครงการ** หมู่ที่ 4 ตำบลที่วัง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช
- ☐ **สถานที่ก่อสร้าง** หมู่ที่ 4 ตำบลที่วัง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช
- ☐ **หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ** เทศบาลตำบลที่วัง
- ☐ **แบบเลขที่**
- ☐ **ประมาณราคาตามแบบ ปร.4** จำนวน 4 แผ่น
- ☐ ประมาณราคาเมื่อวันที่ 25 มกราคม 2559

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน จำนวนเงิน/บาท	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงิน/บาท	หมายเหตุ
1	**ประเภทงานอาคาร**	252,875.16	1.2726	321,808.93	
2	**งานป้ายโครงการฯ**	3,000.00	1.0000	3,000.00	
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย..... 0.00%				
	เงินประกันผลงานหัก..... 0.00%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้..... 7.00%				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม..... 7.00%				
สรุป	**รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น**			324,808.93	
☐	**คิดเป็นเงินเพียง**			**324,000.00**	
	(**สามแสนสองหมื่นสี่พันบาทถ้วน**)				

- ☐ ขนาดหรือเนื้อที่ 65.00 ตารางเมตร
- ☐ เฉลี่ยราคาประมาณ 4,984.62 บาท/ตารางเมตร

- ☐ จำนวนเอกสารแหล่งที่มาการคำนวณราคากลาง 19 แผ่น
- ☐ จำนวนแบบแปลนก่อสร้าง 11 แผ่น

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายศรีพงษ์ ช่วยลง)
ปลัดอำเภอ

(ลงชื่อ).....คณะกรรมการ
(นายกำหนด ทองเรือง)
ปลัดอำเภอ

(ลงชื่อ) ส.อ.....คณะกรรมการ
(เฉลิมภพ หนูในน้ำ)
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง **ปรับปรุงศาลาเอนกประสงค์ และอาคารศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน หมู่ที่ 4**

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 ต.ที่วัง อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช เจ้าของ ชุมชนบ้านฉาง หมู่ที่ 4 ต.ที่วัง อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช

ประมาณการ วันที่ 25 มกราคม 2559

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	**งานวางท่อ คสล.**								
	1.1 ท่อ คสล. Ø 0.80 ม. มอก. ชั้น 3	9.00	ท่อน	1,348.00	12,132.00	421.00	3,789.00	15,921.00	
	(รวมค่าขุดดิน ค่าท่อ ค่าขนส่ง ค่าคอนกรีตหยาบ								
	ค่าวางและกลบกลับ)								
	- ทรายถมหลังท่อและด้านข้าง บดอัด	11.86	ลบ.ม.	405.41	4,808.16	0.00	0.00	4,808.16	ถมหลังท่อสูง
	(1.318 ลบ.ม./ม.) ท่อขนาด 0.80 ม.								เฉลี่ย 0.50 ม.
	รวมงานวางท่อ คสล.							20,729.16	
2	**งานรื้อถอน**								
	2.1 งานรื้อฐานเสาธง	1.00	งาน	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	
	2.2 งานรื้อระบบไฟฟ้า	1.00	งาน	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	
	รวมงานรื้อถอน							3,500.00	
3	**งานเทพื้น คอนกรีต หนา 0.15 ม.**								
	3.1 งานปรับแต่งพื้นดินเดิมและบดทับ ผิวลูกรัง	100.00	ตร.ม.	0.00	0.00	10.46	1,046.00	1,046.00	
	3.2 งานทรายหยาบรองพื้น บดอัดแน่น	5.00	ลบ.ม.	405.41	2,027.00	99.00	495.00	2,522.00	
	3.3 คอนกรีตโครงสร้าง 1:2:4	15.00	ลบ.ม.	1,915.89	28,738.00	436.00	6,540.00	35,278.00	

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง **ปรับปรุงศาลาเอนกประสงค์ และอาคารศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน หมู่ที่ 4**

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 ต.ที่วัง อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช เจ้าของ ชุมชนบ้านฉาง หมู่ที่ 4 ต.ที่วัง อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช

ประมาณการ วันที่ 25 มกราคม 2559

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	(fc'=240 ksc) กระบอก								
	3.4 เหล็ก WIRE MESH 4 มม. @0.20 ม.#	100.00	ตร.ม.	35.00	3,500.00	5.00	500.00	4,000.00	
	รวมงานเทพื้น คอนกรีต หนา 0.15 ม.							42,846.00	
4	**งานวัสดุปูพื้นและวัสดุผนัง**								
	4.1 พื้นผิวปูกระเบื้องเคลือบ ขนาด 16" x 16"	61.00	ตร.ม.	260.00	15,860.00	158.00	9,638.00	25,498.00	รวมปูนทราย
	รวมงานพื้นและวัสดุปูพื้น							25,498.00	
5	**งานทาสี**								
	- สีน้ำพลาสติก อะคริลิค	195.00	ตร.ม.	43.00	8,385.00	34.00	6,630.00	15,015.00	
	- ทาสีกันสนิมโครงหลังคาเดิม ใช้สารเคมีป้องกัน	1.00	งาน	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	
	ปลวก โครงหลังคาไม้เดิม								
	รวมงานทาสี							25,015.00	
6	**งานประตู - หน้าต่าง**								
	6.1 ป1 บานประตูไม้เนื้อแข็ง ขนาด 0.80x2.00 ม.	1.00	ชุด	3,500.00	3,500.00	300.00	300.00	3,800.00	
	6.2 ป2 ประตูเหล็กรางเลื่อน ขนาด 1.00x1.20 ม.	1.00	ชุด	8,500.00	8,500.00	1,200.00	1,200.00	9,700.00	
	รวมอุปกรณ์ และงานทาสีกันสนิม								

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง **ปรับปรุงศาลาเอนกประสงค์ และอาคารศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน หมู่ที่ 4**

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 ต.ที่วัง อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช เจ้าของ ชุมชนบ้านอาง หมู่ที่ 4 ต.ที่วัง อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช

ประมาณการ วันที่ 25 มกราคม 2559

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	6.3 W1 แผงกั้นตะแกรง 2# ขนาด 1.70x3.85 ม.	6.00	ชุด	5,500.00	33,000.00	1,000.00	6,000.00	39,000.00	
	รวมอุปกรณ์ และงานทาสีกันสนิม								
	รวมงานประตู - หน้าต่าง							52,500.00	
6	**งานระบบไฟฟ้า**								
	7.1 โคมหลอดฟลูออเรสเซนต์ 1*36 W	1.00	ชุด	1,740.00	1,740.00	135.00	135.00	1,875.00	
	พร้อมอุปกรณ์ครบชุด								
	7.2 โคมหลอดฟลูออเรสเซนต์ 2*36 W	7.00	ชุด	1,875.00	13,125.00	135.00	945.00	14,070.00	
	พร้อมอุปกรณ์ครบชุด								
	7.3 งานเปลี่ยนสายเมนจากมิเตอร์ - ตัวอาคาร	1.00	ชุด	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00	
	7.4 แผงสวิทช์ควบคุม	1.00	ชุด	3,500.00	3,500.00	200.00	200.00	3,700.00	
	7.5 สวิทส์	5.00	ชุด	60.00	300.00	100.00	500.00	800.00	
	7.6 ปลั๊ก	4.00	ชุด	65.00	260.00	90.00	360.00	620.00	
	7.7 สายไฟ VAF แกนคู่ขนาด 2x1.5ตร.มม.	2.00	ม้วน	850.47	1,701.00	900.00	1,800.00	3,501.00	
	7.8 สายไฟ VAF แกนคู่ขนาด 2x2.5ตร.มม.	3.00	ม้วน	1,373.83	4,121.00	1,100.00	3,300.00	7,421.00	
	รวมหมวดงานระบบไฟฟ้า							44,987.00	
6	**งานฝ้าเพดาน**								
	6.1 ฝ้าเพดานยิปซั่มบอร์ด 9 มม. มีฟอยล์	105.00	ตร.ม.	285.00	29,925.00	75.00	7,875.00	37,800.00	

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง **ปรับปรุงศาลาเอนกประสงค์ และอาคารศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน หมู่ที่ 4**

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 ต.ที่วัง อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช เจ้าของ ชุมชนบ้านฉาง หมู่ที่ 4 ต.ที่วัง อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช

ประมาณการ วันที่ 25 มกราคม 2559

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	พร้อมโครงเคร่าอลูมิเนียม								
	รวมงานฝ้าเพดาน							37,800.00	
	รวมงานค่าก่อสร้างทั้งหมด							252,875.16	

(ลงชื่อ) ส. อ.....ประมาณราคา

(เฉลิมภพ หนูในน้ำ)

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1.ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงศาลาอเนกประสงค์ และอาคารศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน หมู่ที่ 4 ตำบลที่วัง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอทุ่งสง

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวนเงิน 388,200.-บาท

3. ลักษณะงาน โดยสังเขป

- ทำการปรับปรุงศาลาอเนกประสงค์ และอาคารศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน หมู่ที่ 4 ตำบลที่วัง ตามรูปแบบที่กำหนด

4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 27 เดือน มกราคม พ.ศ. 2558 เป็นเงิน 324,000.- บาท

5. บัญชีประมาณการราคากลาง

5.1 สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง แบบ ปร.5	จำนวน 1 แผ่น
5.2 แบบ ปร. 4	จำนวน 3 แผ่น

6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

1. นายศรีวิทย์ ช่วยสง	ปลัดอำเภอ	ประธานกรรมการ
2. นายกำหนด ทองเรือง	ปลัดอำเภอ	กรรมการ
3. สิบเอกเฉลิมภพ หนูในน้ำ	หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง เทศบาลตำบลที่วัง	กรรมการ