สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.5

ส่วนราชการ /กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลขนาบนาก อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

	ประเภทงาน	โครงการซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน
–	เจ้าของอาคาร / โครงการ	องค์การบริหารส่วนตำบลขนาบนาก อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช
–	สถานที่ก่อสร้าง	บ้านดอนโพรง หมู่ที่ 3 ตำบลขนาบนาก อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช
–	หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ	องค์การบริหารส่วนตำบลขนาบนาก
–	ประมาณราคาตามแบบ ปร.4	จำนวน .... 1 ...แผ่น
–	ประมาณราคาเมื่อวันที่ 12 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2562	

ลำดับ	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานระบบประปา	71,391.00	1.3074	93,336.59	
	<u>เงื่อนไข</u>				
	เงินล่วงหน้าจ่าย..... 0.00 %				
	เงินประกันผลงานหัก..... 0.00%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้..... 6.00%				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.00%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			93,336.59	
	คิดเป็นเงินประมาณ (เก้าหมื่นสามพันบาทถ้วน)			93,000.00	

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลขนาบนาก

ที่ 093 / 2562 ลงวันที่ 11 มีนาคม 2562 ได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบ

และให้ยึดถือประมาณราคา 93,000.- บาท เป็นราคากลาง จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ

(นายสมศักดิ์ ตระบันพฤกษ์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นางสาวกรรณิการ์ ณ นคร)

นักวิชาการคลัง

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายยุทธการ นวลย่อง)

นายช่างโยธา

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน

สถานที่ก่อสร้าง บ้านดอนโพรง หมู่ที่ 3 ตำบลขนาบนาก อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่งที่ 093/2562 **เมื่อวันที่** 12 มีนาคม 2562

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1	ข้องอ 90 เหล็กอาบสังกะสี ø 2 1/2"	4	ตัว	120	480	-	-	480	
2	ข้อต่อสามทางเหล็กอาบสังกะสี ø 2 1/2"	4	ตัว	165	660	-	-	660	
3	นิปเปิ้ลเหล็กอาบสังกะสี ø 2 1/2"	14	ตัว	130	1,820	-	-	1,820	
4	ยูเนียนเหล็กอาบสังกะสี ø 2 1/2"	3	ตัว	145	435	-	-	435	
5	ประตูน้ำแบบบอลวาล์ว ø 2 1/2"	4	ตัว	1,560	6,240	-	-	6,240	
6	ปลั๊กอุดเหล็กอาบสังกะสี ø 2 1/2"	1	ตัว	85	85	-	-	85	
7	เทปพันเกลียว	15	ม้วน	25	375	-	-	375	
8	ถังกรองสนิมเหล็ก ขนาด 7 ลบ.ม./ชม.	1	ชุด	53,000	53,000	5,000	5,000	58,000	
9	สีกันสนิม	15	ตร.ม.	45	675	35	525	1,200	
10	สีน้ำมัน	15	ตร.ม.	55	825	35	525	1,350	
11	ท่อ พีวีซี ขนาด Ø 2 นิ้ว	2	ท่อน	163	326	35	70	396	
12	ข้อต่อท่อ พีวีซี ข้องอ 90 องศา ขนาด Ø 2 นิ้ว	2	อัน	35	70	35	70	140	
13	ข้อต่อท่อ พีวีซี ตรง ขนาด Ø 3 นิ้ว ลด ขนาด Ø 2 นิ้ว	2	อัน	70	140	35	70	210	
	รวมยอดค่าวัสดุและแรงงานทั้งหมด							**71,391**	