

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งใหญ่

เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.๑๐๙ – ๐๑ สายแยก ทล.๔๑ – บ้านวัดใหม่ หมู่ที่ ๑ บ้านทุ่งคอก ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งใหญ่ มีความประสงค์จะดำเนินการจ้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding) โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.๑๐๙ – ๐๑ สายแยก ทล.๔๑ – บ้านวัดใหม่ หมู่ที่ ๑ บ้านทุ่งคอก ตำบลทุ่งใหญ่ วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรเป็นเงิน ๑,๓๕๒,๐๐๐ บาท (-หนึ่งล้านสามแสนห้าหมื่นสองพันบาทถ้วน-) โดยทำการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กม.ที่ ๔+๐๖๐ ถึง กม.ที่ ๔+๔๑๐ กว้าง ๖ เมตร ยาว ๓๕๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๑.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๘๐๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการตามแบบมาตรฐาน จำนวน ๑ ป้าย และป้ายชั่วคราว จำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งใหญ่

ราคากลาง ณ วันที่ ๒๕ เดือน เมษายน พ.ศ.๒๕๖๒ เป็นเงิน ๑,๔๒๐,๐๐๐ บาท (-หนึ่งล้านสี่แสนสองหมื่นบาทถ้วน-) ตามประมาณราคาการก่อสร้าง ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งใหญ่ ได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ที่ลงชื่อไว้ในประมาณราคาการก่อสร้าง แนบท้ายประกาศฉบับนี้แล้ว

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ เดือน เมษายน พ.ศ.๒๕๖๒

(นายชัยณรงค์ รักษามั่น)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งใหญ่

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.๑๐๙ – ๐๑ สายแยก ทล.๔๑ – บ้านวัดใหม่ หมู่ที่ ๑ บ้านทุ่งคอก ตำบลทุ่งใหญ่

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งใหญ่

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ๑,๓๕๒,๐๐๐ บาท

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป โดยทำการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กม.ที่ ๔+๐๖๐ ถึง กม.ที่ ๔+๔๑๐ กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๓๕๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๑.๐๐ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๘๐๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการตามแบบมาตรฐานจำนวน ๑ ป้าย และป้ายชั่วคราว จำนวน ๑ ป้าย

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๒ เป็นเงิน ๑,๔๒๐,๐๐๐ บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง งานก่อสร้าง ตามรายละเอียดแนบ

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ๑) นายบุญพิชัย หวังสุทธิ์

๒) นายเชาวฤทธิ์ สิขิวัฒน์

๓) นายพิสิษฐ์กรณ์ แก้วเมือง

แบบ ปร.5

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง

ชื่อโครงการ **โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต**

รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.109-01 สายแยก ทล.41-บ้านวัดใหม่

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช

ปริมาณงาน ผิวจราจร แบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กม.ที่ 4+060 ถึง กม.ที่ 4+410 กว้าง 6.00 เมตร

ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00เมตร ระยะทาง 350 เมตร หนา 5 ซม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,800 ตารางเมตร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง

แบบเลขที่ 24/2562

คำนวนราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2562

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่างานด้นทุนงานทาง	1,421,883.24	Factor F - เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % - เงินประกันผลงานหัก 0 % - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % - พื้นที่ฝนตกชุก 2 **ระยะเวลาก่อสร้าง 60 วัน**
สรุป	รวมค่าก่อสร้าง	1,421,883.24	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ (หนึ่งล้านสี่แสนสองหมื่นบาทถ้วน)	1,420,000.00	

ระยะทางดำเนินการ 0.350 กม.

เฉลี่ยราคา กม.ละ 4,057,142.86 บาท

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ตามคำสั่งที่ ๒๕๓/๒๕๖๒

ได้พิจารณาแล้วเห็นควรใช้ราคาข้างต้นเป็นราคากลางในการจัดจ้างครั้งนี้

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายบุญพิชัย หวังสุทธิ์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายเชาวฤทธิ์ สิขิวัฒน์)

เจ้าพนักงานประปา

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายพิสิษฐ์กรณ์ แก้วเมือง)

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

แบบ ปร.4

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง

ชื่อโครงการ **โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต**
รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.109-01 สายแยก ทล.41-บ้านวัดใหม่

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช

ปริมาณงาน ผิวจราจร แบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กม.ที่ 4+060 ถึง กม.ที่ 4+410 กว้าง 6.00 เมตร
ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 เมตร ระยะทาง 350 เมตร หนา 5 ซม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,800 ตารางเมตร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง

แบบเลขที่ 24/2562

คำนวนราคากลางโดย **คณะกรรมการกำหนดราคากลาง** เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2562

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคา/หน่วย X FN	ราคากลาง
1	**งานปรับปรุงโครงสร้างทาง**							
	1.1 งานถางป่าขุดตอ (ขนาดเบา)	ตร.ม.	250.00	1.76	440.00	1.4019	2.47	616.84
	1.2 งานขุดรื้อผิวทาง AC เดิม หนา 5 ซม. แล้วบดทับ	ตร.ม.	2,800.00	11.61	32,508.00	1.4019	16.28	45,572.97
	1.3 งานเสริมพื้นทางหินคลุก บดอัดแน่น หนา 10 ซม.	ลบ.ม.	280.00	698.68	195,630.40	1.4019	979.48	274,254.26
2	**งานผิวทาง และผิวไหล่ทาง**							0.00
	2.1 งานไพร์มโค้ต (Prim Coat)	ตร.ม.	2,800.00	30.94	86,632.00	1.4019	43.37	121,449.40
	2.3 งานผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หนา 5 ซม.	ตร.ม.	2,800.00	241.58	676,424.00	1.4019	338.67	948,278.81
3	**งานตีเส้นจราจร**							
	3.1 งานตีเส้น ThermoPlastic Paint (สีเหลือง)	ตร.ม.	17.00	260	4,420.00	1.4019	364.49	6,196.40
	3.2 งานตีเส้น ThermoPlastic Paint (สีขาว)	ตร.ม.	70.00	260	18,200.00	1.4019	364.49	25,514.58
								1,421,883.24

1.ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง	1,014,254.40
2.ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	0.00

3.ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง	1.4019
3.ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	0.00

ประมาณราคา.....

(นายสัญชัย คงทอง)
ผู้ช่วยนายช่างสำรวจ