ประกาศการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายถนนหัวป่าขลู หมู่ที่ ๒ ตำบลขนาบนาก

๑.ชื่อโครงการ: โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายถนนหัวป่าขลู หมู่ที่ ๒ ตำบลขนาบนาก
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลขนาบนาก อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช
๒.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๙๑๔,๐๐๐.- บาท (-เก้าแสนหนึ่งหมื่นสี่พันบาทถ้วน-)
๓.ลักษณะงานโดยสังเขป
ก่อสร้างถนน คสล.ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๔๒๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร
หรือพื้นที่ถนน คสล.ไม่น้อยกว่า ๑,๗๐๐ ตร.ม. พร้อมไหล่ทางหินคลุกข้างละ ๐.๕๐ เมตร และวางท่อระบายน้ำ คสล. (มอก.ชั้น ๓) ขนาด Ø ๐.๖๐x๑.๐๐x๗.๐๐ เมตร จำนวน ๑ จุด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย (ตามแบบ อบต.กำหนด)
๔.ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เป็นเงิน ๙๔๗,๐๐๐.-บาท(-เก้าแสนสี่หมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน-)
๕.บัญชีประมาณการราคากลาง
๕.๑ สรุปผลการกำหนดราคากลาง (แบบ ปร.๕)
๕.๒ การประมาณราคาค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๔)
๖.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายสมศักดิ์	ตระบันพฤกษ์	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
๖.๒ นายสมภัค	ปานแย้ม	ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชน	กรรมการ
๖.๓ นายยุทธการ	นวลย่อง	ตำแหน่ง นายช่างโยธา	กรรมการ

(ลงชื่อ).....นายก อบต.ขนาบนาก
(นายณัฏภัทร อ่อนศรีทอง)

องค์การบริหารส่วนตำบลขนาบนาก อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช

พิมพ์/ร่าง
ตรวจ
ทาน

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ ก่อสร้างถนน คสล. สายถนนหัวป่าชลู

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 ตำบลขนาบนาก อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

หน่วยงาน กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลขนาบนาก

ประมาณราคา เมื่อวันที่ 15 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่างานต้นทุน (บาท)		F_N	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
				ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน			
1	งานปรับเกรดพื้นทางเดิม	ตร.ม.	1,700.00	3.54	6,018.00	1.4019	4.96	8,436.63
2	งานทรายหยาบรองพื้นทาง	ลบ.ม.	85.00	408.92	34,758.20	1.4019	573.26	48,727.52
3	งานผิวทางคอนกรีต 240 ksc. Cube หนา 0.15 ม.	ลบ.ม.	255.00	2,267.37	578,179.35	1.4019	3,178.63	810,549.63
4	งานรอยต่อ EXPANSION JOINT	ม.	32.00	97.97	3,135.04	1.4019	137.34	4,395.01
5	งานรอยต่อ CONTRACTION JOINT	ม.	136.00	68.11	9,262.96	1.4019	95.48	12,985.74
6	ท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด Ø 0.60 X 1.00 เมตร	ม.	7.00	1,272.34	8,906.38	1.4019	1,783.69	12,485.85
7	ค่าหินคลุกไหล่ทาง	ลบ.ม.	85.00	419.92	35,693.20	1.4019	588.69	50,038.30
	ราคากลาง (บาท)							**947,618.69**
	คิดเป็นราคากลาง							**947,000.00**
		(เก้าแสนสี่หมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)						

① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง	675,953.13
② ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	-

③ ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง	1.4019
④ ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	-

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลขนาบนาก
ที่ ๓๗๐ / ๒๕๕๙ ลงวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบ
และให้ยึดถือประมาณราคา ๙๔๗,๐๐๐.- บาท เป็นราคากลาง จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ) ..... ประธานกรรมการ
(นายสมศักดิ์ ตระบันพฤกษ์)
ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ) ..... กรรมการ
(นายสมภัค ปานแย้ม)
นักพัฒนาชุมชน

(ลงชื่อ) ..... กรรมการ
(นายยุทธการ นวลย่อง)
นายช่างโยธา