ประกาศการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายสะพานตีนติก-บ้านนายเอื้อน หมู่ที่ ๖ ตำบลขนาบนาก

๑.ชื่อโครงการ: โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายสะพานตีนติก-บ้านนายเอื้อน หมู่ที่ ๖ ตำบลขนาบนาก
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลขนาบนาก อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช
๒.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑,๐๐๓,๐๐๐.- บาท (-หนึ่งล้านสามพันบาทถ้วน-)
๓.ลักษณะงานโดยสังเขป
โดยดำเนินการก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๔๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ถนน คสล. ไม่น้อยกว่า ๑,๘๐๐ ตร.ม. พร้อมไหล่ทางหินคลุกข้างละ ๐.๕๐ เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย (ตามแบบ อบต.กำหนด)
๔.ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เป็นเงิน ๑,๐๐๓,๐๐๐.-บาท (-หนึ่งล้านสามพันบาทถ้วน-)
๕.บัญชีประมาณการราคากลาง
๕.๑ สรุปผลการกำหนดราคากลาง (แบบ ปร.๕)
๕.๒ การประมาณราคาค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๔)
๖.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายสมศักดิ์	ตระบันพฤกษ์	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
๖.๒ นางสาวทิพย์สุดา	นกเส้ง	ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา	กรรมการ
๖.๓ นายยุทธการ	นวลย่อง	ตำแหน่ง นายช่างโยธา	กรรมการ

(ลงชื่อ).....นายก อบต.ขนาบนาก
(นายณัฐการ อ่อนศรีทอง)

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ ก่อสร้างถนน คสล. สายสะพานตีนติก-บ้านนายเอื้อน

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 6 ตำบลขนาบนาก อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

หน่วยงาน กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลขนาบนาก

ประมาณราคา เมื่อวันที่ 3 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2561

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่างานต้นทุน (บาท)		F_N	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
				ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน			
1	งานปรับเกรดพื้นทางเดิม	ตร.ม.	1,800.00	3.74	6,732.00	1.4019	5.24	9,437.59
2	งานทรายหยาบรองพื้นทาง	ลบ.ม.	90.00	426.75	38,407.50	1.4019	598.26	53,843.47
3	งานผิวทางคอนกรีต 240 ksc. Cube หนา 0.15 ม.	ลบ.ม.	270.00	2,333.88	630,147.60	1.4019	3,271.87	883,403.92
4	งานรอยต่อ EXPANSION JOINT	ม.	32.00	101.47	3,247.04	1.4019	142.25	4,552.03
5	งานรอยต่อ CONTRACTION JOINT	ม.	144.00	71.66	10,319.04	1.4019	100.46	14,466.26
6	ค่าหินคลุกไหล่ทาง	ลบ.ม.	90.00	457.75	41,197.50	1.4019	641.72	57,754.78
	ราคากลาง (บาท)							**1,023,458.05**
	คิดเป็นราคากลาง							**1,003,000.00**
		(หนึ่งล้านสามพันบาทถ้วน)						

① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง	**730,050.68**
② ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	-
③ ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง	**1.4019**
④ ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	-

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลขนาบนาก
ที่ ๒๐๐ / ๒๕๖๑ ลงวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบ
และให้ยึดถือประมาณราคา ๑,๐๐๓,๐๐๐.- บาท เป็นราคากลาง จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ) ..... ประธานกรรมการ
(นายสมศักดิ์ ตระบันพฤกษ์)
ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ) ..... กรรมการ
(นางสาวทิพย์สุดา นกเส้ง)
นักวิชาการศึกษา

(ลงชื่อ) ..... กรรมการ
(นายยุทธการ นวลย่อง)
นายช่างโยธา