

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลช้างซ้าย
เรื่อง ประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการและราคากลาง

ตามประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง เมื่อวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๐ และหนังสือกรมบัญชีกลางด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๕.๓/ว ๒๐๖ ลว ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เรื่อง คู่มือแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ ให้หน่วยงานของรัฐประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางสำหรับการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท ไว้ในเว็บไซต์ของหน่วยงานของรัฐและเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (www.gprocurement.go.th) ของกรมบัญชีกลางนั้น

ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลช้างซ้าย จะดำเนินการจัดจ้างโครงการก่อสร้างเหมืองส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กเหมืองท่าช้าง (ช่วงที่ ๒) สายบ้านท่าช้าง-เขตหมู่ที่ ๓ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลช้างซ้าย อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช ราคากลางในการดำเนินการครั้งนี้ เป็นเงิน ๒,๐๙๒,๕๔๒.๒๘ บาท (สองล้านเก้าหมื่นสองพันห้าร้อยสี่สิบสองบาทยี่สิบแปดสตางค์) สำหรับตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ตามแบบแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ แบบ บก.๐๑ และรายละเอียดการคำนวณราคากลาง ปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้

จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔



(นายชูศักดิ์ เภรีฤกษ์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลช้างซ้าย

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
แนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลช้างซ้าย

เรื่อง ประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการและราคากลาง
โครงการก่อสร้างเหมืองส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กเหมืองท่าช้าง (ช่วงที่ ๒) สายบ้านท่าช้าง-เขตหมู่ที่ ๓ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลช้างซ้าย อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช

๑. ชื่อโครงการก่อสร้างเหมืองส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กเหมืองท่าช้าง (ช่วงที่ ๒) สายบ้านท่าช้าง-เขตหมู่ที่ ๓ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลช้างซ้าย อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒,๖๙๑,๐๐๐.๐๐ บาท (สองล้านหกแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงาน โดยสังเขปก่อสร้างเหมืองท่าช้าง (ช่วงที่ ๒) สายบ้านท่าช้าง-เขตหมู่ที่ ๓ กว้าง ๑.๐๐ เมตร ยาว ๕๒๐ เมตร ตามแบบ อบต.ช้างซ้ายเลขที่ ๑๖/๒๕๖๒
พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๒ ป้าย
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๖ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔ **เป็นเงิน** ๒,๐๙๒,๕๔๒.๒๘ บาท (สองล้านเก้าหมื่นสองพันห้าร้อยสี่สิบสองบาทยี่สิบแปดสตางค์)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
๖.๑ แบบสรุปราคางานก่อสร้างชลประทาน (ปร.๔) จำนวน ๑ หน้า
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายสิรินัน สุวรรณ	ผู้อำนวยการกองช่าง	เป็นประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
๗.๒ นางสาววาสนา บุญพริก	เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน	เป็นกรรมการกำหนดราคากลาง
๗.๓ นายวันชัย สงวนงาม	นายช่างโยธาอาวุโส	เป็นกรรมการกำหนดราคากลาง/และเลขานุการ

นายชูศักดิ์ เภรีฤกษ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลช้างซ้าย
ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๔

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างเหมืองส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กเหมืองท่าช้าง (ช่วงที่ ๒) (สายบ้านท่าช้าง - เขตหมู่ที่ ๓) บ้านสาคูเหนือ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลช้างซ้าย อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวิธีคัดเลือก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลช้างซ้าย/องค์การบริหารส่วนตำบลช้างซ้าย

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
	1. งานคอนกรีตเสริมเหล็ก							
1	1.1 งานคอนกรีตโครงสร้าง	ลบ.ม.	208.000	4,103.93	853,617.44	1.2764	5,238.25	1,089,557.30
2	1.2 งานเหล็กเสริมคอนกรีต	กก.	19,997.640	31.19	623,726.39	1.2764	39.81	796,124.36
	2. งานซุลประทาน : ราคากลาง							206.860.62
							รวมราคากลาง	2,092,542.28

วันชัย สงวนงาม

16 มิถุนายน 2564 14:26:21

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างเหมืองส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กเหมืองท่าช้าง (ช่วงที่ ๒) (สายบ้านท่าช้าง - เขตหมู่ที่ ๓) บ้านสาคูเหนือ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลช้างซ้าย อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวิธีคัดเลือก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลช้างซ้าย/องค์การบริหารส่วนตำบลช้างซ้าย

(สิรินัน สุวรรณ)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(วาสนา บุญพริก)
กรรมการกำหนดราคากลาง

(วันชัย สงวนงาม)
กรรมการกำหนดราคากลาง

วันชัย สงวนงาม

16 มิถุนายน 2564

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างเหมืองส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กเหมืองท่าช้าง (ช่วงที่ ๒) (สายบ้านท่าช้าง - เขตหมู่ที่ ๓) บ้านสาคูเหนือ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลช้างซ้าย อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช

โดยวิธีคัดเลือก/งานก่อสร้างเหมืองส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กเหมืองท่าช้าง (ช่วงที่ ๒) (สายบ้านท่าช้าง - เขตหมู่ที่ ๓) บ้านสาคูเหนือ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลช้างซ้าย อำเภอพระพรหม

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลช้างซ้าย/องค์การบริหารส่วนตำบลช้างซ้าย

ช่องที่ 1	ช่องที่ 2	ช่องที่ 3	ช่องที่ 4	ช่องที่ 5	ช่องที่ 6	ค่า Factor F	ช่องที่ 7		หมายเหตุ
ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่างานต้นทุนต่อหน่วย (บาท)	ค่างานต้นทุน (บาท)		ราคากลาง		
							ราคากลางต่อหน่วย	ราคากลาง	
1	งานดิน								
1.1	[2]งานขุดเปิดหน้าดิน	320.000	ลบ.ม.	54.04	17,292.80	1.3716	74.12	23,718.80	
1.2	งานดินถมซ่อมแซมคันทางเดิม	450.000	ลบ.ม.	119.70	53,865.00	1.3716	164.18	73,881.23	
2	[10]งานคอนกรีตหยาบ	.840	ลบ.ม.	1,780.54	1,495.65	1.3716	2,442.18	2,051.43	
3	งานทรายรองพื้น								
3.1	งานทรายหยาบรองพื้น	45.000	ลบ.ม.	427.66	19,244.70	1.3716	586.57	26,396.03	
5	งานผิวจราจรถนน								
5.1	ผิวจราจรหินคลุก	130.000	ลบ.ม.	375.10	48,763.00	1.3716	514.48	66,883.33	
6	งานท่อระบายน้ำ								
6.1	งานท่อทั่วไป								
6.1.1	[15.1 (5)]งานท่อคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด 0.60 ม.	7.000	ท่อน	1,450.84	10,155.88	1.3716	1,989.97	13,929.80	

วันชัย สงวนงาม

16 มิถุนายน 2564 14:24:48

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างเหมืองส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กเหมืองท่าช้าง (ช่วงที่ ๒) (สายบ้านท่าช้าง - เขตหมู่ที่ ๓) บ้านสาคูเหนือ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลช้างซ้าย อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช

โดยวิธีคัดเลือก/งานก่อสร้างเหมืองส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กเหมืองท่าช้าง (ช่วงที่ ๒) (สายบ้านท่าช้าง - เขตหมู่ที่ ๓) บ้านสาคูเหนือ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลช้างซ้าย อำเภอพระพรหม

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลช้างซ้าย/นครศรีธรรมราช องค์การบริหารส่วนตำบลช้างซ้าย

รวมค่างานต้นทุนทั้งสิ้น	150,817.03		
		รวมราคากลางทั้งสิ้น	206,860.62

ราคากลาง (..... สองแสนหกพันแปดร้อยหกสิบบาทหกสิบสองสตางค์ .....)

วันชัย สงวนงาม

16 มิถุนายน 2564 14:24:48

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างเหมืองส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กเหมืองท่าช้าง (ช่วงที่ ๒) (สายบ้านท่าช้าง - เขตหมู่ที่ ๓) บ้านสาคูเหนือ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลช้างซ้าย อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช

โดยวิธีคัดเลือก/งานก่อสร้างเหมืองส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กเหมืองท่าช้าง (ช่วงที่ ๒) (สายบ้านท่าช้าง - เขตหมู่ที่ ๓) บ้านสาคูเหนือ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลช้างซ้าย อำเภอพระพรหม

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช/องค์การบริหารส่วนตำบลช้างซ้าย

(สิรินัน สุวรรณ)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(วาสนา บุญพริก)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(วันชัย สงวนงาม)

กรรมการกำหนดราคากลาง

วันชัย สงวนงาม

16 มิถุนายน 2564

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

1 งานดิน

1.1 [2]งานขุดเปิดหน้าดิน

ค่าขุดเปิดหน้าดิน	=	18.690 บาท/ลบ.ม.
ค่าตักดิน	=	9.230 บาท/ลบ.ม. (หลวม)
ค่าขนส่ง 1.000 กม.	=	19.050 บาท/ลบ.ม. (หลวม)
รวม (9.230 + 19.050)	=	28.280 บาท/ลบ.ม.
รวมส่วนขยายตัว (28.280 X 1.250)	=	35.350 บาท/ลบ.ม.
รวมทั้งสิ้น	=	54.04 บาท/ลบ.ม.

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

1 งานดิน

1.2 งานดินถมซ่อมแซมคันทางเดิม

<?xml version = "1.0" encoding = "UTF-8"?>ค่าวัสดุจากแหล่ง	=	30.000 บาท/ลบ.ม. (หลวม)
ค่าขนส่ง 15.000 กม.	=	69.700 บาท/ลบ.ม. (หลวม)
รวม = 30.000 + 69.700	=	99.700 บาท/ลบ.ม. (หลวม)
รวมส่วนยุบตัว = 99.700 X 1.00	=	99.700 บาท/ลบ.ม.
ค่าปรับเกลี่ย	=	20.000 บาท/ลบ.ม.
รวมทั้งสิ้น = 99.70 + 20.00	=	119.70 บาท/ลบ.ม.

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

2 [10]งานคอนกรีตหยาบ

<?xml version = "1.0" encoding = "UTF-8"?>ราคาคอนกรีตหยาบ	=	1,780.540 บาท/ลบ.ม.
(จากตารางคำนวณอัตราราคางานคอนกรีตและหิน)		
รวมทั้งสิ้น	=	1,780.54 บาท/ลบ.ม.

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

3 งานทรายรองพื้น

3.1 งานทรายหยาบรองพื้น

<?xml version = "1.0" encoding = "UTF-8"?>ค่าวัสดุจากแหล่งรวมค่าขนส่ง	=	336.660 บาท/ลบ.ม. (หลวม)
ค่าขนส่ง 0.000 กม.	=	0.000 บาท/ลบ.ม. (หลวม)
รวม = 336.660 + 0.000	=	336.660 บาท/ลบ.ม. (หลวม)
รวมส่วนยุบตัว = 336.660 X 1.00	=	336.660 บาท/ลบ.ม.
ค่าปรับเกลี่ย	=	91.000 บาท/ลบ.ม.
รวมทั้งสิ้น = 336.66 + 91.00	=	427.66 บาท/ลบ.ม.

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

5 งานผิวจราจรถนน

5.1 ผิวจราจรหินคลุก

<?xml version = "1.0" encoding = "UTF-8"?>ค่าวัสดุจากแหล่ง	=	250.000 บาท/ลบ.ม. (หลวม)
ค่าขนส่ง 23.000 กม.	=	105.100 บาท/ลบ.ม. (หลวม)
รวม = 250.000 + 105.100	=	355.100 บาท/ลบ.ม. (หลวม)
รวมส่วนยุบตัว = 355.100 X 1.00	=	355.100 บาท/ลบ.ม.
ค่าปรับเกลี่ย	=	20.000 บาท/ลบ.ม.
รวมทั้งสิ้น = 355.10 + 20.00	=	375.10 บาท/ลบ.ม.

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

6 งานท่อระบายน้ำ

6.1 งานท่อทั่วไป

6.1.1 [15.1 (5)]งานท่อคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด 0.60 ม.

<?xml version = "1.0" encoding = "UTF-8"?>ค่าท่อ	=	1,231.310 บาท/ท่อน
ค่าขนส่งถึงสถานที่ก่อสร้าง		
ค่าขนส่ง 14.000 กม. = [35.150 X13] + 300	=	756.950 บาท/เที่ยว
ค่าขนส่งเฉลี่ย = 756.950 /จำนวนท่อที่ขน 1 เที่ยว = 756.950 / 24	=	31.539 บาท/ท่อน
ค่าวาง เรียง และยาแนว	=	188 บาท/ท่อน
รวมทั้งสิ้น	=	1,450.84 บาท/ท่อน

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

1 งานคอนกรีตเสริมเหล็ก

1.2 งานเหล็กเสริมคอนกรีต

2.งานเหล็กเสริมคอนกรีต

ค่าเหล็กเสริมคอนกรีตรวมค่าขนส่งถึงสถานที่ก่อสร้าง

เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ขนาด 6 มม. รวมค่าขนส่ง = 27,470.000 /1,000	=	27.470 บาท / กก.
เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ขนาด 9 มม. รวมค่าขนส่ง = 26,230.100/1,000	=	26.230 บาท / กก.
เหล็กข้ออ้อย SD.30 ขนาด 12 มม. รวมค่าขนส่ง = 26,674.680 / 1,000	=	26.674 บาท / กก.
เหล็กข้ออ้อย SD.30 ขนาด 16 มม. รวมค่าขนส่ง = 26,766.740	=	26.766 บาท / กก.
เหล็กข้ออ้อย SD.30 ขนาด 20 มม. รวมค่าขนส่ง = 20,972.340/1,000	=	20.972 บาท / กก.
เหล็กข้ออ้อย SD.30 ขนาด 25 มม. รวมค่าขนส่ง = 22,701.310/1,000	=	22.701 บาท / กก.
รวมเฉลี่ยค่าเหล็กเสริมคอนกรีต	=	25.135 บาท / กก.
ค่าเผื่อตัดเศษและสูญเสีย = (ค่าเหล็กเสริมคอนกรีต) x 0.10) = (25.135) x 0.10	=	2.513 บาท / กก.
ค่าแรงดัดผูกเหล็ก รวมอุปกรณ์	=	3.55 บาท / กก.
รวมทั้งสิ้น = 25.13 + 2.51 + 3.55	=	31.19 บาท / กก.

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

1 งานคอนกรีตเสริมเหล็ก

1.1 งานคอนกรีตโครงสร้าง

ราคาคอนกรีต	=	2,551.380 บาท / ลบ.ม.
(จากตารางคำนวณอัตราราคางานคอนกรีตและหิน)		
ค่างานไม้แบบ		
ค่าแรงต่อไม้แบบ (พท.ไม้แบบ (ตร.ม.) x อัตราราคาค่าต่อรื้อแบบ)	=	2,149.000 x 133.000
	=	285,817.000 บาท
ไม้ยางแปรรูป (ขนาด 1 1/2" x 3" x 3.5 - 4 ม.) รวมค่าขนส่ง	=	575.700
ไม้กระบาก (ขนาด 1" x 6" - 8" x 4 ม.) รวมค่าขนส่ง	=	575.700
ราคาเฉลี่ยไม้แบบ	=	575.700
ค่าไม้แบบ (พท.ไม้แบบ (ตร.ม.) x 0.06/2) x (ราคาไม้แบบต่อ ลบ.ม.)	=	(2,149.000 x 0.06 / 2) x 575.700
	=	37,115.379 บาท
รวม (285,817.000 + 37,115.379) / ปริมาตรคอนกรีตโครงสร้างแต่ละแห่ง	=	(285,817.000 + 37,115.379) / 208.000
	=	1,552.559 บาท / ลบ.ม.
รวมทั้งสิ้น	=	4,103.93

ตารางอัตราราคาต่อหน่วยงานดิน

งานก่อสร้างชลประทาน

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 28.00 - 28.99 บาท/ลิตร

ลำดับที่	ลักษณะงาน	หน่วย	ค่าใช้จ่าย (บาท/หน่วย)	ค่าเสื่อมราคา (บาท/หน่วย)		อัตราราคา (บาท/หน่วย)	
				ปกติ	ฝนตกชุก	ปกติ	ฝนตกชุก
1	**งานถางป่า**						
	ค่าถากถาง	ตร.ม.	1.08	0.16	0.20	1.24	1.28
	ค่าถากถาง	ตร.ม.	1.09	0.16	0.20	1.25	1.29
	ค่าถากถางและล้มต้นไม้	ตร.ม.	2.19	0.33	0.41	2.52	2.60
	ค่าถากถางและล้มต้นไม้	ตร.ม.	2.22	0.33	0.41	2.55	2.63
2	**งานลูกรังบดอัดแน่น วัสดุคัดเลือก**						
	ค่าขุด	ลบ.ม. หลวม	16.82	2.97	3.71	19.79	20.53
	ค่าขุด	ลบ.ม. หลวม	17.04	2.97	3.71	20.01	20.75
	ค่าบดอัด	ลบ.ม. แน่น	40.80	12.96	16.20	53.76	57.00
	ค่าบดอัด	ลบ.ม. แน่น	41.34	12.96	16.20	54.30	57.54
3	**งานพื้นทาง (หินคลุก)**						
	ค่าบดอัด	ลบ.ม. แน่น	59.60	25.71	32.14	85.31	91.74
	ค่าบดอัด	ลบ.ม. แน่น	60.38	25.71	32.14	86.09	92.52
	ค่าผสมคลุกเคล้า (BLEND)	ลบ.ม. แน่น	20.35	4.20	5.25	24.55	25.60
	ค่าผสมคลุกเคล้า (BLEND)	ลบ.ม. แน่น	20.50	4.20	5.25	24.70	25.75
4	**ค่าขุดเปิดหน้าดิน**						
	ค่าขุดเปิดหน้าดิน	ลบ.ม. ปกติ	14.72	3.02	3.78	17.74	18.50
	ค่าขุดเปิดหน้าดิน	ลบ.ม. ปกติ	14.91	3.02	3.78	17.93	18.69
5	**ค่าขุดดินด้วยเครื่องจักร**						

ตารางอัตราราคาต่อหน่วยงานดิน

งานก่อสร้างชลประทาน

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 28.00 - 28.99 บาท/ลิตร

ลำดับที่	ลักษณะงาน	หน่วย	ค่าใช้จ่าย (บาท/หน่วย)	ค่าเสื่อมราคา (บาท/หน่วย)		อัตราราคา (บาท/หน่วย)	
				ปกติ	ฝนตกชุก	ปกติ	ฝนตกชุก
	ค่าขุดดินด้วยเครื่องจักร	ลบ.ม. ปกติ	15.14	2.67	3.34	17.81	18.48
	ค่าขุดดินด้วยเครื่องจักร	ลบ.ม. ปกติ	15.33	2.67	3.34	18.00	18.67
6	**ค่าตักดิน**						
	ค่าตักดิน	ลบ.ม. หลวม	7.10	1.70	2.13	8.80	9.23
	ค่าตักดิน	ลบ.ม. หลวม	7.01	1.70	2.13	8.71	9.14
7	**งานดินขุดยาก**						
	ค่าขุด	ลบ.ม. ปกติ	28.62	3.34	4.18	31.96	32.80
	ค่าขุด	ลบ.ม. ปกติ	28.23	3.34	4.18	31.57	32.41
	ค่าดันและตัก	ลบ.ม. หลวม	35.12	5.18	6.48	40.30	41.60
	ค่าดันและตัก	ลบ.ม. หลวม	34.68	5.18	6.48	39.86	41.16
8	**งานขุดลอก**						
	ค่าขุดลอกด้วยรถขุด	ลบ.ม. ปกติ	23.84	4.08	4.08	27.92	27.92
	ค่าขุดลอกด้วยรถขุด	ลบ.ม. ปกติ	23.45	4.08	4.08	27.53	27.53
	ค่าขุดลอกด้วยเรือขุด	ลบ.ม. ปกติ	49.61	21.60	21.60	71.21	71.21
	ค่าขุดลอกด้วยเรือขุด	ลบ.ม. ปกติ	49.03	21.60	21.60	70.63	70.63
9	**ค่ากำจัดวัชพืชด้วยเรือ**						
	ค่ากำจัดวัชพืชด้วยเรือ	ตัน	46.35	12.46	12.46	58.81	58.81
	ค่ากำจัดวัชพืชด้วยเรือ	ตัน	45.66	12.46	12.46	58.12	58.12
10	**งานระเบิดหิน**						

ตารางอัตราราคาต่อหน่วยงานดิน

งานก่อสร้างชลประทาน

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 28.00 - 28.99 บาท/ลิตร

ลำดับที่	ลักษณะงาน	หน่วย	ค่าใช้จ่าย (บาท/หน่วย)	ค่าเสื่อมราคา (บาท/หน่วย)		อัตราราคา (บาท/หน่วย)	
				ปกติ	ฝนตกชุก	ปกติ	ฝนตกชุก
	ค่าระเบิดหิน	ลบ.ม. ปกติ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	ค่าระเบิดหิน	ลบ.ม. ปกติ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	ค่าดันและตัก	ลบ.ม. หลวม	33.63	5.75	7.19	39.38	40.82
	ค่าดันและตัก	ลบ.ม. หลวม	33.21	5.75	7.19	38.96	40.40
11	**งานบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร (งานทั่วไป)**						
	ค่าบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร 85%	ลบ.ม. แน่น	31.01	10.80	13.50	41.81	44.51
	ค่าบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร 85%	ลบ.ม. แน่น	30.60	10.80	13.50	41.40	44.10
	ค่าบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร 95%	ลบ.ม. แน่น	34.45	10.80	13.50	45.25	47.95
	ค่าบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร 95%	ลบ.ม. แน่น	34.00	10.80	13.50	44.80	47.50
12	**งานบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร (งานเขื่อน)**						
	ค่าบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร 95%	ลบ.ม. แน่น	34.61	11.40	14.25	46.01	48.86
	ค่าบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร 95%	ลบ.ม. แน่น	34.12	11.40	14.25	45.52	48.37
	ค่าบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร 98%	ลบ.ม. แน่น	38.07	11.40	14.25	49.47	52.32
	ค่าบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร 98%	ลบ.ม. แน่น	37.53	11.40	14.25	48.93	51.78
13	**ค่าสูบน้ำระหว่างก่อสร้าง**						
	ค่าสูบน้ำระหว่างก่อสร้าง	ลบ.ม. ปกติ	0.61	0.08	0.08	0.69	0.69
	ค่าสูบน้ำระหว่างก่อสร้าง	ลบ.ม. ปกติ	0.59	0.08	0.08	0.67	0.67

ส่วนขยายตัวและส่วนยุบตัวและสูญเสียเมื่อบดทับ

เลขที่หนังสือ : ตามหลักเกณฑ์

(Bank Volumn and Compacted Factor)

ลำดับที่	ชนิดวัสดุ	ส่วนขยายตัวจาก สภาพธรรมชาติ	ส่วนยุบตัวและสูญเสีย เมื่อบดทับ
2	**ทรายบดอัดแน่น 70% Relative**		
2.1	ทรายบดอัดแน่น 70% Relative	0.00	1.40
3	**งานดินถมบดอัดแน่น (งานทั่วไป)**		
3.1	ดินถม 85%	1.25	1.40
3.2	ดินถม 95%	1.25	1.60
4	**งานดินถมบดอัดแน่น (งานเขื่อน)**		
4.1	ดินถม 95%	1.25	1.50
4.2	ดินถม 98%	1.25	1.65
5	**หินผุ**		
5.1	หินผุ	1.60	0.00
6	**หินแข็ง หรือคอนกรีตที่ทุบรื้อออก**		
6.1	หินแข็ง หรือคอนกรีตที่ทุบรื้อออก	1.70	0.00
7	**ลูกรัง**		
7.1	ลูกรัง	1.25	1.60
8	**หินคลุก**		
8.1	หินคลุก	0.00	1.50
9	**ทราย**		
9.1	ทราย	1.15	0.00

วันชัย สงวนงาม

16 มิถุนายน 2564 14:25:38

แบบ บก. 01

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

   จ้างก่อสร้างเหมืองส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กเหมืองท่าช้าง (ช่วงที่ ๒) (สายบ้านท่าช้าง - เขตหมู่ที่ ๓) บ้านสาคูเหนือ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลช้างซ้าย อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวิธีคัดเลือก /

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ งานก่อสร้างเหมืองส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กเหมืองท่าช้าง (ช่วงที่ ๒) (สายบ้านท่าช้าง - เขตหมู่ที่ ๓) บ้านสาคูเหนือ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลช้างซ้าย อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช องค์การบริหารส่วนตำบลช้างซ้าย / องค์การบริหารส่วนตำบลช้างซ้าย

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 2,691,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

   โดยสังเขป ก่อสร้างเหมืองส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ..... เป็นเงิน 2,092,542.28 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

   6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

   7.1 สิรินัน สุวรรณ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง ผู้อำนวยการกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลช้างซ้าย

   7.2 วาสนา บุญพริก กรรมการกำหนดราคากลาง เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน

   7.3 วันชัย สงวนงาม กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาอาวุโส

วันชัย สงวนงาม

16 มิถุนายน 2564 14:26:14

สรุปราคาวัสดุ

โครงการ จ้างก่อสร้างเหมืองส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กเหมืองท่าช้าง (ช่วงที่ ๒) (สายบ้านท่าช้าง - เขตหมู่ที่ ๓) บ้านสาคูเหนือ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลช้างซ้าย อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวิธีคัดเลือก จังหวัดนครศรีธรรมราช

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 28.00 - 28.99 บาท/ลิตร

รายงาน	ระยะทาง กม.	ค่าวัสดุ	ค่าขนส่ง	รวมเงิน	หน่วย	หมายเหตุ	วันที่ที่กระทรวงพาณิชย์ประกาศล่าสุด
หินย่อยราคาโรงโม่หินย่อยเบอร์1ราคาณโรงโม่ สำนักดัชนีเศรษฐกิจ กระทรวงพาณิชย์ จังหวัด	23	380.00	49.29	429.29	ลบ.ม.	โรงโม่หินอำเภอร่อนพิบูลย์	พ.ค. 2564
ทรายทรายหยาบ แขวงทางหลวงชนบทจังหวัดนครศรีธรรมราช	55	220.00	116.66	336.66	ลบ.ม.	ทรายสระแก้ว	
ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ราคาขายส่งปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์บรรจุ50กก./ถุงตราช้าง สำนักดัชนีเศรษฐกิจ กระทรวงพาณิชย์ จังหวัด	-	148.13	0.00	148.13	ถุง	ค่าขึ้นลง 2.50 บาท/ถุง+ค่าขนส่ง 15 กม. 1.15 บาท/ถุง =3.65 บาท/ถุง	พ.ค. 2564
หินคลุกหินคลุก สำนักดัชนีเศรษฐกิจ กระทรวงพาณิชย์ จังหวัด	-	250.00	0.00	250.00	ลบ.ม.	โรงโม่หินอำเภอร่อนพิบูลย์	พ.ค. 2564
ดินถม แขวงทางหลวงชนบทจังหวัดนครศรีธรรมราช	-	30.00	0.00	30.00	ลบ.ม.	บ่อดินบ้านท่ามุด ตำบลเสาธง อำเภอร่อนพิบูลย์	

สรุปราคาวัสดุ

โครงการ จ้างก่อสร้างเหมืองส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กเหมืองท่าช้าง (ช่วงที่ ๒) (สายบ้านท่าช้าง - เขตหมู่ที่ ๓) บ้านสาคูเหนือ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลช้างซ้าย อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวิธีคัดเลือก จังหวัดนครศรีธรรมราช

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 28.00 - 28.99 บาท/ลิตร

รายงาน	ระยะทาง กม.	ค่าวัสดุ	ค่าขนส่ง	รวมเงิน	หน่วย	หมายเหตุ	วันที่ที่กระทรวงพาณิชย์ประกาศล่าสุด
ไม้กะบากไม้กะบากไม่ไสขนาด1x8นิ้วยาว4-4.50เมตร สำนักดัชนีเศรษฐกิจ กระทรวงพาณิชย์ จังหวัด	-	575.70	0.00	575.70	ลบ.ฟ.		พ.ค. 2564
ไม้ยางไม้ยางไม่ไสขนาด1/2x6นิ้วยาว4-4.50เมตร สำนักดัชนีเศรษฐกิจ กระทรวงพาณิชย์ จังหวัด	-	575.70	0.00	575.70	ลบ.ฟ.		พ.ค. 2564
เหล็กเส้นกลมผิวเรียบSR.24(มอก.)ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง6มม.ยาว10เมตร สำนักดัชนีเศรษฐกิจ กระทรวงพาณิชย์ จังหวัด	15	27,366.82	23.18	27,390.00	ตัน		พ.ค. 2564
เหล็กเส้นกลมผิวเรียบSR.24(มอก.)ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง9มม.ยาว10เมตร สำนักดัชนีเศรษฐกิจ กระทรวงพาณิชย์ จังหวัด	15	26,126.92	23.18	26,150.10	ตัน		พ.ค. 2564
เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อยSD.30(มอก.)ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง12มม.ยาว10เมตร สำนักดัชนีเศรษฐกิจ กระทรวงพาณิชย์ จังหวัด	15	26,571.50	23.18	26,594.68	ตัน		พ.ค. 2564

สรุปราคาวัสดุ

โครงการ จ้างก่อสร้างเหมืองส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กเหมืองท่าช้าง (ช่วงที่ ๒) (สายบ้านท่าช้าง - เขตหมู่ที่ ๓) บ้านสาคูเหนือ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลช้างซ้าย อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวิธีคัดเลือก จังหวัดนครศรีธรรมราช

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 28.00 - 28.99 บาท/ลิตร

รายงาน	ระยะทาง กม.	ค่าวัสดุ	ค่าขนส่ง	รวมเงิน	หน่วย	หมายเหตุ	วันที่ที่กระทรวงพาณิชย์ประกาศล่าสุด
เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อยSD.30(มอก.)ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง16มม.ยาว10เมตร สำนักดัชนีเศรษฐกิจ กระทรวงพาณิชย์ จังหวัด	15	26,663.56	23.18	26,686.74	ตัน		พ.ค. 2564
เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อยSD.30(มอก.)ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง20มม.ยาว10เมตร สำนักดัชนีเศรษฐกิจ กระทรวงพาณิชย์ จังหวัด	15	20,869.16	23.18	20,892.34	ตัน		ธ.ค. 2562
เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อยSD.30(มอก.)ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง25มม.ยาว10เมตร สำนักดัชนีเศรษฐกิจ กระทรวงพาณิชย์ จังหวัด	15	22,598.13	23.18	22,621.31	ตัน		พ.ค. 2564
ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กปากลิ้นรางชั้น3ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง0.60ม.ยาว1เมตร สำนักดัชนีเศรษฐกิจ กระทรวงพาณิชย์ จังหวัด	-	1,231.31	0.00	1,231.31	ท่อน		พ.ค. 2564

แบบฟอร์มบันทึกแสดงเหตุผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบและการกำหนดราคาและหรือแหล่งวัสดุก่อสร้าง

รายงานจากแหล่งของข้อมูลวัสดุ

ชื่อโครงการ จ้างก่อสร้างเหมืองส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กเหมืองท่าช้าง (ช่วงที่ ๒) (สายบ้านท่าช้าง - เขตหมู่ที่ ๓) บ้านสาคูเหนือ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลช้างซ้าย อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวิธีคัดเลือก / งานก่อสร้างเหมืองส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กเหมืองท่าช้าง (ช่วงที่ ๒) (สายบ้านท่าช้าง - เขตหมู่ที่ ๓) บ้านสาคูเหนือ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลช้างซ้าย อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลช้างซ้าย / องค์การบริหารส่วนตำบลช้างซ้าย

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ท้องที่ก่อสร้าง	ท้องที่ก่อสร้างจังหวัดใกล้เคียง	แหล่งผลิต	หน่วยงานภาครัฐ	สำนักงบประมาณ	อื่นๆ ระบุ	สถานที่สืบ	วันที่สืบราคา	เหตุผลการสืบราคา
1	ทรายทรายหยาบ	ลบ.ม.			X				แขวงทางหลวงชนบทจังหวัดนครศรีธรรมราช	08 มิถุนายน 2564	ทรายสระแก้ว
2	ดินถม	ลบ.ม.			X				แขวงทางหลวงชนบทจังหวัดนครศรีธรรมราช	08 มิถุนายน 2564	บ่อดินบ้านท่ามุด ตำบลเสาธง อำเภอร่อนพิบูลย์
รวมทั้งสิ้น (รายการ)			-	-	2	-	-	-			

วันชัย สงวนงาม

16 มิถุนายน 2564 14:25:19

ตารางค่าแนวโน้มอัตราค่างานคอนกรีตเสริมเหล็ก

งานก่อสร้างชลประทาน

เลขที่หนังสือ : ตามหลักเกณฑ์

องค์ประกอบ / งาน	อัตราต่อหน่วย (บาท/หน่วย)	หน่วย	DENTAL CONCRETE		คอนกรีตตาด		คอนกรีตล้วน ปนหินใหญ่		คอนกรีตหยาบ		คอนกรีตโครงสร้าง 140 KSC*	
			จำนวน	ราคา	จำนวน	ราคา	จำนวน	ราคา	จำนวน	ราคา	จำนวน	ราคา
ค่าวัสดุหลัก	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. หินใหญ่	429.29	ลบ.ม.	-	-	-	-	0.61	261.87	-	-	-	-
2. หินย่อย	429.29	ลบ.ม.	0.82	352.02	0.77	330.55	0.57	244.70	0.82	352.02	0.86	369.19
3. ทรายหยาบ	336.66	ลบ.ม.	0.87	292.89	0.89	299.63	0.66	222.20	0.87	292.89	0.80	269.33
4. ปูนซีเมนต์	151.78	ถุง	4.71	714.88	6.24	947.11	4.81	730.06	4.71	714.88	5.86	889.43
ค่าแรงงาน	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. ค่าแรงงานทั่วไป	-	เหมารวม	-	169.16	-	-	-	56.72	-	-	-	-
2. ค่าผสมคอนกรีต	-	เหมารวม	-	203.59	-	248.85	-	191.83	-	203.59	-	233.87
3. ค่าเทคอนกรีต	-	เหมารวม	-	129.56	-	196.20	-	151.25	-	129.56	-	184.40
4. ค่าบ่มคอนกรีต	-	เหมารวม	-	-	-	210.02	-	86.17	-	-	-	86.17
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. ค่าซ่อมเครื่องจักร	-	เหมารวม	-	14.44	-	42.72	-	24.95	-	14.44	-	30.42
2. ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	-	เหมารวม	-	63.14	-	209.89	-	117.72	-	63.14	-	143.51
3. ค่าอุปกรณ์ต่าง ๆ	-	เหมารวม	-	10.02	-	11.61	-	13.22	-	10.02	-	20.67

ตารางค่าวัสดุและอัตราค่าแรงงานคอนกรีตผสมที่หน้างาน

งานก่อสร้างชลประทาน

เลขที่หนังสือ : ตามหลักเกณฑ์

องค์ประกอบ / งาน	อัตราต่อหน่วย (บาท/หน่วย)	หน่วย	DENTAL CONCRETE		คอนกรีตดาด		คอนกรีตล้วน ปนหินใหญ่		คอนกรีตหยาบ		คอนกรีตโครงสร้าง 140 KSC*	
			จำนวน	ราคา	จำนวน	ราคา	จำนวน	ราคา	จำนวน	ราคา	จำนวน	ราคา
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น				1,949.70		2,496.58		2,100.69		1,780.54		2,226.99

องค์ประกอบ / งาน	อัตราต่อหน่วย (บาท/หน่วย)	หน่วย	คอนกรีตโครงสร้าง 175 KSC*		210 KSC*		245 KSC*		280 KSC*		315 KSC*	
			จำนวน	ราคา	จำนวน	ราคา	จำนวน	ราคา	จำนวน	ราคา	จำนวน	ราคา
ค่าวัสดุหลัก	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. หินใหญ่	429.29	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. หินย่อย	429.29	ลบ.ม.	0.88	377.78	0.89	382.07	0.79	339.14	0.80	343.43	0.80	343.43
3. ทรายหยาบ	336.66	ลบ.ม.	0.76	255.86	0.73	245.76	0.62	208.73	0.60	202.00	0.57	191.90
4. ปูนซีเมนต์	151.78	ถุง	6.50	986.57	7.19	1,091.30	7.82	1,186.92	8.61	1,306.83	9.57	1,452.53
ค่าแรงงาน	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. ค่าแรงงานทั่วไป	-	เหมารวม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. ค่าผสมคอนกรีต	-	เหมารวม	-	259.05	-	286.48	-	311.83	-	343.64	-	381.73

องค์ประกอบ / งาน	อัตราต่อหน่วย (บาท/หน่วย)	หน่วย	คอนกรีตโครงสร้าง 175 KSC* จำนวน	175 KSC* ราคา	210 KSC* จำนวน	210 KSC* ราคา	245 KSC* จำนวน	245 KSC* ราคา	280 KSC* จำนวน	280 KSC* ราคา	315 KSC* จำนวน	315 KSC* ราคา
3. ค่าเทคอนกรีต	-	เหมารวม	-	204.25	-	225.88	-	245.86	-	270.95	-	300.98
4. ค่าบ่มคอนกรีต	-	เหมารวม	-	86.17	-	86.17	-	86.17	-	86.17	-	86.17
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. ค่าซ่อมเครื่องจักร	-	เหมารวม	-	33.69	-	37.26	-	40.56	-	44.69	-	49.65
2. ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	-	เหมารวม	-	158.97	-	175.79	-	191.35	-	210.87	-	234.25
3. ค่าอุปกรณ์ต่าง ๆ	-	เหมารวม	-	20.67	-	20.67	-	20.67	-	20.67	-	20.67
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น				**2,383.01**		**2,551.38**		**2,631.23**		**2,829.25**		**3,061.31**

องค์ประกอบ / งาน	อัตราต่อหน่วย (บาท/หน่วย)	หน่วย	คอนกรีตโครงสร้าง 350 KSC* จำนวน	350 KSC* ราคา	หินก่อ จำนวน	หินก่อ ราคา	หินทิ้ง จำนวน	หินทิ้ง ราคา	หินเรียง จำนวน	หินเรียง ราคา	หินเรียงยาแนว จำนวน	หินเรียงยาแนว ราคา
ค่าวัสดุหลัก	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. หินใหญ่	429.29	ลบ.ม.	-	-	1.14	489.39	1.10	472.22	1.28	549.49	1.28	549.49

องค์ประกอบ / งาน	อัตราต่อหน่วย (บาท/หน่วย)	หน่วย	คอนกรีตโครงสร้าง 350 KSC*		หินก่อ		หินทิ้ง		หินเรียง		หินเรียงยาแนว	
			จำนวน	ราคา	จำนวน	ราคา	จำนวน	ราคา	จำนวน	ราคา	จำนวน	ราคา
2. หินย่อย	429.29	ลบ.ม.	0.81	347.72	0.34	145.96	-	-	-	-	-	-
3. ทรายหยาบ	336.66	ลบ.ม.	0.55	185.16	0.54	181.80	-	-	-	-	0.06	20.20
4. ปูนซีเมนต์	151.78	ถุง	10.76	1,633.15	4.09	620.78	-	-	-	-	0.32	48.57
ค่าแรงงาน	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. ค่าแรงงานทั่วไป	-	เหมารวม	-	-	-	409.83	-	74.68	-	224.38	-	269.28
2. ค่าผสมคอนกรีต	-	เหมารวม	-	429.31	-	-	-	-	-	-	-	-
3. ค่าเทคอนกรีต	-	เหมารวม	-	338.49	-	-	-	-	-	-	-	-
4. ค่าบ่มคอนกรีต	-	เหมารวม	-	86.17	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. ค่าซ่อมเครื่องจักร	-	เหมารวม	-	55.84	-	7.22	-	-	-	-	-	3.61
2. ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	-	เหมารวม	-	263.44	-	31.57	-	-	-	-	-	15.79
3. ค่าอุปกรณ์ต่าง ๆ	-	เหมารวม	-	20.67	-	10.02	-	-	-	4.16	-	10.02
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น				**3,359.95**		**1,896.57**		**546.90**		**778.03**		**916.96**