

ประกาศเทศบาลตำบลท้องเนียน
เรื่อง ผลการพิจารณากำหนดราคากลาง โครงการซ่อมสร้างสะพานข้ามคลองขนอม (สะพานบางแพง)
หมู่ที่ ๑ , ๘ ตำบลท้องเนียน อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช

เทศบาลตำบลท้องเนียน ขอประกาศผลการพิจารณากำหนดราคากลางตามมติคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการซ่อมสร้างสะพานข้ามคลองขนอม (สะพานบางแพง) หมู่ที่ ๑ , ๘ ตำบลท้องเนียน อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช งบประมาณตั้งไว้ ๔,๒๖๑,๘๕๘.๓๒ บาท (สี่ล้านสองแสนหกหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยห้าสิบแปดบาทสามสิบสองสตางค์) ราคากลางทั้งโครงการ ๔,๒๖๕,๗๑๗.๑๒ บาท (สี่ล้านสองแสนหกหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยสิบเจ็ดบาทสิบสองสตางค์) ทั้งนี้ เพื่อเป็นไปตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๓๓.๒/ว ๒๐๖ ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เรื่อง คู่มือแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๖ เดือน มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๖

(นายอนุชา สวัสดิรัตน์)
นายกเทศมนตรีตำบลท้องเนียน

แบบ บก. 01

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างสะพานข้ามคลองขนอม (สะพานบางแพง) หมู่ที่ ๑ , ๘ ตำบลท้องเนียน อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการก่อสร้างซ่อมสร้างสะพานข้ามคลองขนอม (สะพานบางแพง) หมู่ที่ ๑ , ๘ ตำบลท้องเนียน อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลท้องเนียน / เทศบาลตำบลท้องเนียน

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 4,261,858.32 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป โครงการปรับปรุงซ่อมแซมโครงสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก สะพานข้ามคลองขนอม(บ้านบางแพง) ขนาดกว้าง 7.00 เมตร ยาว 120.00 เมตร ตามแบบมาตรฐานพร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ระว่างก่อสร้างจำนวน 1 ป้ายและป้ายประชาสัมพันธ์เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จจำนวน 1 ป้าย

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ - 6 มิ.ย. 2566 เป็นเงิน 4,265,717.12 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 รัฐพล พันธโชติ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง ผู้อำนวยการกองช่าง

7.2 อัสนี ศรีบงการ กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างเขียนแบบปฏิบัติงาน

7.3 เจตนา มั่นจินตพันธุ์ กรรมการกำหนดราคากลาง หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

รัฐพล พันธโชติ

06 มิถุนายน 2566 09:47:10

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างสะพานข้ามคลองขนอม (สะพานบางแพง) หมู่ที่ ๑ , ๘ ตำบลท้องเนียน อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลท้องเนียน/เทศบาลตำบลท้องเนียน

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
	1. งานซ่อมเสาตอม่อ P1-P6							
1	1.1 งานตัดและสกัดผิวคอนกรีตที่เสื่อมสภาพ	ลบ.ม.	3.850	3,000.00	11,550.00	1.2782	3,834.60	14,763.21
2	1.2 งานขัดทำความสะอาดสนิมเหล็กเดิมและทาน้ำยาป้องกันการเกิดสนิมเหล็ก	ตร.ม.	12.530	300.00	3,759.00	1.2782	383.46	4,804.75
	1.3 งานเหล็กเสริม							
3	1.3.1 ขนาด DB 25 มม.	กก.	615.250	25.37	15,608.89	1.2782	32.42	19,951.28
4	1.3.2 ขนาด DB 12 มม.	กก.	264.550	21.04	5,566.13	1.2782	26.89	7,114.62
5	1.3.3 ลวดผูกเหล็ก	กก.	27.000	68.53	1,850.31	1.2782	87.59	2,365.06
6	1.4 งานขัดทำความสะอาดสนิมเหล็กใหม่และสะพานน้ำยาป้องกันการเกิดสนิมเหล็ก	ตร.ม.	23.760	300.00	7,128.00	1.2782	383.46	9,111.00
7	1.5 งานเชื่อมประสานคอนกรีตเก่ากับคอนกรีตใหม่โดยใช้ Epoxy	ตร.ม.	30.500	330.00	10,065.00	1.2782	421.80	12,865.08
8	1.6 งานไม้แบบ	ตร.ม.	46.460	545.91	25,362.97	1.2782	697.78	32,418.94

รัฐพล พันธโชติ

06 มิถุนายน 2566 09:38:49

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างสะพานข้ามคลองขนอม (สะพานบางแพง) หมู่ที่ ๑ , ๘ ตำบลท้องเนียน อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลท้องเนียน/เทศบาลตำบลท้องเนียน

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
9	1.7 งานคอนกรีตไม่หดตัว(Nonshrink Concrete)	ลบ.ม.	3.850	49,000.00	188,650.00	1.2782	62,631.80	241,132.43
10	1.8 งานทาสารแทรกซึมป้องกันการเกิดสนิม	ตร.ม.	46.460	300.00	13,938.00	1.2782	383.46	17,815.55
	2. งานซ่อมคานรัดเสา C1,C2,C3,C4,C6							
11	2.1 งานตัดและสกัดผิวคอนกรีตที่เสื่อมสภาพ	ลบ.ม.	10.130	3,000.00	30,390.00	1.2782	3,834.60	38,844.49
12	2.2 งานขัดทำความสะอาดสนิมเหล็กเดิมและทาน้ำยาป้องกันการเกิดสนิมเหล็ก	ตร.ม.	22.920	300.00	6,876.00	1.2782	383.46	8,788.90
	2.3 งานเหล็กเสริม							
13	2.3.1 ขนาด DB 25 มม.	กก.	1,125.080	25.37	28,543.27	1.2782	32.42	36,484.00
14	2.3.2 ขนาด DB 12 มม.	กก.	654.350	21.04	13,767.52	1.2782	26.89	17,597.64
15	2.3.3 ลวดผูกเหล็ก	กก.	54.000	68.53	3,700.62	1.2782	87.59	4,730.13
16	2.4 งานขัดทำความสะอาดสนิมเหล็กใหม่และทาน้ำยาป้องกันการเกิดสนิมเหล็ก	ตร.ม.	50.690	300.00	15,207.00	1.2782	383.46	19,437.58

รัฐพล พันธโชติ

06 มิถุนายน 2566 09:38:49

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างสะพานข้ามคลองขนอม (สะพานบางแพง) หมู่ที่ ๑ , ๘ ตำบลท้องเนียน อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลท้องเนียน/เทศบาลตำบลท้องเนียน

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
17	2.5 งานเชื่อมประสานคอนกรีตเก่ากับใหม่โดยใช้ Epoxy	ตร.ม.	94.000	330.00	31,020.00	1.2782	421.80	39,649.76
18	2.6 งานไม้แบบ	ตร.ม.	108.600	545.91	59,285.82	1.2782	697.78	75,779.13
19	2.7 งานคอนกรีตไม่หดตัว(Nonshrink Concrete)	ตร.ม.	10.130	49,000.00	496,370.00	1.2782	62,631.80	634,460.13
20	2.8 งานทาสารแทรกซึมป้องกันการเกิดสนิม 3. งานซ่อมคานรัดหัวเสา C5	ตร.ม.	108.600	300.00	32,580.00	1.2782	383.46	41,643.75
21	3.1 งานตัดและสกัดผิวคอนกรีตที่เสื่อมสภาพ	ลบ.ม.	.600	3,000.00	1,800.00	1.2782	3,834.60	2,300.76
22	3.2 งานเชื่อมประสานคอนกรีตเก่ากับคอนกรีตใหม่โดยใช้ Epoxy	ตร.ม.	24.000	330.00	7,920.00	1.2782	421.80	10,123.34
23	3.3 งานฉาบซีเมนต์มอร์ต้า	ตร.ม.	24.000	4,840.00	116,160.00	1.2782	6,186.48	148,475.71
24	3.4 งานทาสารแทรกซึมป้องกันการเกิดสนิม 4. งานซ่อมคานรัดเสา B2-B6	ตร.ม.	24.000	300.00	7,200.00	1.2782	383.46	9,203.04

รัฐพล พันธโชติ

06 มิถุนายน 2566 09:38:49

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างสะพานข้ามคลองขนอม (สะพานบางแพง) หมู่ที่ ๑ , ๘ ตำบลท้องเนียน อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลท้องเนียน/เทศบาลตำบลท้องเนียน

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
25	4.1 งานตัดและสกัดผิวคอนกรีตที่เสื่อมสภาพ	ลบ.ม.	10.400	3,000.00	31,200.00	1.2782	3,834.60	39,879.84
26	4.2 งานขัดทำความสะอาดสนิมเหล็กเดิมและทาน้ำยาป้องกันการเกิดสนิมเหล็ก	ตร.ม.	16.330	300.00	4,899.00	1.2782	383.46	6,261.90
	4.3 งานเหล็กเสริม							
27	4.3.1 ขนาด DB 25 มม.	กก.	801.420	25.37	20,332.02	1.2782	32.42	25,988.38
28	4.3.2 ขนาด DB 12 มม.	กก.	514.680	21.04	10,828.86	1.2782	26.89	13,841.44
29	4.3.3 ลวดผูกเหล็ก	กก.	40.000	68.53	2,741.20	1.2782	87.59	3,503.80
30	4.4 งานขัดทำความสะอาดสนิมเหล็กใหม่และทาน้ำยาป้องกันการเกิดสนิมเหล็ก	ตร.ม.	38.170	300.00	11,451.00	1.2782	383.46	14,636.66
31	4.5 งานเชื่อมประสานคอนกรีตเก่ากับคอนกรีตใหม่โดยใช้Epoxy	ตร.ม.	72.800	330.00	24,024.00	1.2782	421.80	30,707.47
32	4.6 งานไม้แบบ	ตร.ม.	27.000	545.91	14,739.57	1.2782	697.78	18,840.11
33	4.7 งานคอนกรีตไม่หดตัว(Nonshrink Concrete)	ลบ.ม.	10.400	49,000.00	509,600.00	1.2782	62,631.80	651,370.72

รัฐพล พันธโชติ

06 มิถุนายน 2566 09:38:49

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างสะพานข้ามคลองขนอม (สะพานบางแพง) หมู่ที่ ๑ , ๘ ตำบลท้องเนียน อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลท้องเนียน/เทศบาลตำบลท้องเนียน

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
34	4.8 งานทาสารแทรกซึมป้องกันการเกิดสนิม	ตร.ม.	72.800	300.00	21,840.00	1.2782	383.46	27,915.88
	5. งานซ่อมท้องพื้น							
35	5.1 งานตัดและสกัดผิวคอนกรีตที่เสื่อมสภาพ	ลบ.ม.	2.380	3,000.00	7,140.00	1.2782	3,834.60	9,126.34
36	5.2 งานเชื่อมประสานคอนกรีตเก่ากับคอนกรีตใหม่โดยใช้ Epoxy	ตร.ม.	95.000	330.00	31,350.00	1.2782	421.80	40,071.57
37	5.3 งานฉาบซีเมนต์มอร์ต้า	ตร.ม.	95.000	4,840.00	459,800.00	1.2782	6,186.48	587,716.36
	6. งานซ่อมเสา,ราวสะพานและทางเท้า							
38	6.1 งานซ่อมเสา	ต้น	10.000	754.76	7,547.60	1.2782	964.73	9,647.34
39	6.2 งานซ่อมราวสะพาน	เมตร	10.000	1,392.90	13,929.00	1.2782	1,780.40	17,804.04
40	6.3 งานซ่อมขอบทางเท้า ขนาด 0.20 x 0.10 m.	ตร.ม.	72.000	60.61	4,363.92	1.2782	77.47	5,577.96
	7. งานติดตั้งรอยต่อพื้นสะพานแบบ Neoprene Compression Seal ทดแทนรอยต่อเดิม							

รัฐพล พันธโชติ

06 มิถุนายน 2566 09:38:49

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างสะพานข้ามคลองขนอม (สะพานบางแพง) หมู่ที่ ๑ , ๘ ตำบลท้องเนียน อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลท้องเนียน/เทศบาลตำบลท้องเนียน

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
41	7.1 ขนาดความกว้างรอยต่อ 0.02 ม.	เมตร	42.700	8,000.00	341,600.00	1.2782	10,225.60	436,633.12
	8. งานอื่นๆ							
42	8.1 งานทาสารแทรกซึมป้องกันการเกิดสนิม	ตร.ม.	1,104.000	300.00	331,200.00	1.2782	383.46	423,339.84
43	8.2 งานค้ำยันเหล็ก	ชุด	12.000	2,980.00	35,760.00	1.2782	3,809.03	45,708.43
44	8.3 งานนั่งร้าน	ตร.ม.	480.000	600.00	288,000.00	1.2782	766.92	368,121.60
	9. งานทั่วไป							
45	9.1 ติดตั้งป้ายจราจรระหว่างก่อสร้าง	ชุด	2.000	15,320.00	30,640.00	1.2782	19,582.02	39,164.04
							รวมราคากลาง	4,265,717.12

รัฐพล พันธโชติ

06 มิถุนายน 2566 09:38:49

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างสะพานข้ามคลองขนอม (สะพานบางแพง) หมู่ที่ ๑ , ๘ ตำบลท้องเนียน อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลท้องเนียน/เทศบาลตำบลท้องเนียน

(รัฐพล พันธโชติ)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(อัสนี ศรีบงการ)
กรรมการกำหนดราคากลาง

(เจตนา มั่นจินดพันธุ์)
กรรมการกำหนดราคากลาง

รัฐพล พันธโชติ
06 มิถุนายน 2566