

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลช้างซ้าย
เรื่อง ประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการและราคากลาง

ตามประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง เมื่อวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๐ และหนังสือกรมบัญชีกลางด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๕.๓/ว ๔๕๓ ลว ๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ เรื่อง แนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ ให้หน่วยงานของรัฐประกาศราคากลางและรายละเอียดการคำนวณราคากลางไว้ในเว็บไซต์ของหน่วยงานของรัฐและเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (www.gprocurement.go.th) ของกรมบัญชีกลางนั้น

ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลช้างซ้าย จะดำเนินการจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายซอยพ่อครู หมู่ที่ ๘ ตำบลช้างซ้าย อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช ราคากลางในการดำเนินการครั้งนี้เป็นเงิน ๔๗๓,๕๘๙.๙๓ บาท (สี่แสนเจ็ดหมื่นสามพันห้าร้อยแปดสิบเก้าบาทเก้าสิบสามสตางค์) สำหรับตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ตามแบบแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ แบบ บก. ๐๑ และรายละเอียดการคำนวณราคากลาง ปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้

จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายชูศักดิ์ เภรีฤกษ์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลช้างซ้าย

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

แนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลช้างซ้าย

เรื่อง ประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการและราคากลาง

โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายซอยพ่อครู หมู่ที่ ๘ ตำบลช้างซ้าย อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช

๑. ชื่อโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายซอยพ่อครู หมู่ที่ ๘ ตำบลช้างซ้าย อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๗๓,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนเจ็ดหมื่นสามพันบาทถ้วน)

๔. ลักษณะงาน

โดยสังเขปทำการก่อสร้างถนน คสล.ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างเฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐ เมตร ยาว ๒๑๐ เมตร หรือพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๘๔๐ ตร.ม. ตามแบบ อบต.ช้างซ้าย เลขที่ ๒๕/๒๕๖๑ พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๒ ป้าย

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๘ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔ **เป็นเงิน** ๔๗๓,๕๘๙.๙๓ บาท (สี่แสนเจ็ดหมื่นสามพันห้าร้อยแปดสิบเก้าบาทเก้าสิบสามสตางค์)

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ แบบสรุปราคางานก่อสร้างทาง สะพานและท่อเหลี่ยม (ปร.๔) จำนวน ๑ หน้า

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายสิรินัน สุวรรณ	ผู้อำนวยการกองช่าง	เป็นประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
๗.๒ นางสาวศศิธร บดินทร	นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ	เป็นกรรมการกำหนดราคากลาง
๗.๓ นายวันชัย สงวนงาม	นายช่างโยธาอาวุโส	เป็นกรรมการกำหนดราคากลาง/และเลขานุการ

นายชูศักดิ์ เภรีฤกษ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลช้างซ้าย
ลงวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

แบบสรุปราคางานก่อสร้างทาง สะพานและท่อเหลี่ยม

กลุ่มงาน/งานทาง

องค์การบริหารส่วนตำบลช้างซ้าย อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช

โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายซอยพ่อครู

สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ ๘ ต.ช้างซ้าย อ.พระพรหม จ.นครศรีธรรมราช

ปริมาณงาน ก่อสร้างถนน คสล.ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างเฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐ เมตร ยาว ๒๑๐ เมตร

หรือพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๘๔๐ ตร.ม. ตามแบบ อบต.ช้างซ้ายเลขที่ ๒๕/๒๕๖๑ พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๒ ป้าย

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ โดยคณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่ง อบต.ช้างซ้าย เลขที่ ๘๑/๒๕๖๔

ลงวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔

ที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่างานต้นทุน (บาท)		Factor F	ราคากลางค่าก่อสร้าง(บาท)		หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน		ราคาต่อหน่วย	ราคาก่อสร้าง	
๑	งานขุดรื้อพื้นทางเดิมแล้วบดทับ	๑,๐๕๐.๐๐	ตร.ม.	๕.๔๘	๕,๗๕๔.๐๐	๑.๓๙๘๔	๗.๖๖	๘,๐๔๖.๓๙	
๒	งานทรายรองใต้ผิวทาง	๔๒.๐๐	ลบ.ม.	๓๘๘.๓๓	๑๖,๓๐๙.๘๖	๑.๓๙๘๔	๕๔๓.๐๔	๒๒,๘๐๗.๗๑	
๓	CONTRACTION JOINT	๖๘	เมตร	๔๕	๓,๐๖๐.๐๐	๑.๓๙๘๔	๖๒.๙๓	๔,๒๗๙.๑๐	
๔	EXPANSION JOINT	๑๖	เมตร	๗๕.๑๖	๑,๒๐๒.๕๖	๑.๓๙๘๔	๑๐๕.๑๐	๑,๖๘๑.๖๖	
๕	งานคอนกรีตผิวทาง	๘๔๐.๐๐	ตร.ม.	๓๕๕.๓๕	๒๙๘,๔๙๔.๐๐	๑.๓๙๘๔	๔๙๖.๙๒	๔๑๗,๔๑๔.๐๑	
๖	งานไหล่ทางหินคลุก	๓๒	ลบ.ม.	๓๗๒.๑๙	๑๑,๙๑๐.๐๘	๑.๓๙๘๔	๕๒๐.๔๗	๑๖,๖๕๕.๐๖	
๗	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	๑	ป้าย	๒,๗๐๖.๐๐	๒,๗๐๖.๐๐	๑	๒,๗๐๖.๐๐	๒,๗๐๖.๐๐	
	รวมค่างานต้นทุน				๓๓๙,๔๓๖.๕๐	**รวม**		๔๗๓,๕๘๙.๙๓	
	คิดเป็นราคากลางค่าก่อสร้าง				**(สี่แสนเจ็ดหมื่นสามพันห้าร้อยแปดสิบเก้าบาทเก้าสิบสามสตางค์)**			**๔๗๓,๕๘๙.๙๓**	

(ลงชื่อ).....ประธานคณะกรรมการ

(นายสิรินัน สุวรรณ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวศศิธร บดินทร)

นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ/เลขานุการ

(นายวันชัย สงวนงาม)

นายช่างโยธาออาวุโส

ราคาต้นทุนต่อหน่วย

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยพ่อครู

สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 8 ต.ช้างซ้าย อ.พระพรหม จ.นครศรีธรรมราช

ประมาณราคาตามแบบ อบต.ช้างซ้ายเลขที่ 25/2561

คำนวณราคา เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 ราคาน้ำมันดีเซลที่อำเภอเมือง 25.00 - 25.99 บาท/ลิตร

งานวัสดุต่อหน่วย

1 Wir mess ∅ 3.8 mm.@ 0.20x0.20 m.# (100 ตร.ม./ม้วน ไม่รวมภาษี)

- บริษัท พี - บิวด์ จำกัด	= 2,600	บาท/ม้วน	(ราคาจากใบเสนอราคา 11 ม.ค.64)	
-หจก.นครทวดทอง	= 2,500	บาท/ม้วน	(ราคาจากใบเสนอราคา 11 ม.ค.64)	
-บริษัท ยมลภารพัฒน์ จำกัด	= 2,500	บาท/ม้วน	(ราคาจากใบเสนอราคา 11 ม.ค.64)	
*เลือกใช้จาก หจก.นครทวดทอง				
(แหล่งวัสดุ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช)				
ค่าวัสดุ		= 25.00	บาท /ตร.ม.	[1] (สืบราคา)
ค่าขนส่ง (รถบรรทุก 10 ล้อ+พ่วง)	ระยะทาง 14 กม.	= 0	บาท / ตร.ม.	[2] (จากตารางขนส่ง)
รวม		= **25.00**	บาท/ตร.ม.	[3]=[1]+[2]

2 วัสดุแอสฟัลท์

(แหล่งวัสดุ จ.กรุงเทพมหานคร)				
ค่าวัสดุ (CSS1)		= 22,143.33	บาท / ตัน	[1] (พาณิชย์ จ.กทม.)
ค่าขนส่ง (รถบรรทุก 10 ล้อ พ่วง)	ระยะทาง 795 กม.	= 1,136.85	บาท / ตัน	[2] (จากตารางขนส่ง)
รวม		= **23,280.18**	บาท / ตัน	[3]=[1]+[2]

3. งานคอนกรีตผสมเสร็จ 240 Ksc. (ไม่รวมภาษี)

- บริษัท พี-บิวด์ จำกัด	= 2,100	บาท/ลบ.ม.	(ราคาจากใบเสนอราคา 11 ม.ค.64)
- หจก.นครทวดทอง	= 2,050	บาท/ลบ.ม.	(ราคาจากใบเสนอราคา 11 ม.ค.64)
-บริษัท ยมลภารพัฒน์ จำกัด	= 2,050	บาท/ลบ.ม.	(ราคาจากใบเสนอราคา 11 ม.ค.64)
-พาณิชย์จังหวัดนครศรีฯ	= 2,355.14	บาท/ลบ.ม.	(ประจำเดือน ธันวาคม 2563)
*เลือกใช้คอนกรีตจาก หจก.นครทวดทอง			

4. งานปรับพื้นทางเดิม

4.1 งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ

พิจารณาตามสภาพพื้นที่ (ลูกรัง หนาเฉลี่ย 0.05เมตร)

ค่าดำเนินการ+ค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร	= 5.48	บาท/ตร.ม.	(จากตารางดำเนินการ)
รวมค่างานต้นทุน	= 5.48	บาท/ตร.ม.	

ราคาต้นทุนต่อหน่วย

5. งานไหล่ทางหินคลุก

(แหล่งวัสดุ อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช)

ค่าวัสดุจากแหล่ง (ค่าตัก คิดรวมกับวัสดุแล้ว)	=	250.00	บาท/ลบ.ม.	[1] (ทช.นศ)
ค่าขนส่งทางราบ (รถบรรทุก 6 ล้อ) ระยะทาง 22 กม.	=	97.19	บาท/ลบ.ม.	[2] (จากตารางขนส่ง)
รวม	=	**347.19**	บาท/ลบ.ม.	[3]=[1]+[2]
ส่วนยุบตัว..[3]..x 1.50 ให้ใช้ 1.00	=	347.19	บาท/ลบ.ม.	[4]=[3]x 1.00
ค่าดำเนินการ+ค่าเสื่อมราคา (ปรับเกลี่ย)	=	25.00	บาท/ลบ.ม.	[5](ราคาท้องถิ่น)
ค่าใช้จ่ายรวม	=	372.19	บาท/ลบ.ม.	[6]=[4]+[5]
รวมค่างานต้นทุน	=	372.19	บาท/ลบ.ม.	[7]=[6]

6. งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต (ทรายหยาบ)

-สำนักงานพาณิชย์ จ.นครศรีธรรมราช = 500	บาท/ลบ.ม.	(ประจำเดือน ธันวาคม 2563)		
-แขวงทางหลวงชนบท จ.นครศรีฯ = 220	บาท/ลบ.ม.	(ประจำเดือน ธันวาคม 2563)		
วัสดุจากแหล่ง (บ้านน้ำแคบ อ.พรหมคีรี จ.นครศรีธรรมราช)	=	220.00	บาท/ลบ.ม.	[1](ทช.นศ.)
ค่าขนส่ง 34 กม. (รถบรรทุก 6 ล้อ)	=	148.33	บาท/ลบ.ม.	[2](จากตารางขนส่ง)
รวม	=	368.33	บาท/ลบ.ม.	[3]=[1]+[2]
ส่วนยุบตัว..[1]..x 1.40 ให้ใช้ 1.00	=	368.33	บาท/ลบ.ม.	[4]=[3]x 1.00
ค่าดำเนินการ+ค่าเสื่อมราคา(ปรับเกลี่ย)	=	20.00	บาท/ลบ.ม.	[5](สืบราคาในท้องถิ่น)
ค่าใช้จ่ายรวม	=	388.33	บาท/ลบ.ม.	[6]=[4]+[5]
รวมค่างานต้นทุน	=	388.33	บาท/ลบ.ม.	[7]=[6]

7 .ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ

- แผ่นเหล็กขนาด 1.20x2.40 ม. หนา 0.3 มม.	=	1 แผ่น @ 520 = 520 บาท	(สืบราคา)
- เหล็กกล่องขนาด 3/4" x 3/4" . หนา 1.20 มม.	=	9.6 เมตร @ 30 =288.00 บาท	(สืบราคา)
- ท่อเหล็กดำขนาด ∅ 2" . หนา 1.2 มม.	=	6 เมตร @ 75 = 450 บาท	(สืบราคา)
- ค่าตัด+ค่าเจาะ+ประกอบแผ่นป้าย	=	2.88 ตร.ม.@ 91 = 262.08 บาท	(บัญชีค่าแรงงาน 2.3.3-4)
- งานทาสีน้ำมัน	=	7.78 ตร.ม.@ 40 = 311.20 บาท	(พานิชย์จังหวัด นศ.)
- ค่าแรงงานทาสีน้ำมัน	=	7.78 ตร.ม.@ 38 = 295.64 บาท	(บัญชีค่าแรงงาน)
- น๊อตขนาด 3/8" ยาว 4" พร้อมแหวนรองหัวท้าย	=	4 ชุด @ 20 = 80 บาท	(สืบราคา)
-ค่าแรงงานเขียนข้อความ	=	1 ป้าย @ 500 = 500 บาท	(สืบราคา)
รวม	=	2,706.92	
คิดเป็นค่าจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	=	**2,706.00** บาท / ป้าย	

ราคาต้นทุนต่อหน่วย

8. งานผิวทางคอนกรีต

ตามแบบ อบต.ช้างซ้ายเลขที่ 25/2561 คิดจากพื้นที่ 4 x 10.00 เมตร หนา 0.15 เมตร

(ใช้ตะแกรงเหล็ก)ขนาด 4 x 10.00 เมตร		=	40	ตร.ม.	[1]
ปริมาณงานทั้งโครงการ .		=	0	ลบ.ม.	[2]
ค่าติดตั้งเครื่องผสม 150,000 / 5,000		=	0	บาท /ลบ.ม.	[3]
ค่าคอนกรีต= [4]..... 2,050.00		=	2,050.00	บาท / ลบ.ม.	[5](สืบราคา)
คิดจากพื้นที่		=	40	ตร.ม.	[6]
ปริมาตรคอนกรีต		=	6.00	ลบ.ม.	[7]=[6] x 0.15
ค่าคอนกรีต		=	12,300.00	บาท	[8]=[5] x [7]
ค่าขนส่งคอนกรีต	1 กม.	=	0	บาท	[9] (จากตารางดำเนินการ)
รวมค่าขนส่งคอนกรีต		=	0.00	บาท	[10]=[7] x [9]
งานเหล็ก Wir mess		=	25.00	บาท / ตร.ม.	[11](สืบราคา)
ค่าเหล็ก Wir mess		=	1,000.00	บาท/ตร.ม.	[12]=[6] x [11]
งานจัดวาง Wir mess		=	5.00	บาท/ตร.ม.	[13] (บัญชีค่าแรงงาน)
ค่าจัดวาง Wir mess		=	200.00	บาท/ตร.ม.	[14] =[6] x [13]
งานแบบข้างติดตามยาวสองข้าง		=	21.94	บาท / ม.	[15] (จากตารางดำเนินการ)
ค่าแบบเหล็ก		=	219.40	บาท	[16]=[15] x 10
งานปูผิวคอนกรีต		=	12.36	บาท/ตร.ม.	[17] (จากตารางดำเนินการ)
ค่าปูผิวคอนกรีต		=	494.4	บาท	[18]=[6] x [17]
รวมค่าใช้จ่าย		=	14,213.80	บาท	[19] =[8]+[10]+[12]+[14]+[16]+[18]
ค่างานต้นทุน		=	**355.35**	บาท / ตร.ม.	[20]=[19] / [6]

หมายเหตุ

1. งานคอนกรีตใช้ตามตารางค่าดำเนินการและเสื่อมราคา(สำหรับงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม) ฉบับปรับปรุง เดือนตุลาคม 2558
2. ราคาคอนกรีตใช้ราคาสืบจากผู้ผลิตในพื้นที่ใกล้เคียง
3. ค่าแบบเหล็ก รวม 2 ข้างแล้ว

9. รอยต่อเผื่อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT)

* คิดจากความยาว 4.00 เมตร

-เหล็ก RB ∅ 15 มม.	5.56	กก.	@	20.19	= 112.26	บาท	[1]
-ยางแอสฟัลท์	0.50	ลิตร	@	23.28	= 11.64	บาท	[2]
-ค่าหยอดยางรอยต่อ	4.00	เมตร	@	14.03	= 56.12	บาท	[3](จากตารางดำเนินการ)
-ค่าใช้จ่ายรวม					= **180.02**	บาท	[4]=[1]+[2]+[3]
-ค่างานต้นทุน					= **45.00**	บาท/เมตร	[5]=[4] / 4

* อัตราการใช้ยางแอสฟัลท์ 0.125 ลิตร / เมตร

10. รอยต่อเผื่อขยายตามขวาง (EXPANTION JOINT)

* คิดจากความยาว 4.00 เมตร

-เหล็ก RB ∅ 15 มม.	5.56	กก.	@ 20.19	= 112.26	บาท	[1]
-ท่อ PVC + ฝาปิด	8.00	ชุด	@ 8.00	= 64.00	บาท	[2]
-ยางแอสฟัลท์	1.00	ลิตร	@ 23.28	= 23.28	บาท	[3]
-แผ่นโฟม	1.00	แผ่น	@ 45.00	= 45.00	บาท	[4]
-ค่าหยอดยางรอยต่อ	4.00	เมตร	@ 14.03	= 56.12	บาท	[5](จากตารางดำเนินการ)
-ค่าใช้จ่ายรวม				= **300.66**	บาท	[6]=[1]+[2]+[3]+[4]+[5]
-ค่างานต้นทุน				= **75.16**	บาท/เมตร	[7]=[6] / 4

* อัตราการใช้ยางแอสฟัลท์ 0.25 ลิตร / เมตร

ใบเสนอราคา

วันที่ 11 เดือน มกราคม พ.ศ. 2564

ข้าพเจ้า นายสามารถ ชัยนโรจนา ตำแหน่ง หัวหน้าผู้จัดการ

บริษัท/ห้าง/ร้าน หจก. นครราชสีมาคอนกรีต เลขที่ 86 ถนน ไอเอ็ม

ตำบล ไพเราะ อำเภอ เมือง จังหวัด นครศรีธรรมราช

หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0803526000624 โทร 075-315-175

ยื่นต่อ คุณ ชาลาทัย ดังมีรายการต่อไปนี้

ที่	รายการ	จำนวน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน
1	คอนกรีตผสมเสร็จ 240 ksc.	1 ลบ.ม.	2050	2050
2	เหล็ก Wire Mesh Ø 3.80 มม.# 0.20 ม.	1 ม้วน	2500	2500
	ราคานี้ยืนอยู่.....วัน C รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว			

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น.....บาท กำหนดส่งของภายใน.....วัน

(.....) (.....)

ลงชื่อ.....ผู้ยื่นราคา ลงชื่อ.....ผู้เสนอราคา

ตำแหน่ง..... ตำแหน่ง หัวหน้าผู้จัดการ

ประทับตรายาง(ถ้ามี)ถ้าไม่มีขอให้เซ็นชื่อกำกับข้อความ "ไม่มีตรายาง"

N.T.C.

ใบเสนอราคา

วันที่ 11 เดือน มกราคม พ.ศ. 2564

ข้าพเจ้า สมพร ศรีสังสี ตำแหน่ง .....

บริษัท/ห้าง/ร้าน บริษัท ยิมลภารพัฒน์ จำกัด เลขที่..... ถนน.....

ตำบล โพธิ์สัก อำเภอ เมือง จังหวัด นครราชสีมา

หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0305549000180 โทร 044-345722

ยื่นต่อ.....ดังมีรายการต่อไปนี้

ที่	รายการ	จำนวน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน
1	คอนกรีตผสมเสร็จ 240 ksc.	1 ลบ.ม.	2,050	
2	เหล็ก Wire Mesh ∅ 3.80 มม.# 0.20 ม.	1 ม้วน	2,500	
	ราคานี้ยืนอยู่.....วัน O รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว			

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น.....บาท

(.....)

ลงชื่อ.....ผู้สืบราคา

ตำแหน่ง.....

กำหนดส่งของภายใน.....วัน

(.....)

ลงชื่อ สมพร ศรีสังสี ผู้เสนอราคา

ตำแหน่ง ผู้จัดการ

ประทับตรายาง(ถ้ามี)ถ้าไม่มีขอให้เซ็นชื่อกำกับข้อความ "ไม่มีตรายาง"

ใบเสนอราคา

ที่ 11 เดือน มกราคม พ.ศ. 2564

ข้าพเจ้า นายพงศ์พันธ์ ลิขิตอรรถ ตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการ

บริษัท/ห้าง/ร้าน พี-บิวต์ จก. เลขที่ 100 ถนน

ตำบล พากพูน อำเภอ เมือง จังหวัด นครศรีธรรมราช

หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0805565001524 โทร 062-2425216

ยื่นต่อ ดังมีรายการต่อไปนี้

ที่	รายการ	จำนวน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน
1	คอนกรีตผสมเสร็จ 240 ksc.	1 ลบ.ม.	2100	2100
2	เหล็ก Wire Mesh ⌀ 3.80 มม.# 0.20 ม.	1	2600	2600
	ราคานี้ยืนอยู่ 30 วัน O รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว			

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น .....บาท

(.....)

ลงชื่อ .....ผู้สืบราคา

ตำแหน่ง .....

กำหนดส่งของภายใน .....วัน

(.....)

ลงชื่อ .....ผู้เสนอราคา

ตำแหน่ง .....

ประทับตรายาง(ถ้ามี)ถ้าไม่มีขอให้เซ็นชื่อกำกับข้อความ "ไม่มีตรายาง"

พี-บิวต์ จำกัด

ราคาสินค้าเฉลี่ยวัสดุก่อสร้าง (ราคาเงินสด ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ไม่รวมค่าขนส่ง) ของจังหวัด นครศรีธรรมราช เดือนมกราคม ปี 2564

ราคา : บาท

ลำดับ..	รายการ	หน่วย	มกราคม
1	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 210 กก./ตร.ซม. ตราซีแพค	ลบ.ม.	2,371.96
2	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 280 กก./ตร.ซม. และ รูปทรงกระบอก 240 กก./ตร.ซม. ตราซีแพค	ลบ.ม.	2,422.43
3	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 320 กก./ตร.ซม. และ รูปทรงกระบอก 280 กก./ตร.ซม. ตราซีแพค	ลบ.ม.	2,521.50
4	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 350 กก./ตร.ซม. และ รูปทรงกระบอก 300 กก./ตร.ซม. ตราซีแพค	ลบ.ม.	2,587.85
5	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 400 กก./ตร.ซม. และ รูปทรงกระบอก 350 กก./ตร.ซม. ตราซีแพค	ลบ.ม.	2,720.56
6	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 180 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 140 กก./ตร.ซม.	ลบ.ม.	2,242.99
7	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 210 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 180 กก./ตร.ซม.	ลบ.ม.	2,299.07
8	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 210 กก./ตร.ซม.	ลบ.ม.	2,355.14
9	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 280 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 240 กก./ตร.ซม .	ลบ.ม.	2,411.21
10	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 320 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 280 กก./ตร.ซม.	ลบ.ม.	2,523.36
11	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 350 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 300 กก./ตร.ซม.	ลบ.ม.	2,598.13
12	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.20 x 0.20 ม. ยาว 10.00 ม.	ท่อน	1,869.16
14	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.26 x 0.26 ม. ยาว 21.00 ม.	ท่อน	8,261.68
15	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.30 x 0.30 ม. ยาว 21.00 ม.	ท่อน	15,421.22
16	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.35 x 0.35 ม. ยาว 21.00 ม.	ท่อน	22,868.69
17	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.40 x 0.40 ม. ยาว 21.00 ม.	ท่อน	21,490.05
18	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ศก. 6 มม.	ตัน	24,630.14
19	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ศก. 9 มม.	ตัน	22,942.99
20	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ศก. 12 มม.	ตัน	22,099.07
21	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ศก. 15 มม.	ตัน	20,186.92
22	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ศก. 6 มม. ตรา บลส.	ตัน	24,840.65
23	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ศก. 9 มม. ตรา บลส.	ตัน	20,227.29
24	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ศก. 12 มม. ตรา บลส.	ตัน	24,624.67
25	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ศก. 25 มม. ตรา บลส.	ตัน	20,314.02
26	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.30 ยาว 10 เมตร ศก. 12 มม.	ตัน	21,099.35
27	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.30 ยาว 10 เมตร ศก. 16 มม.	ตัน	20,619.81
28	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.30 ยาว 10 เมตร ศก. 25 มม.	ตัน	22,014.95
29	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 ศก.12 มม. ยาว 10 เมตร (Tempcore)	ตัน	20,415.33
30	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 ศก.16 มม. ยาว 10 เมตร (Tempcore)	ตัน	23,167.66
31	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 ศก.20 มม. ยาว 10 เมตร (Tempcore)	ตัน	19,427.29
32	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 ศก.25 มม. ยาว 10 เมตร (Tempcore)	ตัน	21,796.26

187	ทินเนอร์ ขนาด 2.1 ลิตร ตรา BARCO	กระป๋อง	168.22
188	ทินเนอร์ ขนาด 3.785 ลิตร ตรา ที โอ เอ	กระป๋อง	261.68
189	สีน้ำอะครีลิค 100% (Dulux Inspire) ชนิดกึ่งเงา ภายนอก ขนาด 3.785 ลิตร ตราไอ ซี ไอ (A997)	กระป๋อง	514.02
190	สีน้ำอะครีลิค 100% (Dulux Inspire) ชนิดกึ่งเงา ภายนอก ขนาด 18.925 ลิตร ตราไอ ซี ไอ (A997)	กระป๋อง	2,336.45
191	กระดาษทรายขัดไม้ เบอร์ 3 ขนาด 9 x 11 นิ้ว ตรา ปลาฉลาม	โหล	70.09
192	กระดาษทรายขัดไม้ เบอร์ 0 ขนาด 9 x 11 นิ้ว ตรา ปลาฉลาม	โหล	70.09
193	กระดาษทรายขัดไม้ เบอร์ 1 ขนาด 9 x 11 นิ้ว ตรา ปลาฉลาม	โหล	70.09
194	วงกบประตูไม้เนื้อแข็ง ไม่มีช่องแสง ขนาด 80 x 200 ซม. ขนาดไม้วงกบ 2" x 4"	ชุด	794.39
195	น๊อตหัวกลมสำหรับงานไม้ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 9 มม. ยาว 6 นิ้ว	กก.	60.75
196	ตะปูตอกไม้ ชนิดผอม ขนาด 3 นิ้ว	กก.	51.41
197	ตะปูตอกไม้ ขนาด 1 1/2 นิ้ว บรรจุลัง นน.สุทธิ 17.6 กก. ตราหัววัว	ลัง	556.07
198	ตะปูตอกไม้ ขนาด 2 นิ้ว บรรจุลัง นน.สุทธิ 17.6 กก. ตราหัววัว	ลัง	537.38
199	ตะปูตอกไม้ ขนาด 3 นิ้ว บรรจุลัง นน.สุทธิ 17.6 กก. ตราหัววัว	ลัง	495.33
200	ตะปูตอกไม้ ขนาด 4 นิ้ว บรรจุลัง นน.สุทธิ 17.6 กก. ตราหัววัว	ลัง	504.67
201	ตะปูตอกคอนกรีต ขนาด 3" - 4"	กก.	65.42
202	ตะปูตอกสังกะสี ขนาด 1 3/4" เบอร์ 13 ตราหัววัว	กล่อง	14.02
203	ตะปูเกลียว ขนาด 3"	ตัว	3.27
204	ตะปูเกลียว ขนาด 4"	ตัว	3.58
205	สลักเกลียว ขนาด 30 ซม.	ตัว	8.88
206	ขอยึดกระเบื้อง ขนาด 6"	อัน	3.37
207	ขอยึดกระเบื้อง ขนาด 8"	อัน	3.43
208	บานพับหน้าต่างเหล็กเคลือบสังกะสี ปรับมุม ขนาด 10 นิ้ว	ชุด	73.83
209	บานพับหน้าต่างเหล็กเคลือบสังกะสี ปรับมุม ขนาด 12 นิ้ว	ชุด	73.83
210	กลอนอลูมิเนียม ขนาด 6 นิ้ว	อัน	29.91
211	กลอนทองเหลือง ขนาด 6 นิ้ว	อัน	31.78
212	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ปูนถุง ประเภท 1 ตราช้าง	ตัน	2,962.62
213	ปูนซีเมนต์ผสม ปูนถุง บรรจุ 50 กก./ถุง ตราเสือ	ตัน	2,654.21
214	ฟลิ้นโค้ท เบอร์ 3 ขนาด 3.5 กก. ตราเชลล์	กระป๋อง	305.14
215	น้ำยาประสานท่อพีวีซี ชนิดธรรมดา ขนาด 250 กรัม ตราท่อน้ำไทย	กระป๋อง	154.21
216	น้ำยาประสานท่อพีวีซี ชนิดธรรมดา ขนาด 250 กรัม ตราช้าง	กระป๋อง	121.50
217	ทรายหยาบ	ลบ.ม.	500.00
218	หินย่อย เบอร์ 1 ราคา ณ โรงโม่	ลบ.ม.	380.00
219	หินคลุก	ลบ.ม.	250.00
220	หินใหญ่ คละ ขนาด 15 - 30 ซม. ราคา ณ โรงโม่	ลบ.ม.	250.00
221	หินผสมแอสฟัลท์คอนกรีต	ลบ.ม.	350.00
222	หินฝุ่น	ลบ.ม.	250.00
223	ก๊อกน้ำทองเหลือง (ผอม) ขนาด 1/2 นิ้ว	อัน	74.77
224	ก๊อกน้ำทองเหลือง (อ้วน) ขนาด 1/2 นิ้ว	อัน	93.46
225	ก๊อกน้ำบอลสนาม ขนาด 1/2 นิ้ว ตราช้นวา	อัน	121.50
226	สายไฟฟ้า VAF สายแบนแกนคู่ แรงดัน 300 โวลท์ ขนาด 2 x 1.5 ตร.มม. ยาว 90 เมตร ตรา	ม้วน	801.87

ราคาวัสดุก่อสร้างประจำเดือน ธันวาคม 2563

แขวงทางหลวงชนบทนครศรีธรรมราช

สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 11 (สุราษฎร์ธานี)

ลำดับที่	รายการ	ราคาสืบจากแหล่งวัสดุ	ราคาจากสำนักงานพาณิชย์จังหวัดฯ	ราคาที่ใช้ประมาณราคา	หน่วย	แหล่งวัสดุ	หมายเหตุ
1	*วัสดุดินถม, วัสดุคัดเลือก, วัสดุลูกรัง*						
	1.1 ดินถม	30.00	-	30.00	ลบ.ม.	โดยเฉลี่ยทั้งจังหวัดนครศรีธรรมราช	
	1.2 วัสดุคัดเลือก	33.00	-	33.00	ลบ.ม.	โดยเฉลี่ยทั้งจังหวัดนครศรีธรรมราช	
	1.3 ลูกรัง	36.00	-	36.00	ลบ.ม.	โดยเฉลี่ยทั้งจังหวัดนครศรีธรรมราช	
2	*วัสดุทราย*						
	2.1 ทรายหยาบ	220.00	350.00	220.00	ลบ.ม.	โดยเฉลี่ยทั้งจังหวัดนครศรีธรรมราช	
	2.2 ทรายละเอียด	300.00	-	300.00	ลบ.ม.	โดยเฉลี่ยทั้งจังหวัดนครศรีธรรมราช	
	2.3 ทรายถม	120.00	-	120.00	ลบ.ม.	โดยเฉลี่ยทั้งจังหวัดนครศรีธรรมราช	
3	*วัสดุหินโม่*						
	3.1 หินคลุก	-	250.00	250.00	ลบ.ม.	โดยเฉลี่ยทั้งจังหวัดนครศรีธรรมราช	
	3.2 หินฝุ่น	-	250.00	250.00	ลบ.ม.	โดยเฉลี่ยทั้งจังหวัดนครศรีธรรมราช	
	3.3 หิน 3/4	-	350.00	350.00	ลบ.ม.	โดยเฉลี่ยทั้งจังหวัดนครศรีธรรมราช	
	3.4 หิน 1/2	-	350.00	350.00	ลบ.ม.	โดยเฉลี่ยทั้งจังหวัดนครศรีธรรมราช	
	3.5 หิน 3/8	-	350.00	350.00	ลบ.ม.	โดยเฉลี่ยทั้งจังหวัดนครศรีธรรมราช	
	3.6 หินย่อย	-	350.00	350.00	ลบ.ม.	โดยเฉลี่ยทั้งจังหวัดนครศรีธรรมราช	
	3.7 หินใหญ่ คละ ขนาด 15 - 30 ซม.	-	250.00	250.00	ลบ.ม.	โดยเฉลี่ยทั้งจังหวัดนครศรีธรรมราช	
	3.8 หินผสมแอสฟัลต์ =(0.5xหินฝุ่น + 0.25xหิน3/4" + 0.1xหิน1/2" + 0.15xหิน3/8.,2)	-	-	300.00	ลบ.ม.	โดยเฉลี่ยทั้งจังหวัดนครศรีธรรมราช	
	3.9 หินผสมคอนกรีต	-	350.00	350.00	ลบ.ม.	โดยเฉลี่ยทั้งจังหวัดนครศรีธรรมราช	
4	*วัสดุเหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR 24*						
	4.1 RB 6	-	22,525.00	22,525.00	ตัน	อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช	
	4.2 RB 9	-	20,414.58	20,414.58	ตัน	อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช	
	4.3 RB 12	-	19,994.40	19,994.40	ตัน	อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช	
	4.4 RB 15	-	18,168.22	18,168.22	ตัน	อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช	
	4.5 RB 25	-	20,265.42	20,265.42	ตัน	อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช	
5	*ราคาเหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD 30*						
	5.1 DB 12	-	19,941.78	19,941.78	ตัน	อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช	
	5.2 DB 16	-	19,375.52	19,375.52	ตัน	อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช	
	5.3 DB 25	-	21,966.36	21,966.36	ตัน	อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช	
6	*ราคาเหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD 40*						
	6.1 DB 12	-	20,204.86	20,204.86	ตัน	อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช	
	6.2 DB 16	-	23,049.16	23,049.16	ตัน	อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช	
	6.3 DB 20	-	19,351.40	19,351.40	ตัน	อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช	
	6.4 DB 25	-	21,747.66	21,747.66	ตัน	อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช	
7	*วัสดุลวดผูกเหล็ก (เบอร์ 18)*	-	51.71	51.71	กก.	อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช	
8	*วัสดุตะปู*	-	51.41	51.41	กก.	อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช	
9	*วัสดุลวดอัดแรง*						
	9.1 ชนิดเส้นเดี่ยว (PC WIRE) ศก. 4, 5, 7, 9 มม.	-	47,000.00	47,000.00	ตัน	กรุงเทพมหานคร	
	9.2 ชนิดตีเกลียว (PC STRAND) 7 เส้น ศก. 3/8 นิ้ว และ 1/2 นิ้ว	-	47,500.00	47,500.00	ตัน	กรุงเทพมหานคร	
10	*วัสดุเหล็ก wire mesh มอก.737*						
	10.1 ϕ 4 x 4 mm. @ 0.10 x 0.30 m.	35.00	-	35.00	ตร.ม.	บ.ตี.ตี แมททีเรียล จำกัด จ.สมุทรปราการ	ราคาจากใบเสนอราคา 1/ก.ค./60
	10.2 ϕ 6 x 4 mm. @ 0.30 x 0.30 m.	30.00	-	30.00	ตร.ม.	บ.ตี.ตี แมททีเรียล จำกัด จ.สมุทรปราการ	ราคาจากใบเสนอราคา 1/ก.ค./60
	10.3 ϕ 6 x 4 mm. @ 0.15 x 0.20 m.	45.00	-	45.00	ตร.ม.	บ.ตี.ตี แมททีเรียล จำกัด จ.สมุทรปราการ	ราคาจากใบเสนอราคา 1/ก.ค./60
	10.4 ϕ 4 x 4 mm. @ 0.10 x 0.30 m.	32.30	-	32.30	ตร.ม.	บ.เจ แอนด์ เอ จำกัด จ.สมุทรสาคร	ราคาจากใบเสนอราคา 1/ก.ค./60
	10.5 ϕ 6 x 4 mm. @ 0.30 x 0.30 m.	26.80	-	26.80	ตร.ม.	บ.เจ แอนด์ เอ จำกัด จ.สมุทรสาคร	ราคาจากใบเสนอราคา 1/ก.ค./60
	10.6 ϕ 6 x 4 mm. @ 0.15 x 0.20 m.	44.30	-	44.30	ตร.ม.	บ.เจ แอนด์ เอ จำกัด จ.สมุทรสาคร	ราคาจากใบเสนอราคา 1/ก.ค./60
11	*วัสดุท่อ กลม คสล. มอก.*						
	11.1 ϕ 0.40 ชั้น 3	-	771.03	771.03	ท่อน	อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช	
	11.2 ϕ 0.60 ชั้น 3	-	1,004.68	1,004.68	ท่อน	อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช	
	11.3 ϕ 0.80 ชั้น 3	-	1,355.14	1,355.14	ท่อน	อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช	
	11.4 ϕ 1.00 ชั้น 3	-	2,079.44	2,079.44	ท่อน	อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช	
	11.5 ϕ 1.20 ชั้น 3	-	2,663.55	2,663.55	ท่อน	อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช	
	11.6 ϕ 1.50 ชั้น 3	-	5,140.19	5,140.19	ท่อน	อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช	