

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลช้างซ้าย
เรื่อง ประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการและราคากลาง

ตามประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง เมื่อวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๐ และหนังสือกรมบัญชีกลางด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๕.๓/ว ๔๕๓ ลว ๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ เรื่อง แนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ ให้หน่วยงานของรัฐประกาศราคากลางและรายละเอียดการคำนวณราคากลางไว้ในเว็บไซต์ของหน่วยงานของรัฐและเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (www.gprocurement.go.th) ของกรมบัญชีกลางนั้น

ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลช้างซ้าย จะดำเนินการจัดจ้างโครงการขุดลอกคลองชลประทาน หมู่ที่ ๑๐ ตำบลช้างซ้าย อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช ราคากลางในการดำเนินการครั้งนี้ เป็นเงิน ๔๔๑,๗๕๔.๘๘ บาท (-สี่แสนสี่หมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยห้าสิบสี่บาทแปดสิบแปดสตางค์-) สำหรับตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ตามแบบแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ แบบ บก.๐๑ และรายละเอียดการคำนวณราคากลาง ปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้

จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓



(นายชูศักดิ์ เภรีฤกษ์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลช้างซ้าย

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

แนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลช้างซ้าย

เรื่อง ประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการและราคากลาง

โครงการขุดลอกคลองชลประทาน หมู่ที่ ๑๐ ตำบลช้างซ้าย อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช

๑. ชื่อโครงการขุดลอกคลองชลประทาน หมู่ที่ ๑๐ ตำบลช้างซ้าย อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานปลัด

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๔๘,๐๐๐.-บาท (-สี่แสนสี่หมื่นแปดพันบาทถ้วน-)

๔. ลักษณะงาน

โดยสังเขปขุดลอกคลองยาว ๒,๐๐๐ เมตร ให้ได้ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า ๑๓,๐๔๙ ลบ.ม. ตามแบบ อบต.ช้างซ้าย เลขที่ ๒/๒๕๖๓ พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๒ ป้าย

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๕ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ **เป็นเงิน** ๔๔๑,๗๕๔.๘๘ บาท (-สี่แสนสี่หมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยห้าสิบสี่บาทแปดสิบแปดสตางค์-)

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ แบบประมาณราคาค่างานก่อสร้างชลประทาน จำนวน ๑ หน้า

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นางสกาวเดือน สุดแก้ว	รองปลัด อบต.	เป็นประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
๗.๒ นายสิรินัน สุวรรณ	ผู้อำนวยการกองช่าง	เป็นกรรมการกำหนดราคากลาง
๗.๓ นายเอกชัย มาศเมฆ	นายช่างโยธาชำนาญงาน	เป็นกรรมการกำหนดราคากลาง/และเลขานุการ

นายชูศักดิ์ เภรีฤกษ์

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลช้างซ้าย

ลงวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๓

ประมาณราคาค่างานก่อสร้างชลประทาน

องค์การบริหารส่วนตำบลช้างซ้าย อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช

โครงการ ขุดลอกคลองชลประทาน หมู่ที่ ๑๐ คำสั่ง อบต.ช้างซ้ายที่ ๒๓๓/๒๕๖๓ ลว. ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๓

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๑๐ ตำบลช้างซ้าย อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช

ปริมาณงาน ขุดลอกคลองยาว ๒,๐๐๐ เมตร ให้ได้ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า ๑๓,๐๔๙ ลบ.ม. ตามแบบ อบต.ช้างซ้ายที่ ๒/๒๕๖๓
พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน ๒ ป้าย

ประมาณราคา วันที่ ๑๕ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓/ราคาน้ำมันดีเซล ๑๙.๐๐-๑๙.๙๙ บาท/ลิตร

ที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ราคางานต้นทุน (บาท)		Factor F	ราคาประเมินค่าก่อสร้าง (บาท)		หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	ราคาต้นทุน		ราคาต่อหน่วย	ราคาค่าก่อสร้างเป็นเงิน	
๑	งานขุดลอก	๑	งาน	-	-	-	-	-	ฝนชุก ๒
	๑.๑ ดินขุด	๑๓,๐๔๙.๐๐	ลบ.ม.	๒๔.๔๕	๓๑๙,๐๔๘.๐๕	๑.๓๗๕๒	๓๓.๖๒	๔๓๘,๗๕๔.๘๘	คิวปกติ
๒	งานป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	๑.๐๐	ป้าย	๓,๐๐๐.๐๐	๓,๐๐๐.๐๐	๑	๓,๐๐๐.๐๐	๓,๐๐๐.๐๐	ดอกเบี้ย๖%
				รวมค่างานต้นทุนทั้งสิ้น	๓๒๒,๐๔๘.๐๕		**รวมค่างานประเมินทั้งสิ้น**	๔๔๑,๗๕๔.๘๘	
				รวมเป็นเงินทั้งสิ้น สี่แสนสี่หมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยห้าสิบสี่บาทแปดสิบแปดสตาร์ง				**๔๔๑,๗๕๔.๘๘**	

(ลงชื่อ) ..... ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(นางสกาวเดือน สุดแก้ว)

(ลงชื่อ) ..... กรรมการฯ
(นายสิรินัน สุวรรณ)

(ลงชื่อ) ..... กรรมการฯ/เลขานุการ
(นายเอกชัย มาศเมฆ)

ราคาต้นทุนต่อหน่วยงานก่อสร้างชลประทาน

(ใช้ราคาน้ำมันดีเซลที่อำเภอเมืองลิตรละ ๑๙.๐๐-๑๙.๙๙ บาท/ลิตร หาค่าขนส่ง,ค่าดำเนินการ,และค่าเสื่อมราคา)

โครงการ ขุดลอกคลองชลประทาน หมู่ที่ ๑๐

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๑๐ ตำบลช้างซ้าย อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช คำสั่ง อบต.ช้างซ้ายที่ ๒๓๓/๒๕๖๓ ลว. ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๓

ประมาณราคา วันที่ ๑๕ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓/ราคาน้ำมันดีเซล ๑๙.๐๐-๑๙.๙๙ บาท/ลิตร

ปริมาณงาน ขุดลอกคลองยาว ๒,๐๐๐ เมตร ให้ได้ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า ๑๓,๐๔๙ ลบ.ม. ตามแบบ อบต.ช้างซ้ายที่ ๒/๒๕๖๓

พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน ๒ ป้าย

๑ งานขุดลอก

งานขุดลอกด้วยรถขุด (การขุดดินเลนโคลนที่ตื้นเขินของคลองให้ได้ระดับที่ต้องการโดยใช้รถขุดแบบธรรมดาเดินบนคันคลองความกว้างของคลองไม่เกิน ๒๕ ม.ลึกไม่เกิน ๔ ม.)

ค่าดำเนินการ (ลบ.ม. ปกติ) = ๒๔.๔๕ บาท/ลบ.ม. (อัตราราคางานดินงานชลประทาน)

ค่างานต้นทุนทั้งสิ้น = **๒๔.๔๕** บาท/ลบ.ม.

๒.ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (แบบ อบต.ช้างซ้ายเลขที่ ๑๗/๒๕๕๒)

- แผ่นเหล็กขนาด ๑.๒๐x๒.๔๐ ม. หนา ๑.๒๐ มม.	๑	แผ่น	@	๙๕๐	=	๙๕๐ บาท(สืบราคา)
- เหล็กกล่องขนาด ๑" x ๑" . หนา ๑.๒๐ มม.	๙.๖	เมตร	@	๒๙.๕	=	๒๘๓.๒ บาท(สืบราคา)
- ท่อเหล็กดำขนาด Ø ๒" . หนา ๒.๓๐ มม.	๖	เมตร	@	๘๐	=	๔๘๐ บาท(สืบราคา)
- ค่าตัด+ค่าเจาะ+ประกอบแผ่นป้าย	๒.๘๘	ตร.ม.	@	๙๑	=	๒๖๒.๐๘ บาท(บ.ค่าแรงงาน)
- งานทาสีน้ำมัน	๗.๗๘	ตร.ม.	@	๓๕	=	๒๗๒.๓ บาท(พาณิชย์จ.นศ.)
- ค่าแรงงานทาสีน้ำมัน	๗.๗๘	ตร.ม.	@	๓๘	=	๒๙๕.๖๔ บาท(บ.ค่าแรงงาน)
- น๊อตขนาด ๓/๘" ยาว ๔" พร้อมแหวนรองหัวท้าย	๔	ชุด	@	๒๐	=	๘๐ บาท(สืบราคา)
-ค่าแรงงานเขียนข้อความ	๑	ป้าย	@	๓๘๐	=	๓๘๐ บาท(สืบราคา)
รวม					=	๓,๐๐๓.๒๒ บาท
คิดเป็นค่าจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ					=	**๓,๐๐๐.๐๐ บาท/ป้าย**

(ลงชื่อ) ..... ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นางสกาวเดือน สุดแก้ว)

(ลงชื่อ) ..... กรรมการฯ

(นายสิรินัน สุวรรณ)

(ลงชื่อ) ..... กรรมการฯ/เลขานุการ

(นายเอกชัย มาศเมฆ)

อัตราราคางานดิน

งานก่อสร้างชลประทาน

ราคาน้ำมันโซล่าที่ อ.เมือง 19.00 - 19.99 บาท/ลิตร

ลำดับที่	ลักษณะงาน	หน่วย	ค่าใช้จ่าย (บาท/หน่วย)	ค่าเสื่อมราคา (บาท/หน่วย)		อัตราราคา (บาท/หน่วย)	
				ปกติ	ฝนตกชุก	ปกติ	ฝนตกชุก
1	งานถางป่า						
	ค่าถากถาง	ตร.ม.	1.01	0.16	0.20	1.17	1.21
	ค่าถากถางและล้มต้นไม้	ตร.ม.	2.00	0.33	0.41	2.33	2.41
2	งานลูกรังบดอัดแน่น วัสดุคัดเลือก						
	ค่าขุด	ลบ.ม. หลวม	15.09	2.97	3.71	18.06	18.80
	ค่าบดอัด	ลบ.ม. แน่น	36.47	12.96	16.20	49.43	52.67
3	งานพื้นทาง (หินคลุก)						
	ค่าบดอัด	ลบ.ม. แน่น	53.38	25.71	32.14	79.09	85.52
	ค่าผสมคลุกเคล้า (BLEND)	ลบ.ม. แน่น	19.21	4.20	5.25	23.41	24.46
4	ค่าขุดเปิดหน้าดิน	ลบ.ม. ปกติ	13.24	3.02	3.78	16.26	17.02
5	ค่าขุดดินด้วยเครื่องจักร	ลบ.ม. ปกติ	13.58	2.67	3.34	16.25	16.92
6	ค่าตักดิน	ลบ.ม. หลวม	6.36	1.70	2.13	8.06	8.49
7	งานดินขุดยาก						
	ค่าขุด	ลบ.ม. ปกติ	25.14	3.34	4.18	28.48	29.32
	ค่าดันและตัก	ลบ.ม. หลวม	31.08	5.18	6.48	36.26	37.56
8	งานขุดลอก						
	ค่าขุดลอกด้วยรถขุด	ลบ.ม. ปกติ	20.37	4.08	4.08	24.45	24.45
	ค่าขุดลอกด้วยเรือขุด	ลบ.ม. ปกติ	44.35	21.60	21.60	65.95	65.95
9	ค่ากำจัดวัชพืชด้วยเรือ	ตัน	40.09	12.46	12.46	52.55	52.55
10	งานระเบิดหิน						
	ค่าระเบิดหิน	ลบ.ม. ปกติ		ใช้อัตราราคางานระเบิดหินของงานปรับปรุงฐานรากฯ			
	ค่าดันและตัก	ลบ.ม. หลวม	29.88	5.75	7.19	35.63	37.07
11	งานบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร (งานทั่วไป)						
	ค่าบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร 85%	ลบ.ม. แน่น	27.35	10.80	13.50	38.15	40.85
	ค่าบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร 95%	ลบ.ม. แน่น	30.39	10.80	13.50	41.19	43.89
12	งานบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร (งานเชื่อน)						
	ค่าบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร 95%	ลบ.ม. แน่น	30.17	11.40	14.25	41.57	44.42
	ค่าบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร 98%	ลบ.ม. แน่น	33.19	11.40	14.25	44.59	47.44
13	ค่าสูบน้ำระหว่างก่อสร้าง	ลบ.ม. ปกติ	0.48	0.08	0.08	0.56	0.56

ตาราง Factor F งานก่อสร้างชลประทาน

เงินล่วงหน้าจ่าย	0 %	ดอกเบี้ยเงินกู้	6 % ต่อปี
เงินประกันผลงานหัก	0 %	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT)	7 %

ค่างาน (ทุน) ล้านบาท	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง % ค่าอำนวยการ	ค่าดอกเบี้ย	ค่ากำไร	รวมค่าใช้จ่าย	รวมในรูป Factor	ภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT	Factor F	Factor F ฝนชุก 1	Factor F ฝนชุก 2
< 5	18.4963	1.0000	5.5000	24.9963	1.2500	1.0700	1.3375	1.3563	1.3752
10	15.3370	1.0000	5.5000	21.8370	1.2184	1.0700	1.3037	1.3247	1.3457
20	11.3963	1.0000	5.5000	17.8963	1.1790	1.0700	1.2615	1.2818	1.3022
30	10.0513	1.0000	5.5000	16.5513	1.1655	1.0700	1.2471	1.2679	1.2887
40	9.1041	1.0000	5.0000	15.1041	1.1510	1.0700	1.2316	1.2522	1.2728
50	8.5496	1.0000	5.0000	14.5496	1.1455	1.0700	1.2257	1.2464	1.2670
60	7.9184	1.0000	5.0000	13.9184	1.1392	1.0700	1.2189	1.2389	1.2590
70	7.4369	1.0000	4.5000	12.9369	1.1294	1.0700	1.2084	1.2285	1.2485
80	7.0499	1.0000	4.5000	12.5499	1.1255	1.0700	1.2043	1.2244	1.2445
90	6.7304	1.0000	4.5000	12.2304	1.1223	1.0700	1.2009	1.2211	1.2412
100	6.4509	1.0000	4.5000	11.9509	1.1195	1.0700	1.1979	1.2177	1.2375
110	6.2204	1.0000	4.0000	11.2204	1.1122	1.0700	1.1901	1.2100	1.2300
120	6.0100	1.0000	4.0000	11.0100	1.1101	1.0700	1.1878	1.2075	1.2272
130	5.8345	1.0000	4.0000	10.8345	1.1083	1.0700	1.1859	1.2058	1.2256
140	5.6687	1.0000	4.0000	10.6687	1.1067	1.0700	1.1842	1.2038	1.2234
150	5.5195	1.0000	4.0000	10.5195	1.1052	1.0700	1.1826	1.2020	1.2214
160	5.3949	1.0000	4.0000	10.3949	1.1039	1.0700	1.1812	1.2008	1.2204
170	5.2718	1.0000	4.0000	10.2718	1.1027	1.0700	1.1799	1.1993	1.2187
180	5.1694	1.0000	4.0000	10.1694	1.1017	1.0700	1.1788	1.1984	1.2180
190	5.0759	1.0000	3.5000	9.5759	1.0958	1.0700	1.1725	1.1923	1.2121
200	4.9799	1.0000	3.5000	9.4799	1.0948	1.0700	1.1714	1.1911	1.2107
210	4.8907	1.0000	3.5000	9.3907	1.0939	1.0700	1.1705	1.1900	1.2095
220	4.8180	1.0000	3.5000	9.3180	1.0932	1.0700	1.1697	1.1894	1.2091
230	4.7403	1.0000	3.5000	9.2403	1.0924	1.0700	1.1689	1.1884	1.2080
240	4.6779	1.0000	3.5000	9.1779	1.0918	1.0700	1.1682	1.1880	1.2077
250	4.6094	1.0000	3.5000	9.1094	1.0911	1.0700	1.1675	1.1871	1.2067
260	4.5449	1.0000	3.5000	9.0449	1.0904	1.0700	1.1668	1.1863	1.2058
270	4.4944	1.0000	3.5000	8.9944	1.0899	1.0700	1.1662	1.1860	1.2057
280	4.4367	1.0000	3.5000	8.9367	1.0894	1.0700	1.1656	1.1852	1.2048
290	4.3820	1.0000	3.5000	8.8820	1.0888	1.0700	1.1650	1.1845	1.2041
300	4.3300	1.0000	3.5000	8.8300	1.0883	1.0700	1.1645	1.1839	1.2033
350	4.1249	1.0000	3.5000	8.6249	1.0862	1.0700	1.1623	1.1818	1.2014
400	3.9528	1.0000	3.5000	8.4528	1.0845	1.0700	1.1604	1.1799	1.1993
450	3.8116	1.0000	3.5000	8.3116	1.0831	1.0700	1.1589	1.1783	1.1977
500	3.6936	1.0000	3.5000	8.1936	1.0819	1.0700	1.1577	1.1770	1.1964
600	3.5070	1.0000	3.5000	8.0070	1.0801	1.0700	1.1557	1.1750	1.1944
700	3.3557	1.0000	3.5000	7.8557	1.0786	1.0700	1.1541	1.1732	1.1924
800	3.2354	1.0000	3.5000	7.7354	1.0774	1.0700	1.1528	1.1718	1.1909
900	3.1478	1.0000	3.5000	7.6478	1.0765	1.0700	1.1518	1.1710	1.1902
1000	3.0766	1.0000	3.5000	7.5766	1.0758	1.0700	1.1511	1.1704	1.1897
> 1000	3.0766	1.0000	3.5000	7.5766	1.0758	1.0700	1.1511	1.1704	1.1897

หมายเหตุ

1. กรณีค่างานอยู่ระหว่างช่วงของค่างานต้นทุนที่กำหนด ให้เทียบอัตราส่วนเพื่อหาค่า Factor F หรือใช้สูตรคำนวณ
2. ถ้าเป็นงานเงินกู้หรือจากแหล่งอื่นซึ่งไม่ต้องชำระภาษีมูลค่าเพิ่ม ให้ใช้ Factor F ในช่อง "รวมในรูป Factor"

- ผลิตภัณฑ์น้ำมันเชื้อเพลิง (content.aspx?c=Wa8FWO27Pecs0As94Dw5gQ%3d%3d)

OR

(_HomePage.aspx)

- ก๊าซหุงต้ม (content.aspx?c=s%2fZNohK5PZmVVxdEto7wnw%3d%3d)
- การตลาดต่างประเทศ (content.aspx?c=GVol%2f9czeyt%2fMGuxbT9PVg%3d%3d)
- ราคาน้ำมัน (oilprice-capital.aspx)
- ธุรกิจค้าปลีก (content.aspx?c=S11XC2zOFalyunFFqyfYFA%3d%3d)
- บัตรสะสมคะแนน PTT Blue Card (content.aspx?c=DgmvluAwd6P1HUu13WDdiQ%3d%3d)
- BlueCONNECT(e-Wallet) (content.aspx?c=g8NnhVGA1TzH26xqW12bZQ%3d%3d)
- เชื้อเพลิงอุตสาหกรรม (content.aspx?c=wiZYTlns0xDiLV35FlisDA%3d%3d)
- เชื้อเพลิงเรือขนส่ง (content.aspx?c=d7mepU474zw8L%2bYTQhfS8A%3d%3d)
- เชื้อเพลิงอากาศยาน (content.aspx?c=2K%2bmGnqy8nnsMJ19wuFcLw%3d%3d)
- บัตรเงินสดประเภทเติมเงิน (content.aspx?c=rMPI8fm0HiHTFKYbqiEHaw%3d%3d)
- บัตรเครดิตนิติบุคคลเติมน้ำมัน (content.aspx?c=RzJ9RzPqErRLbX8wUX%2f56w%3d%3d)

หน้าหลัก (index.aspx)

ราคาขายปลีกภูมิภาค 15 พ.ค. 2563

(หน่วยแสดงเป็น บาท/ลิตร ยกเว้น NGV เป็น บาท/กก.)

→ ราคาน้ำมันขายปลีก กทม.

การเชื่อมโยงราคาน้ำมัน

* ราคานี้ไม่รวมภาษีบำรุงท้องที่ (ถ้ามี)

อำเภอ	Premium Diesel	ดีเซล Diesel	Diesel ดีเซล B10	Diesel ดีเซล B20	เบนซิน
เมืองนครศรีธรรมราช	23.04	19.19	16.19	15.94	27.06
พรหมคีรี	23.06	19.21	16.21	15.96	27.08
ลานสะกา	23.01	19.16	16.16	15.91	27.03
ฉวาง	22.99	19.14	16.14	15.89	27.01
พิปูน	23.02	19.17	16.17	15.92	27.04
เชียรใหญ่	23.00	19.15	16.15	15.90	27.02
ชะอวด	23.07	19.22	16.22	15.97	27.09
ท่าศาลา	23.01	19.16	16.16	15.91	27.03
ทุ่งสง	23.08	19.23	16.23	15.98	27.10
นาบอน	23.08	19.23	16.23	15.98	27.10
ทุ่งใหญ่	23.07	19.22	16.22	15.97	27.09
ปากพนัง	23.05	19.20	16.20	15.95	27.07
ร่อนพิบูลย์	23.06	19.21	16.21	15.96	27.08
สิชล	23.01	19.16	16.16	15.91	27.03
ขนอม	22.97	19.12	16.12	15.87	26.99
หัวไทร	23.01	19.16	16.16	15.91	27.03

บัญชีแสดงรายการก่อสร้างสำหรับงานก่อสร้างชลประทาน

ที่	รายการ	หน่วย	ลักษณะงาน	ขอบเขตงาน
1	งานถางป่า			
	1.1 งานถากถาง	ตร.ม.	เป็นการขุดดิน ไถ หรือตัด เอาเศษดิน หญ้า ไม้พุ่ม รากไม้ ตอไม้	ถากถางให้ครอบคลุมพื้นที่ที่จะก่อสร้างทั้งหมด พร้อมขนย้ายไปทิ้ง ฝัง
			และสิ่งอันไม่พึงประสงค์ออกไปจากบริเวณที่จะก่อสร้าง	หรือเผาทำลายนอกพื้นที่ก่อสร้าง
	1.2 งานถากถางและล้มต้นไม้	ตร.ม.	เป็นการขุด ดัน ไถ หรือตัด เอาเศษดิน หญ้า ไม้พุ่ม รากไม้ ตอไม้	ถากถางให้ครอบคลุมพื้นที่ที่จะก่อสร้างทั้งหมด พร้อมขนย้ายไปทิ้ง ฝัง
			ต้นไม้ขนาดใหญ่ หรือเศษวัสดุที่ไม่พึงประสงค์ออกไปจากบริเวณที่จะก่อสร้าง	หรือเผาทำลายนอกพื้นที่ก่อสร้าง
2	งานขุดเปิดหน้าดิน	ลบ.ม.	เป็นการขุดเอาหน้าดินอ่อนที่ไม่สามารถรับน้ำหนักตัวอาคารที่จะก่อสร้าง	ขุดลอกหน้าดินอ่อนออกให้มีความลึกไม่น้อยกว่าที่กำหนดในแบบ
			หรือบริเวณที่จะต้องถมบดอัดแน่นดินออก ซึ่งรวมไปถึงรากไม้	หรือถ้าไม่กำหนดไว้ให้ขุดลึกไม่น้อยกว่า 0.30 ม. สำหรับ
			เศษดินเศษหินหรือสิ่งไม่พึงประสงค์อื่นๆ	งานก่อสร้างทั่วๆ ไป ไม่น้อยกว่า 0.5 ม. สำหรับงานเขื่อนแล้วขนย้ายไปทิ้ง
				กรณีที่มีงานถางป่าแล้ว ให้หักปริมาณงานขุดเปิดหน้าดินออก 0.15 ม.
3	งานดินขุด			
	3.1 งานดินขุดด้วยแรงคน	ลบ.ม.	การขุดดินในบริเวณที่ไม่สามารถใช้เครื่องจักรเข้าไปดำเนินการขุดได้ เช่น	ขุดขึ้นมากองหรือเกลี่ยในบริเวณใกล้เคียง
			บริเวณแคบๆ บริเวณขุดแต่งหลังจากเครื่องจักรขุดแล้ว หรือการขุดดิน	
			ในปริมาณไม่มากนัก ซึ่งขนย้ายเครื่องจักรเข้าไปทำงานแล้วไม่คุ้ม	
	3.2 งานดินขุดด้วยเครื่องจักร	ลบ.ม.	การขุดวัสดุที่มีปริมาณมาก ต้องการความรวดเร็ว ซึ่งรวมถึงวัสดุอื่นๆ เช่น	การขุดขึ้นมากองแล้วเกลี่ย ในรัศมีที่เครื่องจักรสามารถปฏิบัติงานได้
			ทราย , ดินเลน และสามารถใช้เครื่องจักรสำหรับงานขุดแบบธรรมดา	หรือขุดขึ้นรถบรรทุกเพื่อขนย้าย
			ก็สามารถขุดได้	
	3.3 งานดินขุดยาก	ลบ.ม.	การขุดวัสดุที่อาจเป็นหินผุ ดินดาน ดินลูกรัง หินก้อน หรือวัสดุอื่น	การขุดขึ้นมากองแล้วเกลี่ย ในรัศมีที่เครื่องจักรสามารถปฏิบัติงานได้
			ซึ่งไม่สามารถขุดออกได้ด้วยเครื่องจักรเครื่องมือธรรมดาจะต้องใช้	หรือขุดขึ้นรถบรรทุกเพื่อขนย้าย
			รถแทรกเตอร์ตีนตะขาบขนาด 230 แรงม้า ติดเขี้ยวงัด (Ripper)	
			จำนวน 1 ถึง 3 อัน จึงจะทำให้หลวมหรือเคลื่อนย้ายออกได้	
			หรือเป็นชั้นวัสดุที่มีค่า Blow Count มากกว่า 30 (N>30) ขึ้นไป	
4	งานขุดลอก			
	4.1 งานขุดลอกด้วยรถขุด	ลบ.ม.	การขุดดินเลนโคลนที่ตื้นเขินของคลองให้ได้ระดับที่ต้องการโดยใช้รถขุด	การขุดขึ้นมากองและปรับแต่งคันคลองโดยรถขุด
			แบบธรรมดาขุดและเดินบนคันคลองความกว้างของคลองไม่เกิน 25 ม.	
			ลึกไม่เกิน 4 ม.	

บัญชีแสดงรายการก่อสร้างสำหรับงานก่อสร้างชลประทาน

ที่	รายการ	หน่วย	ลักษณะงาน	ขอบเขตงาน
	4.2 งานขุดลอกด้วยเรือขุด	ลบ.ม.	การขุดดินเลนโคลนที่ตื้นเขินของคลองอ่างเก็บน้ำให้ได้ระดับที่ต้องการ	การขุดและส่งไปทิ้งตรงจุดที่กำหนด ซึ่งไม่รวมค่าใช้จ่าย
			โดยใช้เรือขุดและส่งดินไปทิ้งในระยะไม่เกิน 100 ม.	ในการเตรียมจุดทิ้งดิน
5	งานกำจัดวัชพืชด้วยเรือ	ตัน	การเก็บวัชพืชลอยน้ำในปริมาณหนาแน่นมากตั้งแต่ 50 กก.ต่อ ตร.ม.	การเก็บขึ้นมาทิ้งบนคันคลอง
			(80 ตันต่อไร่) ขึ้นไป และมีความกว้าง 6-20 ม. และทิ้งบนคันคลอง	
6	งานระเบิดหิน	ลบ.ม.	การทำให้ชั้นหินแข็ง (Sound Rock) ซึ่งมีความแข็งจนไม่สามารถ	การระเบิดหินให้ได้รูปร่าง ความลาดชันตามที่กำหนดในแบบ รวมถึง
			ทำให้หลวมตัวหรือเคลื่อนย้ายด้วยเครื่องจักรกลแทรกเตอร์ตีนตะขาบ	การตันรวมกอง ตักและขนย้าย
			ขนาด 230 แรงม้า ติดเขี้ยวจัด จำนวน 1 ถึง 3 อันได้ หรือเป็นหินก้อน	
			ซึ่งมีขนาดโตตั้งแต่ 1 ลบ.ม. ขึ้นไป	
7	งานดินถม			
	7.1 งานดินถมบดอัดแน่นด้วยแรงคน	ลบ.ม.	การถมดินในบริเวณที่เครื่องจักรขนาดใหญ่และเครื่องจักรเบาเข้าไปไม่ได้	บดอัดเป็นชั้นๆตามที่กำหนดในแบบ หรือไม่เกิน 0.10 ม.โดยใช้วัสดุ
			เช่น บริเวณแคบๆ การถมในปริมาณไม่มาก หรือในบริเวณที่ใช้เครื่องจักร	ที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมมาบดอัดมีความชื้น และความแน่น
			ขนาดใหญ่บดอัดแล้วจะเกิดอันตรายต่อตัวอาคาร หรือการถมดิน	ในแบบ
			ในปริมาณไม่มากนัก ซึ่งขนย้ายเครื่องจักรเข้าไปทำงานแล้วไม่คุ้ม	
	7.2 งานดินถมบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักรเบา	ลบ.ม.	การถมดินในบริเวณที่เครื่องจักรขนาดใหญ่เข้าไปไม่ได้ เช่น บริเวณแคบๆ	บดทับดินเป็นชั้นๆตามที่กำหนดในแบบ หรือไม่เกิน 0.10 ม.
			การถมในปริมาณไม่มาก หรือในบริเวณที่ใช้เครื่องจักรขนาดใหญ่	โดยใช้วัสดุที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมมาบดอัดมีความชื้น และความแน่น
			บดอัดแล้วจะเกิดอันตรายต่อตัวอาคาร	ตามที่กำหนดในแบบ
	7.3 งานดินถมบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร	ลบ.ม.	การถมดินที่มีปริมาณมากมีขอบเขตกว้างโดยใช้เครื่องจักรบดทับ	บดทับดินเป็นชั้นๆไม่เกินชั้นละ 0.30 ม. หรือตามที่กำหนดในแบบ
			ให้ได้ความแน่นความชื้น รูปร่างตามที่กำหนดในแบบ	โดยใช้วัสดุที่มีคุณสมบัติเหมาะสมมาบดทับให้ได้ความชื้น และความแน่น
				ตามที่กำหนดในแบบ ประกอบด้วย
				1.ค่าดิน
				2.ค่าขุดเปิดหน้าบ่อยืมดิน
				3.ค่าขุด
				4.ค่าขนส่ง
				5.ค่าบดทับ
				โดยใช้อัตราราคางานของประเภทงานนั้นๆ ประกอบ