

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลช้างซ้าย
เรื่อง ประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการและราคากลาง

ตามประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง เมื่อวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๐ และหนังสือกรมบัญชีกลางด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๕.๓/ว ๔๕๓ ลว ๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ เรื่อง แนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ ให้หน่วยงานของรัฐประกาศราคากลางและรายละเอียดการคำนวณราคากลางไว้ในเว็บไซต์ของหน่วยงานของรัฐและเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (www.gprocurement.go.th) ของกรมบัญชีกลางนั้น

ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลช้างซ้าย จะดำเนินการจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายโคกโหนด (ช่วงที่ ๓) หมู่ที่ ๔ ตำบลช้างซ้าย อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช ราคากลางในการดำเนินการครั้งนี้ เป็นเงิน ๔๗๐,๗๒๒.๔๐ บาท (สี่แสนเจ็ดหมื่นเจ็ดร้อยยี่สิบสองบาทสี่สิบสตางค์) สำหรับตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ตามแบบแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ แบบ บก. ๐๑ และรายละเอียดการคำนวณราคากลาง ปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้

จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓



(นายชูศักดิ์ เภรีฤกษ์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลช้างซ้าย

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

แนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลช้างซ้าย

เรื่อง ประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการและราคากลาง

โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายโคกโหนด (ช่วงที่ ๓) หมู่ที่ ๔ ตำบลช้างซ้าย อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช

๑. ชื่อโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายโคกโหนด (ช่วงที่ ๓) หมู่ที่ ๔ ตำบลช้างซ้าย อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๗๒,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนเจ็ดหมื่นสองพันบาทถ้วน)

๔. ลักษณะงาน

โดยสังเขปก่อสร้างถนน คสล. ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างเฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐ เมตร ยาว ๒๑๐ เมตร หรือพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๘๔๐ ตร.ม. ตามแบบ อบต.ช้างซ้ายเลขที่ ๒๕/๒๕๖๑,๑๔/๒๕๖๓ พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๒ ป้าย

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๗ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓ **เป็นเงิน** ๔๗๐,๗๒๒.๔๐ บาท (สี่แสนเจ็ดหมื่นเจ็ดร้อยยี่สิบสองบาทสี่สิบสตางค์)

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ แบบสรุปราคางานก่อสร้างทาง สะพานและท่อเหลี่ยม (ปร.๔) จำนวน ๑ หน้า

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายสิรินัน สุวรรณ	ผู้อำนวยการกองช่าง	เป็นประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
๗.๒ นางสาวรัตนา บุญกาญจน์	หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป	เป็นกรรมการกำหนดราคากลาง
๗.๓ นายศุภชัย จุฬะแพทย์	นายช่างโยธาชำนาญงาน	เป็นกรรมการกำหนดราคากลาง/และเลขานุการ

นายชูศักดิ์ เภรีฤกษ์

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลช้างซ้าย

ลงวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

แบบสรุปราคางานก่อสร้างทาง สะพานและท่อเหลี่ยม

กลุ่มงาน/งานทาง

องค์การบริหารส่วนตำบลช้างซ้าย อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช

โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายโคกโหนด (ช่วงที่ ๓)

สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ ๔ ต.ช้างซ้าย อ.พระพรหม จ.นครศรีธรรมราช

ปริมาณงาน ก่อสร้างถนน คสล.ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างเฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐ เมตร ยาว ๒๑๐ เมตร หรือพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๘๔๐ ตร.ม. ตามแบบ อบต.ช้างซ้ายเลขที่ ๒๕/๒๕๖๑,๑๔/๒๕๖๓ พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๒ ป้าย

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ โดยคณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่ง อบต.ช้างซ้าย เลขที่ ๕๗๕/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๑ พฤษจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓

ที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่างานต้นทุน (บาท)		Factor F	ราคากลางค่าก่อสร้าง(บาท)		หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน		ราคาต่อหน่วย	ราคาก่อสร้าง	
๑	งานขุดรื้อพื้นทางเดิมแล้วบดทับ	๑,๐๕๐.๐๐	ตร.ม.	๕.๓๘	๕,๖๔๙.๐๐	๑.๓๙๘๔	๗.๕๒	๗,๘๙๙.๕๖	
๒	งานทรายรองใต้ผิวทาง	๔๒.๐๐	ลบ.ม.	๓๘๐.๖๒	๑๕,๙๘๖.๐๔	๑.๓๙๘๔	๕๓๒.๒๖	๒๒,๓๕๔.๘๘	
๓	CONTRACTION JOINT	๖๘	เมตร	๔๑.๘๔	๒,๘๔๕.๑๒	๑.๓๙๘๔	๕๘.๕๑	๓,๙๗๘.๖๒	
๔	EXPANSION JOINT	๑๖	เมตร	๗๔.๖	๑,๑๙๓.๖๐	๑.๓๙๘๔	๑๐๔.๓๒	๑,๖๖๙.๑๓	
๕	งานคอนกรีตผิวทาง	๘๔๐.๐๐	ตร.ม.	๓๕๔.๒๕	๒๙๗,๕๗๐.๐๐	๑.๓๙๘๔	๔๙๕.๓๘	๔๑๖,๑๒๑.๘๙	
๖	งานไหล่ทางหินคลุก	๓๒	ลบ.ม.	๓๕๗.๓๘	๑๑,๔๓๖.๑๖	๑.๓๙๘๔	๔๙๙.๗๖	๑๕,๙๙๒.๓๓	
๗	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	๑	ป้าย	๒,๗๐๖.๐๐	๒,๗๐๖.๐๐	๑	๒,๗๐๖.๐๐	๒,๗๐๖.๐๐	
	รวมค่างานต้นทุน				๓๓๗,๓๘๕.๙๒	**รวม**		๔๗๐,๗๒๒.๔๐	
	คิดเป็นราคากลางค่าก่อสร้าง				**(สี่แสนเจ็ดหมื่นเจ็ดร้อยยี่สิบสองบาทสี่สิบสตางค์)**			**๔๗๐,๗๒๒.๔๐**	

(ลงชื่อ).....ประธานคณะกรรมการ
(นายสิรินัน สุวรรณ)
ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางสาวรัตนา บุญกาญจน์)
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

(ลงชื่อ).....กรรมการ/เลขานุการ
(นายศุภชัย จุฬะแพทย์)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

ราคาต้นทุนต่อหน่วย

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายโคกโหนด(ช่วงที่3)

สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 4 ต.ช้างซ้าย อ.พระพรหม จ.นครศรีธรรมราช

ประมาณราคาตามแบบ อบต.ช้างซ้ายเลขที่ 25/2561,14/2563

คำนวณราคา เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 ราคาน้ำมันดีเซลที่อำเภอเมือง 23.00 - 23.99 บาท/ลิตร

งานวัสดุต่อหน่วย

1 Wir mess ∅ 3.8 mm.@ 0.20x0.20 m.# (100 ตร.ม./ม้วน ไม่รวมภาษี)

- บริษัท เอส.กี.คอนกรีต จำกัด	=	2,500	บาท/ม้วน	(ราคาจากใบเสนอราคา 16 พ.ย.63)
-หจก.นครทวดทอง	=	2,400	บาท/ม้วน	(ราคาจากใบเสนอราคา 16 พ.ย.63)
-บริษัท ยมลภารพัฒน์ จำกัด	=	2,410	บาท/ม้วน	(ราคาจากใบเสนอราคา 16 พ.ย.63)

*เลือกใช้จาก หจก.นครทวดทอง

(แหล่งวัสดุ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช)

ค่าวัสดุ		=	24.00	บาท /ตร.ม.	[1] (สืบราคา)
ค่าขนส่ง (รถบรรทุก 10 ล้อ+พ่วง)	ระยะทาง 14 กม.	=	0	บาท / ตร.ม.	[2] (จากตารางขนส่ง)
รวม		=	**24.00**	บาท/ตร.ม.	[3]=[1]+[2]

2 วัสดุแอสฟัลท์

(แหล่งวัสดุ จ.กรุงเทพมหานคร)

ค่าวัสดุ (CSS1)		=	22,943.33	บาท / ตัน	[1] (ทช.นศ.)
ค่าขนส่ง (รถบรรทุก 10 ล้อ พ่วง)	ระยะทาง 795 กม.	=	1,097.10	บาท / ตัน	[2] (จากตารางขนส่ง)
รวม		=	**24,040.43**	บาท / ตัน	[3]=[1]+[2]

3. งานคอนกรีตผสมเสร็จ 240 Ksc. (ไม่รวมภาษี)

- บริษัท เอส.กี.คอนกรีต จำกัด	=	2,060	บาท/ลบ.ม.	(ราคาจากใบเสนอราคา 16 พ.ย.63)
-หจก.นครทวดทอง	=	2,050	บาท/ม้วน	(ราคาจากใบเสนอราคา 16 พ.ย.63)
-บริษัท ยมลภารพัฒน์ จำกัด	=	2,100	บาท/ลบ.ม.	(ราคาจากใบเสนอราคา 16 พ.ย.63)
-พาณิชย์จังหวัดนครศรีฯ	=	2,355.14	บาท/ลบ.ม.	(ประจำเดือน ตุลาคม 2563)

*เลือกใช้คอนกรีตจาก หจก.นครทวดทอง

4. งานปรับพื้นทางเดิม

4.1 งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ

พิจารณาตามสภาพพื้นที่ (ลูกรัง หนาเฉลี่ย 0.05เมตร)

ค่าดำเนินการ+ค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร	= 5.38	บาท/ตร.ม.	(จากตารางดำเนินการ)
รวมค่างานต้นทุน	= 5.38	บาท/ตร.ม.	

ราคาต้นทุนต่อหน่วย

5. งานไหล่ทางหินคลุก

(แหล่งวัสดุ อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช)

ค่าวัสดุจากแหล่ง (ค่าตัก คิดรวมกับวัสดุแล้ว)	=	250.00	บาท/ลบ.ม.	[1] (ทช.นศ)
ค่าขนส่งทางราบ (รถบรรทุก 6 ล้อ) ระยะทาง 19 กม.	=	82.38	บาท/ลบ.ม.	[2] (จากตารางขนส่ง)
รวม	=	**332.38**	บาท/ลบ.ม.	[3]=[1]+[2]
ส่วนขุบตัว..[3]..x 1.50 ให้ใช้ 1.00	=	332.38	บาท/ลบ.ม.	[4]=[3]x 1.00
ค่าดำเนินการ+ค่าเสื่อมราคา (ปรับเกลี่ย)	=	25.00	บาท/ลบ.ม.	[5](ราคาท้องถิ่น)
ค่าใช้จ่ายรวม	=	357.38	บาท/ลบ.ม.	[6]=[4]+[5]
รวมค่างานต้นทุน	=	357.38	บาท/ลบ.ม.	[7]=[6]

6. งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต (ทรายหยาบ)

-สำนักงานพาณิชย์ จ.นครศรีธรรมราช = 500	บาท/ลบ.ม.	(ประจำเดือน ตุลาคม 2563)		
-แขวงทางหลวงชนบท จ.นครศรีฯ = 220	บาท/ลบ.ม.	(ประจำเดือน ตุลาคม 2563)		
วัสดุจากแหล่ง (บ้านน้ำแคบ อ.พรหมคีรี จ.นครศรีธรรมราช)	=	220.00	บาท/ลบ.ม.	[1](ทช.นศ.)
ค่าขนส่ง 33 กม. (รถบรรทุก 6 ล้อ)	=	140.62	บาท/ลบ.ม.	[2](จากตารางขนส่ง)
รวม	=	360.62	บาท/ลบ.ม.	[3]=[1]+[2]
ส่วนขุบตัว..[1]..x 1.40 ให้ใช้ 1.00	=	360.62	บาท/ลบ.ม.	[4]=[3]x 1.00
ค่าดำเนินการ+ค่าเสื่อมราคา(ปรับเกลี่ย)	=	20.00	บาท/ลบ.ม.	[5](สืบราคาในท้องถิ่น)
ค่าใช้จ่ายรวม	=	380.62	บาท/ลบ.ม.	[6]=[4]+[5]
รวมค่างานต้นทุน	=	380.62	บาท/ลบ.ม.	[7]=[6]

7 .ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ

- แผ่นเหล็กขนาด 1.20x2.40 ม. หนา 0.3 มม.	=	1 แผ่น @ 520 = 520 บาท	(สืบราคา)
- เหล็กกล่องขนาด 3/4" x 3/4" . หนา 1.20 มม.	=	9.6 เมตร @ 30 =288.00 บาท	(สืบราคา)
- ท่อเหล็กดำขนาด ∅ 2" . หนา 1.2 มม.	=	6 เมตร @ 75 = 450 บาท	(สืบราคา)
- ค่าตัด+ค่าเจาะ+ประกอบแผ่นป้าย	=	2.88 ตร.ม.@ 91 = 262.08 บาท	(บัญชีค่าแรงงาน 2.3.3-4)
- งานทาสีน้ำมัน	=	7.78 ตร.ม.@ 40 = 311.20 บาท	(พานิชย์จังหวัด นศ.)
- ค่าแรงงานทาสีน้ำมัน	=	7.78 ตร.ม.@ 38 = 295.64 บาท	(บัญชีค่าแรงงาน)
- น๊อตขนาด 3/8" ยาว 4" พร้อมแหวนรองหัวท้าย	=	4 ชุด @ 20 = 80 บาท	(สืบราคา)
-ค่าแรงงานเขียนข้อความ	=	1 ป้าย @ 500 = 500 บาท	(สืบราคา)
รวม	=	2,706.92	
คิดเป็นค่าจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	=	**2,706.00** บาท / ป้าย	

8. งานผิวทางคอนกรีต

ตามแบบ อบต.ช้างซ้ายเลขที่ 25/2561		คิดจากพื้นที่ 4 x 10.00 เมตร หนา 0.15 เมตร			
(ใช้ตะแกรงเหล็ก)ขนาด 4 x 10.00 เมตร		=	40	ตร.ม.	[1]
ปริมาณงานทั้งโครงการ .		=	0	ลบ.ม.	[2]
ค่าติดตั้งเครื่องผสม 150,000 / 5,000		=	0	บาท /ลบ.ม.	[3]
ค่าคอนกรีต= [4]..... 2,050.00		=	2,050.00	บาท / ลบ.ม.	[5](สืบราคา)
คิดจากพื้นที่		=	40	ตร.ม.	[6]
ปริมาตรคอนกรีต		=	6.00	ลบ.ม.	[7]=[6] x 0.15
ค่าคอนกรีต		=	12,300.00	บาท	[8]=[5] x [7]
ค่าขนส่งคอนกรีต	1 กม.	=	0	บาท	[9] (จากตารางดำเนินการ)
รวมค่าขนส่งคอนกรีต		=	0.00	บาท	[10]=[7] x [9]
งานเหล็ก Wir mess		=	24.00	บาท / ตร.ม.	[11](สืบราคา)
ค่าเหล็ก Wir mess		=	960.00	บาท/ตร.ม.	[12]=[6] x [11]
งานจัดวาง Wir mess		=	5.00	บาท/ตร.ม.	[13] (บัญชีค่าแรงงาน)
ค่าจัดวาง Wir mess		=	200.00	บาท/ตร.ม.	[14] =[6] x [13]
งานแบบข้างติดตามยาวสองข้าง		=	21.94	บาท / ม.	[15] (จากตารางดำเนินการ)
ค่าแบบเหล็ก		=	219.40	บาท	[16]=[15] x 10
งานปูผิวคอนกรีต		=	12.26	บาท/ตร.ม.	[17] (จากตารางดำเนินการ)
ค่าปูผิวคอนกรีต		=	490.4	บาท	[18]=[6] x [17]
รวมค่าใช้จ่าย		=	14,169.80	บาท	[19] =[8]+[10]+[12]+[14]+[16]+[18]
ค่างานต้นทุน		=	**354.25**	บาท / ตร.ม.	[20]=[19] / [6]

หมายเหตุ

1. งานคอนกรีตใช้ตามตารางค่าดำเนินการและเสื่อมราคา(สำหรับงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม) ฉบับปรับปรุง เดือนตุลาคม 2558
2. ราคาคอนกรีตใช้ราคาสืบจากผู้ผลิตในพื้นที่ใกล้เคียง
3. ค่าแบบเหล็ก รวม 2 ข้างแล้ว

9. รอยต่อเผื่อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT)

* คิดจากความยาว 4.00 เมตร

-เหล็ก RB ∅ 15 มม.	5.56	กก.	@	18.17	= 101.03	บาท	[1]
-ยางแอสฟัลท์	0.50	ลิตร	@	24.04	= 12.02	บาท	[2]
-ค่าหยอดยางรอยต่อ	4.00	เมตร	@	13.58	= 54.32	บาท	[3](จากตารางดำเนินการ)
-ค่าใช้จ่ายรวม					= **167.37**	บาท	[4]=[1]+[2]+[3]
-ค่างานต้นทุน					= **41.84**	บาท/เมตร	[5]=[4] / 4

* อัตราการใช้ยางแอสฟัลท์ 0.125 ลิตร / เมตร

10. รอยต่อเผื่อขยายตามขวาง (EXPANTION JOINT)

* คิดจากความยาว 4.00 เมตร

-เหล็ก RB ∅ 15 มม.	5.56	กก.	@ 18.17	= 101.03	บาท	[1]
-ท่อ PVC + ฝาปิด	8.00	ชุด	@ 8.00	= 64.00	บาท	[2]
-ยางแอสฟัลท์	1.00	ลิตร	@ 24.04	= 24.04	บาท	[3]
-แผ่นโฟม	1.00	แผ่น	@ 55.00	= 55.00	บาท	[4]
-ค่าหยอดยางรอยต่อ	4.00	เมตร	@ 13.58	= 54.32	บาท	[5](จากตารางดำเนินการ)
-ค่าใช้จ่ายรวม				= **298.39**	บาท	[6]=[1]+[2]+[3]+[4]+[5]
-ค่างานต้นทุน				= **74.60**	บาท/เมตร	[7]=[6] / 4

* อัตราการใช้ยางแอสฟัลท์ 0.25 ลิตร / เมตร

ใบเสนอราคา

วันที่ 16 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

ข้าพเจ้า น.ส.ศศิวงค์ แสงตระกูล ตำแหน่ง ช่างก่อ

บริษัท/ห้างร้าน หจก.ก้องวัฒนา เลขที่ 1/5 ถนน -

ตำบล บางกา อำเภอ เมือง จังหวัด นครศรีธรรมราช

หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0805556001114 โทร. 098-445-5299

ยื่นต่อ คุณต้อม สังฆ์สาม ดังมีรายการต่อไปนี้

ที่	รายการ	จำนวน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน
1.	คอนกรีตผสมเสร็จ 240 ksc.	1 ลบ.ม.	2060.-	
2.	เหล็ก Wire Mesh Ø 3.80 มม.# 0.20 ม.	ตร.ซม. ละ	25.-	
3.	ท่อระบายน้ำ คสล. มอก. ชั้น 3 ø100	1 ท่อน	2015.-	
	ราคานี้ยืนอยู่.....วัน ☐ รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว			

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น.....บาท

(.....)

กำหนดส่งของภายใน.....วัน

(.....)

ลงชื่อ.....ผู้สืบราคา

ตำแหน่ง.....

ลงชื่อ น.ส.ศศิวงค์ แสงตระกูล ผู้เสนอราคา

ตำแหน่ง พนักงานช่างก่อ

ประทับตรายาง (ถ้ามี) ถ้าไม่มีขอให้เซ็นชื่อกำกับข้อความ "ไม่มีตรายาง"

ใบเสนอราคา

วันที่ 16 เดือน ก.ย. พ.ศ. 2563

ข้าพเจ้า ทัศนัย ศรีสังวาล ตำแหน่ง หัวหน้างาน กย.

บริษัท/ห้าง/ร้าน บริษัท ชัยลภารพัฒน์ จำกัด เลขที่ 324, 326 ถนน สิงหนคร

ตำบล ไพรวัลย์ อำเภอ เมือง จังหวัด หนองศรีธรรมราช

หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0805549000680 โทร. 0805549000680/081-9454x2

ยื่นต่อ คุณ.ทั่งทัน ดังมีรายการต่อไปนี้

ที่	รายการ	จำนวน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน
1.	คอนกรีตผสมเสร็จ 240 ksc.	1 ลบ.ม.	2,100	
2.	เหล็ก Wire Mesh Ø 3.80 มม.# 0.20 ม.	1 ม้วน	2,410	
3.	ท่อระบายน้ำ คสล. มอก. ชั้น 3 Ø100	1 ท่อน	1,150.	
	ราคานี้ยืนอยู่.....วัน ☐ รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว			

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น.....บาท

(.....)

ลงชื่อ.....ผู้สืบราคา

ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายการตลาด

กำหนดส่งของภายใน.....วัน

(.....)

ลงชื่อ ทัศนัย ศรีสังวาล ผู้เสนอราคา

ตำแหน่ง หัวหน้างาน กย.

ประทับตรายาง (ถ้ามี) ถ้าไม่มีขอให้เซ็นชื่อ

กำกับข้อความ "ไม่มีตรายาง"

ใบเสนอราคา

วันที่ 16 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

ข้าพเจ้า ปกรณ์ ละจัก ตำแหน่ง พนักงานขายฝ่ายปูนสิงห์

บริษัท/ห้าง/ร้าน หจก.ชาญวิทยาวัสดุก่อสร้าง เลขที่ 86 ถนน เอเชีย - ชลบุรี

ตำบล ไทยสิงห์ อำเภอ เมือง จังหวัด ฉะเชิงเทรา

หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0805563000039 โทร. 081-0851010

ยื่นต่อ คุณต้าง ช่างช้าย 081-0845252 ดังมีรายการต่อไปนี้

ที่	รายการ	จำนวน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน
1.	คอนกรีตผสมเสร็จ 240 ksc.	1 ลบ.ม.	2050	
2.	เหล็ก Wire Mesh Ø 3.80 มม.# 0.20 ม.	1 ม้วน	2400	
3.	ท่อระบายน้ำ คสล. มอก. ชั้น 3 ø100	1 ท่อน	1900	
	ราคานี้ยืนอยู่.....วัน			
	☐ รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว			

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น.....บาท

(.....)

กำหนดส่งของภายใน.....วัน

(.....)

ลงชื่อ.....ผู้สืบราคา

ตำแหน่ง ประธานกรรมการตรวจการจ้าง

ลงชื่อ ปกรณ์ ละจัก ผู้เสนอราคา

ตำแหน่ง หัวหน้าผู้จัดการฝ่ายขาย

ประทับตรายาง (ถ้ามี) ถ้าไม่มีขอให้เซ็นชื่อกำกับข้อความ "ไม่มีตรายาง"