

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลช้างซ้าย
เรื่อง ประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการและราคากลาง

ตามประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง เมื่อวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๐ และหนังสือกรมบัญชีกลางด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๕.๓/ว ๔๕๓ ลว ๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ เรื่อง แนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ ให้หน่วยงานของรัฐประกาศราคากลางและรายละเอียดการคำนวณราคากลางไว้ในเว็บไซต์ของหน่วยงานของรัฐและเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (www.gprocurement.go.th) ของกรมบัญชีกลางนั้น

ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลช้างซ้าย จะดำเนินการจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายวัดลานกระบือ (ช่วงที่ ๒) หมู่ที่ ๕ ตำบลช้างซ้าย อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช ราคากลางในการดำเนินการครั้งนี้ เป็นเงิน ๒๒๕,๖๒๓.๐๔ บาท (สองแสนสองหมื่นห้าพันหกร้อยยี่สิบสามบาทสี่สตางค์) สำหรับตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ตามแบบแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ แบบ บก. ๐๑ และรายละเอียดการคำนวณราคากลาง ปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้

จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายชูศักดิ์ เภรีฤกษ์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลช้างซ้าย

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

แนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลช้างซ้าย

เรื่อง ประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการและราคากลาง

โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายวัดลานกระบือ (ช่วงที่ ๒) หมู่ที่ ๕ ตำบลช้างซ้าย อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช

๑. ชื่อโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายวัดลานกระบือ (ช่วงที่ ๒) หมู่ที่ ๕ ตำบลช้างซ้าย อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๒๖,๐๐๐.๐๐ บาท (สองแสนสองหมื่นหกพันบาทถ้วน)

๔. ลักษณะงาน

โดยสังเขปก่อสร้างถนน คสล. ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างเฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร หรือพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๔๐๐ ตร.ม. ตามแบบ อบต.ช้างซ้ายเลขที่ ๒๕/๒๕๖๑,๑๖/๒๕๖๓ พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๒ ป้าย

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๖ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓ **เป็นเงิน** ๒๒๕,๖๒๓.๐๔ บาท (สองแสนสองหมื่นห้าพันหกร้อยยี่สิบสามบาทสี่สตางค์)

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ แบบสรุปราคางานก่อสร้างทาง สะพานและท่อเหลี่ยม (ปร.๔) จำนวน ๑ หน้า

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายสิรินัน สุวรรณ	ผู้อำนวยการกองช่าง	เป็นประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
๗.๒ นางสาวสรัญธร พัฒน์ทอง	นักวิชาการศึกษาชำนาญการ	เป็นกรรมการกำหนดราคากลาง
๗.๓ นายวันชัย สงวนงาม	นายช่างโยธาอาวุโส	เป็นกรรมการกำหนดราคากลาง/และเลขานุการ

นายชูศักดิ์ เภรีฤกษ์

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลช้างซ้าย

ลงวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

แบบสรุปราคางานก่อสร้างทาง สะพานและท่อเหลี่ยม

กลุ่มงาน/งานทาง

องค์การบริหารส่วนตำบลช้างซ้าย อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช

โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายวัดลานกระบือ (ช่วงที่ ๒)

สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ ๕ ต.ช้างซ้าย อ.พระพรหม จ.นครศรีธรรมราช

ปริมาณงาน ก่อสร้างถนน คสล.ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างเฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร

หรือพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๔๐๐ ตร.ม. ตามแบบ อบต.ช้างซ้ายเลขที่ ๒๕/๒๕๖๑ ,๑๖/๒๕๖๓ พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๒ ป้าย

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ โดยคณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่ง อบต.ช้างซ้าย เลขที่ ๕๗๖/๒๕๖๓

ลงวันที่ ๑๑ พฤษจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓

ที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่างานต้นทุน (บาท)		Factor F	ราคากลางค่าก่อสร้าง(บาท)		หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน		ราคาต่อหน่วย	ราคาก่อสร้าง	
๑	งานขุดรื้อพื้นทางเดิมแล้วบดทับ	๕๐๐.๐๐	ตร.ม.	๕.๓๘	๒,๖๙๐.๐๐	๑.๓๙๘๔	๗.๕๒	๓,๗๖๑.๗๐	
๒	งานทรายรองใต้ผิวทาง	๒๐.๐๐	ลบ.ม.	๓๖๘.๑๔	๗,๓๖๒.๘๐	๑.๓๙๘๔	๕๑๔.๘๑	๑๐,๒๙๖.๑๔	
๓	CONTRACTION JOINT	๓๖	เมตร	๔๑.๘๔	๑,๕๐๖.๒๔	๑.๓๙๘๔	๕๘.๕๑	๒,๑๐๖.๓๓	
๔	EXPANSION JOINT	๔	เมตร	๗๔.๖	๒๙๘.๔๐	๑.๓๙๘๔	๑๐๔.๓๒	๔๑๗.๒๘	
๕	งานคอนกรีตผิวทาง	๔๐๐.๐๐	ตร.ม.	๓๕๔.๒๕	๑๔๑,๗๐๐.๐๐	๑.๓๙๘๔	๔๙๕.๓๘	๑๙๘,๑๕๓.๒๘	
๖	งานไหล่ทางหินคลุก	๑๖	ลบ.ม.	๓๖๕.๗	๕,๘๕๑.๒๐	๑.๓๙๘๔	๕๑๑.๓๙	๘,๑๘๒.๓๒	
๗	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	๑	ป้าย	๒,๗๐๖.๐๐	๒,๗๐๖.๐๐	๑	๒,๗๐๖.๐๐	๒,๗๐๖.๐๐	
	รวมค่างานต้นทุน				๑๖๒,๑๑๔.๖๔	**รวม**		๒๒๕,๖๒๓.๐๔	
	คิดเป็นราคากลางค่าก่อสร้าง				**(สองแสนสองหมื่นห้าพันหกร้อยยี่สิบสามบาทสี่สตางค์)**			**๒๒๕,๖๒๓.๐๔**	

(ลงชื่อ).....ประธานคณะกรรมการ

(นายสิรินัน สุวรรณ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวสรัญธร พัฒน์ทอง)

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ/เลขานุการ

(นายวันชัย สงวนงาม)

นายช่างโยธาอาวุโส

ราคาต้นทุนต่อหน่วย

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายวัดลานกระบือ(ช่วงที่2)

สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 5 ต.ช้างซ้าย อ.พระพรหม จ.นครศรีธรรมราช

ประมาณราคาตามแบบ อบต.ช้างซ้ายเลขที่ 25/2561,16/2563

คำนวณราคา เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 ราคาน้ำมันดีเซลที่อำเภอเมือง 23.00 - 23.99 บาท/ลิตร

งานวัสดุต่อหน่วย

1 Wir mess ∅ 3.8 mm.@ 0.20x0.20 m.# (100 ตร.ม./ม้วน ไม่รวมภาษี)

- บริษัท เอส.กี.คอนกรีต จำกัด	= 2,500	บาท/ม้วน	(ราคาจากใบเสนอราคา 16 พ.ย.63)	
-หจก.นครทวดทอง	= 2,400	บาท/ม้วน	(ราคาจากใบเสนอราคา 16 พ.ย.63)	
-บริษัท ยมลภารพัฒน์ จำกัด	= 2,410	บาท/ม้วน	(ราคาจากใบเสนอราคา 16 พ.ย.63)	
*เลือกใช้จาก หจก.นครทวดทอง				
(แหล่งวัสดุ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช)				
ค่าวัสดุ		= 24.00	บาท /ตร.ม.	[1] (สืบราคา)
ค่าขนส่ง (รถบรรทุก 10 ล้อ+พ่วง)	ระยะทาง 14 กม.	= 0	บาท / ตร.ม.	[2] (จากตารางขนส่ง)
รวม		= **24.00**	บาท/ตร.ม.	[3]=[1]+[2]

2 วัสดุแอสฟัลท์

(แหล่งวัสดุ จ.กรุงเทพมหานคร)				
ค่าวัสดุ (CSS1)		= 22,943.33	บาท / ตัน	[1] (ทช.นศ.)
ค่าขนส่ง (รถบรรทุก 10 ล้อ พ่วง)	ระยะทาง 795 กม.	= 1,097.10	บาท / ตัน	[2] (จากตารางขนส่ง)
รวม		= **24,040.43**	บาท / ตัน	[3]=[1]+[2]

3. งานคอนกรีตผสมเสร็จ 240 Ksc. (ไม่รวมภาษี)

- บริษัท เอส.กี.คอนกรีต จำกัด	= 2,060	บาท/ลบ.ม.	(ราคาจากใบเสนอราคา 16 พ.ย.63)
-หจก.นครทวดทอง	= 2,050	บาท/ลบ.ม.	(ราคาจากใบเสนอราคา 16 พ.ย.63)
-บริษัท ยมลภารพัฒน์ จำกัด	= 2,100	บาท/ลบ.ม.	(ราคาจากใบเสนอราคา 16 พ.ย.63)
-พาณิชย์จังหวัดนครศรีฯ	= 2,355.14	บาท/ลบ.ม.	(ประจำเดือน ตุลาคม 2563)
*เลือกใช้คอนกรีตจาก หจก.นครทวดทอง			

4. งานปรับพื้นทางเดิม

4.1 งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ

พิจารณาตามสภาพพื้นที่ (ลูกรัง หนาเฉลี่ย 0.05เมตร)

ค่าดำเนินการ+ค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร	= 5.38	บาท/ตร.ม.	(จากตารางดำเนินการ)
รวมค่างานต้นทุน	= 5.38	บาท/ตร.ม.	

5. งานไหล่ทางหินคลุก

(แหล่งวัสดุ อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช)

ค่าวัสดุจากแหล่ง (ค่าตัก คิดรวมกับวัสดุแล้ว)	=	250.00	บาท/ลบ.ม.	[1] (ทช.นศ)
ค่าขนส่งทางราบ (รถบรรทุก 6 ล้อ) ระยะทาง 21 กม.	=	90.70	บาท/ลบ.ม.	[2] (จากตารางขนส่ง)
รวม	=	**340.70**	บาท/ลบ.ม.	[3]=[1]+[2]
ส่วนยุบตัว..[3]..x 1.50 ให้ใช้ 1.00	=	340.70	บาท/ลบ.ม.	[4]=[3]x 1.00
ค่าดำเนินการ+ค่าเสื่อมราคา (ปรับเกลี่ย)	=	25.00	บาท/ลบ.ม.	[5](ราคาท้องถิ่น)
ค่าใช้จ่ายรวม	=	365.70	บาท/ลบ.ม.	[6]=[4]+[5]
รวมค่างานต้นทุน	=	365.70	บาท/ลบ.ม.	[7]=[6]

6. งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต (ทรายหยาบ)

-สำนักงานพาณิชย์ จ.นครศรีธรรมราช	=	500	บาท/ลบ.ม.	(ประจำเดือน ตุลาคม 2563)
-แขวงทางหลวงชนบท จ.นครศรีฯ	=	220	บาท/ลบ.ม.	(ประจำเดือน ตุลาคม 2563)
วัสดุจากแหล่ง (บ้านน้ำแคบ อ.พรหมคีรี จ.นครศรีธรรมราช)	=	220.00	บาท/ลบ.ม.	[1](ทช.นศ.)
ค่าขนส่ง 30 กม. (รถบรรทุก 6 ล้อ)	=	128.14	บาท/ลบ.ม.	[2](จากตารางขนส่ง)
รวม	=	348.14	บาท/ลบ.ม.	[3]=[1]+[2]
ส่วนยุบตัว..[1]..x 1.40 ให้ใช้ 1.00	=	348.14	บาท/ลบ.ม.	[4]=[3]x 1.00
ค่าดำเนินการ+ค่าเสื่อมราคา(ปรับเกลี่ย)	=	20.00	บาท/ลบ.ม.	[5](สืบราคาในท้องถิ่น)
ค่าใช้จ่ายรวม	=	368.14	บาท/ลบ.ม.	[6]=[4]+[5]
รวมค่างานต้นทุน	=	368.14	บาท/ลบ.ม.	[7]=[6]

7 .ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ

- แผ่นเหล็กขนาด 1.20x2.40 ม. หนา 0.3 มม.	=	1 แผ่น @ 520 = 520 บาท	(สืบราคา)
- เหล็กกล่องขนาด 3/4" x 3/4" . หนา 1.20 มม.	=	9.6 เมตร @ 30 =288.00 บาท	(สืบราคา)
- ท่อเหล็กดำขนาด ∅ 2" . หนา 1.2 มม.	=	6 เมตร @ 75 = 450 บาท	(สืบราคา)
- ค่าตัด+ค่าเจาะ+ประกอบแผ่นป้าย	=	2.88 ตร.ม.@ 91 = 262.08 บาท	(บัญชีค่าแรงงาน 2.3.3-4)
- งานทาสีน้ำมัน	=	7.78 ตร.ม.@ 40 = 311.20 บาท	(พานิชย์จังหวัด นศ.)
- ค่าแรงงานทาสีน้ำมัน	=	7.78 ตร.ม.@ 38 = 295.64 บาท	(บัญชีค่าแรงงาน)
- น็อตขนาด 3/8" ยาว 4" พร้อมแหวนรองหัวท้าย	=	4 ชุด @ 20 = 80 บาท	(สืบราคา)
-ค่าแรงงานเขียนข้อความ	=	1 ป้าย @ 500 = 500 บาท	(สืบราคา)
รวม	=	2,706.92	
คิดเป็นค่าจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	=	**2,706.00** บาท / ป้าย	

ราคาต้นทุนต่อหน่วย

8. งานผิวทางคอนกรีต

ตามแบบ อบต.ช้างซ้ายเลขที่ 25/2561		คิดจากพื้นที่ 4 x 10.00 เมตร หนา 0.15 เมตร			
(ใช้ตะแกรงเหล็ก)ขนาด 4 x 10.00 เมตร		=	40	ตร.ม.	[1]
ปริมาณงานทั้งโครงการ .		=	0	ลบ.ม.	[2]
ค่าติดตั้งเครื่องผสม 150,000 / 5,000		=	0	บาท /ลบ.ม.	[3]
ค่าคอนกรีต= [4]..... 2,050.00		=	2,050.00	บาท / ลบ.ม.	[5](สืบราคา)
คิดจากพื้นที่		=	40	ตร.ม.	[6]
ปริมาตรคอนกรีต		=	6.00	ลบ.ม.	[7]=[6] x 0.15
ค่าคอนกรีต		=	12,300.00	บาท	[8]=[5] x [7]
ค่าขนส่งคอนกรีต	1 กม.	=	0	บาท	[9] (จากตารางดำเนินการ)
รวมค่าขนส่งคอนกรีต		=	0.00	บาท	[10]=[7] x [9]
งานเหล็ก Wir mess		=	24.00	บาท / ตร.ม.	[11](สืบราคา)
ค่าเหล็ก Wir mess		=	960.00	บาท/ตร.ม.	[12]=[6] x [11]
งานจัดวาง Wir mess		=	5.00	บาท/ตร.ม.	[13] (บัญชีค่าแรงงาน)
ค่าจัดวาง Wir mess		=	200.00	บาท/ตร.ม.	[14] =[6] x [13]
งานแบบข้างติดตามยาวสองข้าง		=	21.94	บาท / ม.	[15] (จากตารางดำเนินการ)
ค่าแบบเหล็ก		=	219.40	บาท	[16]=[15] x 10
งานปูผิวคอนกรีต		=	12.26	บาท/ตร.ม.	[17] (จากตารางดำเนินการ)
ค่าปูผิวคอนกรีต		=	490.4	บาท	[18]=[6] x [17]
รวมค่าใช้จ่าย		=	14,169.80	บาท	[19] =[8]+[10]+[12]+[14]+[16]+[18]
ค่างานต้นทุน		=	**354.25**	บาท / ตร.ม.	[20]=[19] / [6]

หมายเหตุ

1. งานคอนกรีตใช้ตามตารางค่าดำเนินการและเสื่อมราคา(สำหรับงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม) ฉบับปรับปรุง เดือนตุลาคม 2558
2. ราคาคอนกรีตใช้ราคาสืบจากผู้ผลิตในพื้นที่ใกล้เคียง
3. ค่าแบบเหล็ก รวม 2 ข้างแล้ว

9. รอยต่อเผื่อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT)

* คิดจากความยาว 4.00 เมตร

-เหล็ก RB ∅ 15 มม.	5.56	กก.	@	18.17	= 101.03	บาท	[1]
-ยางแอสฟัลท์	0.50	ลิตร	@	24.04	= 12.02	บาท	[2]
-ค่าหยอดยางรอยต่อ	4.00	เมตร	@	13.58	= 54.32	บาท	[3](จากตารางดำเนินการ)
-ค่าใช้จ่ายรวม					= **167.37**	บาท	[4]=[1]+[2]+[3]
-ค่างานต้นทุน					= **41.84**	บาท/เมตร	[5]=[4] / 4

* อัตราการใช้ยางแอสฟัลท์ 0.125 ลิตร / เมตร

ราคาต้นทุนต่อหน่วย

10. รอยต่อเผื่อขยายตามขวาง (EXPANTION JOINT)

* คิดจากความยาว 4.00 เมตร

-เหล็ก RB ∅ 15 มม.	5.56	กก.	@ 18.17	= 101.03	บาท	[1]
-ท่อ PVC + ฝาปิด	8.00	ชุด	@ 8.00	= 64.00	บาท	[2]
-ยางแอสฟัลท์	1.00	ลิตร	@ 24.04	= 24.04	บาท	[3]
-แผ่นโฟม	1.00	แผ่น	@ 55.00	= 55.00	บาท	[4]
-ค่าหยอดยางรอยต่อ	4.00	เมตร	@ 13.58	= 54.32	บาท	[5](จากตารางดำเนินการ)
-ค่าใช้จ่ายรวม				= **298.39**	บาท	[6]=[1]+[2]+[3]+[4]+[5]
-ค่างานต้นทุน				= **74.60**	บาท/เมตร	[7]=[6] / 4

* อัตราการใช้ยางแอสฟัลท์ 0.25 ลิตร / เมตร

ราคาวัสดุก่อสร้างประจำเดือน ตุลาคม 2563

แขวงทางหลวงชนบทนครศรีธรรมราช

สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 11 (สุราษฎร์ธานี)

ลำดับที่	รายการ	ราคาสืบจากแหล่งวัสดุ	ราคาจากสำนักงานพาณิชย์จังหวัดฯ	ราคาที่ใช้ประมาณราคา	หน่วย	แหล่งวัสดุ	หมายเหตุ
1	*วัสดุดินถม, วัสดุคัดเลือก, วัสดุลูกรัง*						
	1.1 ดินถม	30.00	-	30.00	ลบ.ม.	โดยเฉลี่ยทั้งจังหวัดนครศรีธรรมราช	
	1.2 วัสดุคัดเลือก	33.00	-	33.00	ลบ.ม.	โดยเฉลี่ยทั้งจังหวัดนครศรีธรรมราช	
	1.3 ลูกรัง	36.00	-	36.00	ลบ.ม.	โดยเฉลี่ยทั้งจังหวัดนครศรีธรรมราช	
2	*วัสดุทราย*						
	2.1 ทรายหยาบ	220.00	350.00	220.00	ลบ.ม.	โดยเฉลี่ยทั้งจังหวัดนครศรีธรรมราช	
	2.2 ทรายละเอียด	300.00	-	300.00	ลบ.ม.	โดยเฉลี่ยทั้งจังหวัดนครศรีธรรมราช	
	2.3 ทรายถม	120.00	-	120.00	ลบ.ม.	โดยเฉลี่ยทั้งจังหวัดนครศรีธรรมราช	
3	*วัสดุหินโม่*						
	3.1 หินคลุก	-	250.00	250.00	ลบ.ม.	โดยเฉลี่ยทั้งจังหวัดนครศรีธรรมราช	
	3.2 หินฝุ่น	-	250.00	250.00	ลบ.ม.	โดยเฉลี่ยทั้งจังหวัดนครศรีธรรมราช	
	3.3 หิน 3/4	-	350.00	350.00	ลบ.ม.	โดยเฉลี่ยทั้งจังหวัดนครศรีธรรมราช	
	3.4 หิน 1/2	-	350.00	350.00	ลบ.ม.	โดยเฉลี่ยทั้งจังหวัดนครศรีธรรมราช	
	3.5 หิน 3/8	-	350.00	350.00	ลบ.ม.	โดยเฉลี่ยทั้งจังหวัดนครศรีธรรมราช	
	3.6 หินย่อย	-	350.00	350.00	ลบ.ม.	โดยเฉลี่ยทั้งจังหวัดนครศรีธรรมราช	
	3.7 หินใหญ่ คละ ขนาด 15 - 30 ซม.	-	*250.00*	*250.00*	ลบ.ม.	โดยเฉลี่ยทั้งจังหวัดนครศรีธรรมราช	
	3.8 หินผสมแอสฟัลต์ =(0.5xหินฝุ่น + 0.25xหิน3/4" + 0.1xหิน1/2" + 0.15xหิน3/8.,2)	-	-	300.00	ลบ.ม.	โดยเฉลี่ยทั้งจังหวัดนครศรีธรรมราช	
	3.9 หินผสมคอนกรีต	-	350.00	350.00	ลบ.ม.	โดยเฉลี่ยทั้งจังหวัดนครศรีธรรมราช	
4	*วัสดุเหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR 24*						
	4.1 RB 6	-	22,525.00	22,525.00	ตัน	อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช	
	4.2 RB 9	-	20,414.58	20,414.58	ตัน	อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช	
	4.3 RB 12	-	19,994.40	19,994.40	ตัน	อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช	
	4.4 RB 15	-	18,168.22	18,168.22	ตัน	อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช	
	4.5 RB 25	-	20,241.12	20,241.12	ตัน	อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช	
5	*ราคาเหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD 30*						
	5.1 DB 12	-	19,889.16	19,889.16	ตัน	อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช	
	5.2 DB 16	-	19,345.89	19,345.89	ตัน	อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช	
	5.3 DB 25	-	21,942.06	21,942.06	ตัน	อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช	
6	*ราคาเหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD 40*						
	6.1 DB 12	-	20,099.63	20,099.63	ตัน	อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช	
	6.2 DB 16	-	22,989.91	22,989.91	ตัน	อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช	
	6.3 DB 20	-	19,313.46	19,313.46	ตัน	อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช	
	6.4 DB 25	-	21,723.36	21,723.36	ตัน	อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช	
7	*วัสดุลวดผูกเหล็ก (เบอร์ 18)*	-	51.71	51.71	กก.	อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช	
8	*วัสดุตะปู*	-	51.41	51.41	กก.	อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช	
9	*วัสดุลวดอัดแรง*						
	9.1 ชนิดเส้นเดี่ยว (PC WIRE) ศก. 4, 5, 7, 9 มม.	-	45,166.67	45,166.67	ตัน	กรุงเทพมหานคร	
	9.2 ชนิดตีเกลียว (PC STRAND) 7 เส้น ศก. 3/8 นิ้ว และ 1/2 นิ้ว	-	45,500.00	45,500.00	ตัน	กรุงเทพมหานคร	
10	*วัสดุเหล็ก wire mesh มอก.737*						
	10.1 ϕ 4 x 4 mm. @ 0.10 x 0.30 m.	35.00	-	35.00	ตร.ม.	บ.ดี.ดี แมททีเรียล จำกัด จ.สมุทรปราการ	ราคาจากใบเสนอราคา 1/ก.ค./60
	10.2 ϕ 6 x 4 mm. @ 0.30 x 0.30 m.	30.00	-	30.00	ตร.ม.	บ.ดี.ดี แมททีเรียล จำกัด จ.สมุทรปราการ	ราคาจากใบเสนอราคา 1/ก.ค./60
	10.3 ϕ 6 x 4 mm. @ 0.15 x 0.20 m.	45.00	-	45.00	ตร.ม.	บ.ดี.ดี แมททีเรียล จำกัด จ.สมุทรปราการ	ราคาจากใบเสนอราคา 1/ก.ค./60
	10.4 ϕ 4 x 4 mm. @ 0.10 x 0.30 m.	32.30	-	32.30	ตร.ม.	บ.เจ แอนด์ เอ จำกัด จ.สมุทรสาคร	ราคาจากใบเสนอราคา 1/ก.ค./60
	10.5 ϕ 6 x 4 mm. @ 0.30 x 0.30 m.	26.80	-	26.80	ตร.ม.	บ.เจ แอนด์ เอ จำกัด จ.สมุทรสาคร	ราคาจากใบเสนอราคา 1/ก.ค./60
	10.6 ϕ 6 x 4 mm. @ 0.15 x 0.20 m.	44.30	-	44.30	ตร.ม.	บ.เจ แอนด์ เอ จำกัด จ.สมุทรสาคร	ราคาจากใบเสนอราคา 1/ก.ค./60
11	*วัสดุท่อ กลม คสล. มอก.*						
	11.1 ϕ 0.40 ชั้น 3	-	771.03	771.03	ท่อน	อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช	
	11.2 ϕ 0.60 ชั้น 3	-	1,004.68	1,004.68	ท่อน	อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช	
	11.3 ϕ 0.80 ชั้น 3	-	1,355.14	1,355.14	ท่อน	อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช	
	11.4 ϕ 1.00 ชั้น 3	-	2,079.44	2,079.44	ท่อน	อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช	
	11.5 ϕ 1.20 ชั้น 3	-	2,663.55	2,663.55	ท่อน	อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช	
	11.6 ϕ 1.50 ชั้น 3	-	5,140.19	5,140.19	ท่อน	อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช	