

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลช้างซ้าย
เรื่อง ประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการและราคากลาง

ตามประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง เมื่อวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๐ และหนังสือกรมบัญชีกลางด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๕.๓/ว ๔๕๓ ลว ๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ เรื่อง แนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ ให้หน่วยงานของรัฐประกาศราคากลางและรายละเอียดการคำนวณราคากลางไว้ในเว็บไซต์ของหน่วยงานของรัฐและเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (www.gprocurement.go.th) ของกรมบัญชีกลางนั้น

ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลช้างซ้าย จะดำเนินการจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายช้างซ้าย ๑๓ หมู่ที่ ๖ ตำบลช้างซ้าย อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช ราคากลางในการดำเนินการครั้งนี้เป็นเงิน ๔๙๔,๖๖๙.๙๗ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นสี่พันหกร้อยหกสิบเก้าบาทเก้าสิบเจ็ดสตางค์) สำหรับตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ตามแบบแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ แบบ บก.๐๑ และรายละเอียดการคำนวณราคากลาง ปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้

จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓



(นายชูศักดิ์ เภรีฤกษ์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลช้างซ้าย

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

แนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลช้างซ้าย

เรื่อง ประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการและราคากลาง

โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายช้างซ้าย ๑๓ หมู่ที่ ๖ ตำบลช้างซ้าย อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช

๑. ชื่อโครงการก่อสร้างถนน คสล.สาย ช้างซ้าย ๑๓ หมู่ที่ ๖ ตำบลช้างซ้าย อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๙๘,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

๔. ลักษณะงาน

โดยสังเขปก่อสร้างถนน คสล. ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างเฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐ เมตร ยาว ๑๕๐ เมตร หรือพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๖๐๐ ตร.ม. ตามแบบ อบต.ช้างซ้ายเลขที่ ๒๕/๒๕๖๑,๑๗/๒๕๖๓ พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๒ ป้าย

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๘ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓ **เป็นเงิน** ๔๙๔,๖๖๙.๙๗ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นสี่พันหกร้อยหกสิบเก้าบาทเก้าสิบเจ็ดสตางค์)

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ แบบสรุปราคางานก่อสร้างทาง สะพานและท่อเหลี่ยม (ปร.๔) จำนวน ๑ หน้า

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายสิรินัน สุวรรณ	ผู้อำนวยการกองช่าง	เป็นประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
๗.๒ นางสาวใจกมล พันธรักษ์	นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ	เป็นกรรมการกำหนดราคากลาง
๗.๓ นายเอกชัย มาศเมฆ	หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง	เป็นกรรมการกำหนดราคากลาง/และเลขานุการ

นายชูศักดิ์ เภรีฤกษ์

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลช้างซ้าย

ลงวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

แบบสรุปราคางานก่อสร้างทาง สะพานและท่อเหลี่ยม

กลุ่มงาน/งานทาง

องค์การบริหารส่วนตำบลช้างซ้าย อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช

โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายซอยช้างซ้าย ๑๓

สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ ๖ ต.ช้างซ้าย อ.พระพรหม จ.นครศรีธรรมราช

ปริมาณงาน ก่อสร้างถนน คสล.ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างเฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐ เมตร ยาว ๑๕๐ เมตร
หรือพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๖๐๐ ตร.ม. ตามแบบ อบต.ช้างซ้ายเลขที่ ๒๕/๒๕๖๑,๑๗/๒๕๖๓ พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๒ ป้าย

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ โดยคณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่ง อบต.ช้างซ้าย เลขที่ ๕๘๒/๒๕๖๓

ลงวันที่ ๑๑ พฤษจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓

ที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่างานต้นทุน (บาท)		Factor F	ราคากลางค่าก่อสร้าง(บาท)		หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน		ราคาต่อหน่วย	ราคาก่อสร้าง	
๑	งานดินถมคันทาง	๓๗๗.๐๐	ลบ.ม.	๑๗๔.๓๒	๖๕,๗๑๘.๖๔	๑.๓๙๘๔	๒๔๓.๗๗	๙๑,๙๐๐.๙๕	Factor F
๒	งานขุดรื้อพื้นทางเดิมแล้วบดทับ	๗๕๐.๐๐	ตร.ม.	๕.๓๘	๔,๐๓๕.๐๐	๑.๓๙๘๔	๗.๕๒	๕,๖๔๒.๕๔	-ดอกเบี้ยเงินกู้ ๕%
๓	งานทรายรองใต้ผิวทาง	๓๐.๐๐	ลบ.ม.	๓๘๘.๙๔	๑๑,๖๖๘.๒๐	๑.๓๙๘๔	๕๔๓.๘๙	๑๖,๓๑๖.๘๑	-ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%
๔	CONTRACTION JOINT	๕๒	เมตร	๔๑.๘๔	๒,๑๗๕.๖๘	๑.๓๙๘๔	๕๘.๕๑	๓,๐๔๒.๔๗	น้ำมันดีเซล B๗
๕	EXPANSION JOINT	๘	เมตร	๗๔.๖	๕๙๖.๘๐	๑.๓๙๘๔	๑๐๔.๓๒	๘๓๔.๕๗	
๖	งานคอนกรีตผิวทาง	๖๐๐.๐๐	ตร.ม.	๓๕๔.๒๕	๒๑๒,๕๕๐.๐๐	๑.๓๙๘๔	๔๙๕.๓๘	๒๙๗,๒๒๙.๙๒	
๗	งานไหล่ทางหินคลุก	๒๒	ลบ.ม.	๔๐๗.๓	๘,๙๖๐.๖๐	๑.๓๙๘๔	๕๖๙.๕๗	๑๒,๕๓๐.๕๐	
๘	ท่อระบายน้ำ คสล. Ø ๑.๐๐x๑.๐๐ ม.	๑๘	ท่อน	๒,๕๖๑.๑๑	๔๖,๐๙๙.๙๘	๑.๓๙๘๔	๓๕๘๑.๔๖	๖๔,๔๖๖.๒๑	
๙	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	๑	ป้าย	๒,๗๐๖.๐๐	๒,๗๐๖.๐๐	๑	๒,๗๐๖.๐๐	๒,๗๐๖.๐๐	
	รวมค่างานต้นทุน				๓๕๔,๕๑๐.๙๐	**รวม**		๔๙๔,๖๖๙.๙๗	
	คิดเป็นราคากลางค่าก่อสร้าง (สี่แสนเก้าหมื่นสี่พันหกร้อยหกสิบเก้าบาทเก้าสิบเจ็ดสตางค์)							**๔๙๔,๖๖๙.๙๗**	

(ลงชื่อ).....ประธานคณะกรรมการ
(นายสิรินัน สุวรรณ)
ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางสาวใจกมล พันธรักษ์)
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ/เลขานุการ
(นายเอกชัย มาศเมฆ)
หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง

ราคาต้นทุนต่อหน่วย

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยช้างซ้าย 13

สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 6 ต.ช้างซ้าย อ.พระพรหม จ.นครศรีธรรมราช

ประมาณราคาตามแบบ อบต.ช้างซ้ายเลขที่ 25/2561,17/2563

คำนวณราคา เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 ราคาน้ำมันดีเซลที่อำเภอเมือง 23.00 - 23.99 บาท/ลิตร

งานวัสดุต่อหน่วย

1 งานดินถมคันทาง

ค่าวัสดุจากแหล่ง (แหล่งวัสดุ บ้านท่ามุด ต.เสาธง อ.ร่อนพิบูลย์)		=	30.00	บาท/ลบ.ม.	[1](ทช.นศ.)
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (ขุด-ขน)		=	21.14	บาท/ลบ.ม.	[2] (จากตารางดำเนินการ)
ค่าขนส่ง (รถบรรทุก 6 ล้อ)ระยะทาง	24 กม.	=	103.18	บาท/ลบ.ม.	[3] (จากตารางค่าขนส่ง)
รวม		=	154.32	บาท/ลบ.ม.	[4]=[1]+[2]+[3]
ส่วนยุบ .....[4]....x... 1.00		=	154.32	บาท/ลบ.ม.	[5]
ค่าตัดแต่งขั้นบันได		=	0.00	บาท/ลบ.ม.	[6] (จากตารางดำเนินการ)
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (ปรับเกลี่ย)		=	20.00	บาท/ลบ.ม.	[7] (สืบราคาในท้องถิ่น)
ค่าใช้จ่ายรวม		=	174.32	บาท/ลบ.ม.	[8]=[5]+[6]+[7]
ค่างานต้นทุน		=	174.32	บาท/ลบ.ม.	[9]=[8]

*หมายเหตุ

ส่วนขยายตัวของทราย = 1.15

ส่วนขยายตัวของดิน,ดินปนทราย = 1.25

2 Wir mess ∅ 3.8 mm.@ 0.20x0.20 m.# (100 ตร.ม./ม้วน ไม่รวมภาษี)

- บริษัท เอส.กี.คอนกรีต จำกัด	=	2,500	บาท/ม้วน	(ราคาจากใบเสนอราคา 16 พ.ย.63)
-หจก.นครทวดทอง	=	2,400	บาท/ม้วน	(ราคาจากใบเสนอราคา 16 พ.ย.63)
-บริษัท ยมลภารพัฒน์ จำกัด	=	2,410	บาท/ม้วน	(ราคาจากใบเสนอราคา 16 พ.ย.63)

*เลือกใช้จาก หจก.นครทวดทอง

(แหล่งวัสดุ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช)

ค่าวัสดุ		=	24.00	บาท /ตร.ม.	[1] (สืบราคา)
ค่าขนส่ง (รถบรรทุก 10 ล้อ+พ่วง)	ระยะทาง 14 กม.	=	0	บาท / ตร.ม.	[2] (จากตารางขนส่ง)
รวม		=	**24.00**	บาท/ตร.ม.	[3]=[1]+[2]

3 วัสดุแอสฟัลท์

(แหล่งวัสดุ จ.กรุงเทพมหานคร)

ค่าวัสดุ (CSS1)		=	22,943.33	บาท / ตัน	[1] (ทช.นศ.)
ค่าขนส่ง (รถบรรทุก 10 ล้อ พ่วง)	ระยะทาง 795 กม.	=	1,097.10	บาท / ตัน	[2] (จากตารางขนส่ง)
รวม		=	**24,040.43**	บาท / ตัน	[3]=[1]+[2]

ราคาต้นทุนต่อหน่วย

4. งานคอนกรีตผสมเสร็จ 240 Ksc. (ไม่รวมภาษี)

- บริษัท เอส.กี.คอนกรีต จำกัด	=	2,060	บาท/ลบ.ม.	(ราคาจากใบเสนอราคา 16 พ.ย.63)
-หจก.นครทวดทอง	=	2,050	บาท/ม้วน	(ราคาจากใบเสนอราคา 16 พ.ย.63)
-บริษัท ยมลภารพัฒน์ จำกัด	=	2,100	บาท/ลบ.ม.	(ราคาจากใบเสนอราคา 16 พ.ย.63)
-พาณิชย์จังหวัดนครศรีฯ	=	2,355.14	บาท/ลบ.ม.	(ประจำเดือน ตุลาคม 2563)

*เลือกใช้คอนกรีตจาก หจก.นครทวดทอง

5. งานปรับพื้นทางเดิม

5.1 งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ

พิจารณาตามสภาพพื้นที่ (ลูกรัง หนาเฉลี่ย 0.05เมตร)

ค่าดำเนินการ+ค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร	=	5.38	บาท/ตร.ม.	(จากตารางดำเนินการ)
รวมค่างานต้นทุน	=	5.38	บาท/ตร.ม.	

6. งานไหล่ทางหินคลุก

(แหล่งวัสดุ อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช)

ค่าวัสดุจากแหล่ง (ค่าตัก คิดรวมกับวัสดุแล้ว)	=	250.00	บาท/ลบ.ม.	[1] (ทช.นศ)
ค่าขนส่งทางราบ (รถบรรทุก 6 ล้อ) ระยะทาง 31 กม.	=	132.30	บาท/ลบ.ม.	[2] (จากตารางขนส่ง)
รวม	=	**382.30**	บาท/ลบ.ม.	[3]=[1]+[2]
ส่วนยุบตัว..[3]..x 1.50 ให้ใช้ 1.00	=	382.30	บาท/ลบ.ม.	[4]=[3]x 1.00
ค่าดำเนินการ+ค่าเสื่อมราคา (ปรับเกลี่ย)	=	25.00	บาท/ลบ.ม.	[5](ราคาท้องถิ่น)
ค่าใช้จ่ายรวม	=	407.30	บาท/ลบ.ม.	[6]=[4]+[5]
รวมค่างานต้นทุน	=	407.30	บาท/ลบ.ม.	[7]=[6]

7. งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต (ทรายหยาบ)

-สำนักงานพาณิชย์ จ.นครศรีธรรมราช	=	500	บาท/ลบ.ม.	(ประจำเดือน ตุลาคม 2563)
-แขวงทางหลวงชนบท จ.นครศรีฯ	=	220	บาท/ลบ.ม.	(ประจำเดือน ตุลาคม 2563)
วัสดุจากแหล่ง (บ้านน้ำแคบ อ.พรหมคีรี จ.นครศรีธรรมราช)	=	220.00	บาท/ลบ.ม.	[1](ทช.นศ.)
ค่าขนส่ง 35 กม. (รถบรรทุก 6 ล้อ)	=	148.94	บาท/ลบ.ม.	[2](จากตารางขนส่ง)
รวม	=	368.94	บาท/ลบ.ม.	[3]=[1]+[2]
ส่วนยุบตัว..[1]..x 1.40 ให้ใช้ 1.00	=	368.94	บาท/ลบ.ม.	[4]=[3]x 1.00
ค่าดำเนินการ+ค่าเสื่อมราคา(ปรับเกลี่ย)	=	20.00	บาท/ลบ.ม.	[5](สืบราคาในท้องถิ่น)
ค่าใช้จ่ายรวม	=	388.94	บาท/ลบ.ม.	[6]=[4]+[5]
รวมค่างานต้นทุน	=	388.94	บาท/ลบ.ม.	[7]=[6]

ราคาต้นทุนต่อหน่วย

8. งานผิวทางคอนกรีต

ตามแบบ อบต.ช้างซ้ายเลขที่ 25/2561		คิดจากพื้นที่ 4 x 10.00 เมตร หนา 0.15 เมตร			
(ใช้ตะแกรงเหล็ก)ขนาด 4 x 10.00 เมตร		=	40	ตร.ม.	[1]
ปริมาณงานทั้งโครงการ .		=	0	ลบ.ม.	[2]
ค่าติดตั้งเครื่องผสม 150,000 / 5,000		=	0	บาท /ลบ.ม.	[3]
ค่าคอนกรีต= [4]..... 2,050.00		=	2,050.00	บาท / ลบ.ม.	[5](สืบราคา)
คิดจากพื้นที่		=	40	ตร.ม.	[6]
ปริมาตรคอนกรีต		=	6.00	ลบ.ม.	[7]=[6] x 0.15
ค่าคอนกรีต		=	12,300.00	บาท	[8]=[5] x [7]
ค่าขนส่งคอนกรีต	1 กม.	=	0	บาท	[9] (จากตารางดำเนินการ)
รวมค่าขนส่งคอนกรีต		=	0.00	บาท	[10]=[7] x [9]
งานเหล็ก Wir mess		=	24.00	บาท / ตร.ม.	[11](สืบราคา)
ค่าเหล็ก Wir mess		=	960.00	บาท/ตร.ม.	[12]=[6] x [11]
งานจัดวาง Wir mess		=	5.00	บาท/ตร.ม.	[13] (บัญชีค่าแรงงาน)
ค่าจัดวาง Wir mess		=	200.00	บาท/ตร.ม.	[14] =[6] x [13]
งานแบบข้างติดตามยาวสองข้าง		=	21.94	บาท / ม.	[15] (จากตารางดำเนินการ)
ค่าแบบเหล็ก		=	219.40	บาท	[16]=[15] x 10
งานปูผิวคอนกรีต		=	12.26	บาท/ตร.ม.	[17] (จากตารางดำเนินการ)
ค่าปูผิวคอนกรีต		=	490.4	บาท	[18]=[6] x [17]
รวมค่าใช้จ่าย		=	14,169.80	บาท	[19] =[8]+[10]+[12]+[14]+[16]+[18]
ค่างานต้นทุน		=	**354.25**	บาท / ตร.ม.	[20]=[19] / [6]

หมายเหตุ

1. งานคอนกรีตใช้ตามตารางค่าดำเนินการและเสื่อมราคา(สำหรับงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม) ฉบับปรับปรุง เดือนตุลาคม 2558
2. ราคาคอนกรีตใช้ราคาสืบจากผู้ผลิตในพื้นที่ใกล้เคียง
3. ค่าแบบเหล็ก รวม 2 ข้างแล้ว

ราคาต้นทุนต่อหน่วย

9. รอยต่อเผื่อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT)

* คิดจากความยาว 4.00 เมตร

-เหล็ก RB ∅ 15 มม.	5.56	กก.	@ 18.17	= 101.03	บาท	[1]
-ยางแอสฟัลท์	0.50	ลิตร	@ 24.04	= 12.02	บาท	[2]
-ค่าหยอดยางรอยต่อ	4.00	เมตร	@ 13.58	= 54.32	บาท	[3](จากตารางดำเนินการ)
-ค่าใช้จ่ายรวม				= **167.37**	บาท	[4]=[1]+[2]+[3]
-ค่างานต้นทุน				= **41.84**	บาท/เมตร	[5]=[4] / 4

* อัตราการใช้ยางแอสฟัลท์ 0.125 ลิตร / เมตร

10. รอยต่อเผื่อขยายตามขวาง (EXPANTION JOINT)

* คิดจากความยาว 4.00 เมตร

-เหล็ก RB ∅ 15 มม.	5.56	กก.	@ 18.17	= 101.03	บาท	[1]
-ท่อ PVC + ฝาปิด	8.00	ชุด	@ 8.00	= 64.00	บาท	[2]
-ยางแอสฟัลท์	1.00	ลิตร	@ 24.04	= 24.04	บาท	[3]
-แผ่นโฟม	1.00	แผ่น	@ 55.00	= 55.00	บาท	[4]
-ค่าหยอดยางรอยต่อ	4.00	เมตร	@ 13.58	= 54.32	บาท	[5](จากตารางดำเนินการ)
-ค่าใช้จ่ายรวม				= **298.39**	บาท	[6]=[1]+[2]+[3]+[4]+[5]
-ค่างานต้นทุน				= **74.60**	บาท/เมตร	[7]=[6] / 4

* อัตราการใช้ยางแอสฟัลท์ 0.25 ลิตร / เมตร

11 .ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ

- แผ่นเหล็กขนาด 1.20x2.40 ม. หนา 0.3 มม.	=	1 แผ่น @ 520 = 520 บาท	(สืบราคา)
- เหล็กกล่องขนาด 3/4" x 3/4" . หนา 1.20 มม.	=	9.6 เมตร @ 30 =288.00 บาท	(สืบราคา)
- ท่อเหล็กดำขนาด ∅ 2" . หนา 1.2 มม.	=	6 เมตร @ 75 = 450 บาท	(สืบราคา)
- ค่าตัด+ค่าเจาะ+ประกอบแผ่นป้าย	=	2.88 ตร.ม.@ 91 = 262.08 บาท	(บัญชีค่าแรงงาน 2.3.3-4)
- งานทาสีน้ำมัน	=	7.78 ตร.ม.@ 40 = 311.20 บาท	(พานิชย์จังหวัด นศ.)
- ค่าแรงงานทาสีน้ำมัน	=	7.78 ตร.ม.@ 38 = 295.64 บาท	(บัญชีค่าแรงงาน)
- น็อตขนาด 3/8" ยาว 4" พร้อมแหวนรองหัวท้าย	=	4 ชุด @ 20 = 80 บาท	(สืบราคา)
-ค่าแรงงานเขียนข้อความ	=	1 ป้าย @ 500 = 500 บาท	(สืบราคา)
รวม	=	2,706.92	
คิดเป็นค่าจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	=	**2,706.00** บาท / ป้าย	

ราคาต้นทุนต่อหน่วย

12. งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก (มอก.ชั้น 3 Ø 1.00x1.00 เมตร)

- บริษัท เอส.กี.คอนกรีต จำกัด = 2,015 บาท/ท่อน (ราคาจากใบเสนอราคา 16 พ.ย.63)
-หจก.นครทวดทอง = 1,900 บาท/ท่อน (ราคาจากใบเสนอราคา 16 พ.ย.63)
-บริษัท ยมลภารพัฒน์ จำกัด = 2,150 บาท/ท่อน (ราคาจากใบเสนอราคา 16 พ.ย.63)
-พาณิชย์จังหวัดนครศรีฯ = 2,079.44 บาท/ท่อน (ประจำเดือน ตุลาคม 2563)

*เลือกใช้จาก หจก.นครทวดทอง

12.1 ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด ∅ 1.00 x 1.00 เมตร

งานขุดดิน	2.00	ลบ.ม.	@	21.14	=	42.28 บาท/ม.	[1]
ค่าท่อ					=	1,900.00 บาท/ลบ.ม.	[2] (สืบราคา)
ค่าขนส่ง					=	84.03 บาท/ม.	[3] =[8]
ค่ายาแนวท่อ	0.016	ลบ.ม.	@	1,550.04	=	24.80 บาท/ม.	[4]
ค่าวางและกลบกลับ					=	510.00 บาท/ม.	[5]
รวมค่าใช้จ่าย					=	2,561.11 บาท/ม.	[6] =[1]+[2]+[3]+[4]+[5]
ค่างานต้นทุน					=	2,561.11 บาท/ม.	[7] =[5]

หมายเหตุ

ค่าขนส่งท่อคิดจากการขนโดยรถบรรทุก 10 ล้อ เที่ยวละ 13 ตัน

ค่าขนท่อขึ้น-ลง คิดเที่ยวละ 300 บาท

ค่าขนส่ง 18 กม.	=	41.56	13	300	=	840.28	บาท/เที่ยวค่าขนส่ง
เฉลี่ย	=	840.28	10		=	84.03	บาท/เมตร [8]

ขนาดท่อ (ม.)	จำนวน / เที่ยว (ม.)	ค่าวางและกลบกลับ (บาท / ม.)	ปริมาตรช่องว่างภายใน (ลบ.ม.)	คอนกรีตหยาบ (ลบ.ม.)
∅ 0.30	48	140	0.126	0.12
∅ 0.40	32	140	0.212	0.18
∅ 0.50	24	250	0.322	0.25
∅ 0.60	24	345	0.442	0.32
∅ 0.80	18	421	0.77	0.50
∅ 1.00	10	510	1.169	0.75
∅ 1.20	8	575	1.651	1.00
∅ 1.50	5	635	2.545	1.45

ใบเสนอราคา

วันที่ 16 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

ข้าพเจ้า น.ส.ศศิวรา แต้ตระกูล ตำแหน่ง ฝ่ายการ

บริษัท/ห้างร้าน บส.ก.ดอยสวย เลขที่ 1/5 ถนน -

ตำบล บางกา อำเภอ เมือง จังหวัด นครศรีธรรมราช

หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0805556001114 โทร. 098-445-5299

ยื่นต่อ คุณ.สังสัม ดังมีรายการต่อไปนี้

ที่	รายการ	จำนวน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน
1.	คอนกรีตผสมเสร็จ 240 ksc.	1 ลบ.ม.	2060.-	
2.	เหล็ก Wire Mesh Ø 3.80 มม.# 0.20 ม.	ตร.ซม. ละ	25.-	
3.	ท่อระบายน้ำ คสล. มอก. ชั้น 3 ø100	1 ท่อน	2015.-	
	ราคานี้ยืนอยู่.....วัน ☐ รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว			

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น.....บาท

(.....)

กำหนดส่งของภายใน.....วัน

(.....)

ลงชื่อ.....ผู้สืบราคา

ตำแหน่ง.....

ลงชื่อ น.ส.ศศิวรา แต้ตระกูล ผู้เสนอราคา

ตำแหน่ง พนักงานฝ่ายการ

ประทับตรายาง (ถ้ามี) ถ้าไม่มีขอให้เซ็นชื่อกำกับข้อความ "ไม่มีตรายาง"

ใบเสนอราคา

วันที่ 16 เดือน พ.ย พ.ศ 2563

ข้าพเจ้า ชัยชนะ ปรีชาวงศ์ ตำแหน่ง หจก.ชัยชนะการยาง

บริษัท/ห้าง/ร้าน บริษัท ชัยมงคลภารพัฒน์ จำกัด ใบที่ 324/326 ถนน สิงหนคร

ตำบล ไพรเสริฐ อำเภอ เมือง จังหวัด หนองสุรรามราช

หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0805554900680 โทร. 0805554900680/044-945329

ยื่นต่อ คุณ.ชัยพัฒน์ ดังมีรายการต่อไปนี้

ที่	รายการ	จำนวน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน
1.	คอนกรีตผสมเสร็จ 240 ksc.	1 ลบ.ม.	2,100	
2.	เหล็ก Wire Mesh Ø 3.80 มม.# 0.20 ม.	1 ม้วน	2,410	
3.	ท่อระบายน้ำ คสล. มอก.ชั้น 3 ø100	1 ท่อน	1,150.	
	ราคานี้ยืนอยู่.....วัน			
	☐ รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว			

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น.....บาท

(.....)

กำหนดส่งของภายใน.....วัน

(...../.....)

ลงชื่อ.....ผู้สืบราคา

ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายการตลาด

ลงชื่อ ชัยชนะ ปรีชาวงศ์ ผู้เสนอราคา

ตำแหน่ง หจก.ชัยชนะการยาง

ประทับตรายาง (ถ้ามี) ถ้าไม่มีขอให้เซ็นชื่อ

กำกับข้อความ "ไม่มีตรายาง"

ใบเสนอราคา

วันที่ 16 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

ข้าพเจ้า ปกรณ์ คงสะอ้าน ตำแหน่ง ผู้จัดการฝ่ายขาย

บริษัท/ห้าง/ร้าน หจก.ทวีสินวัสดุก่อสร้าง เลขที่ 86 ถนน เอเชีย - ชัยบุรี

ตำบล ไทยสามัคคี อำเภอ เมือง จังหวัด นครศรีธรรมราช

หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0805563000039 โทร. 081-0851010

ยื่นต่อ คุณ.พัชรี ดังมีรายการต่อไปนี้ 081-0845252

ที่	รายการ	จำนวน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน
1.	คอนกรีตผสมเสร็จ 240 ksc.	1 ลบ.ม.	2050	
2.	เหล็ก Wire Mesh Ø 3.80 มม.# 0.20 ม.	1 ม้วน	2400	
3.	ท่อระบายน้ำ คสล. มอก. ชั้น 3 Ø100	1 ท่อน	1900	
	ราคานี้ยืนอยู่.....วัน ☐ รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว			

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น.....บาท

(.....)

กำหนดส่งของภายใน.....วัน

(.....)

ลงชื่อ.....ผู้สืบราคา

ตำแหน่ง ประธานกรรมการตรวจการจ้าง

ลงชื่อ ปกรณ์ คงสะอ้าน ผู้เสนอราคา

ตำแหน่ง หัวหน้าผู้จัดการฝ่ายขาย

ประทับตรายาง (ถ้ามี) ถ้าไม่มีขอให้เซ็นชื่อกำกับข้อความ "ไม่มีตรายาง"